

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu			677,74			
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime BZUM-01-100	buc	1,0000	210,08 136,65	210,08 136,65
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	197,28 162,02	197,28 162,02
6	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	1,0000	598,97 345,38	598,97 345,38
7	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,0000	104,12 65,16	104,12 65,16
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	185,37 140,11	556,11 420,34
9	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0300	2 545,67 1 095,67	76,37 32,87
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0600	5 986,00 1 372,33	359,16 82,34
11	08-02-413-10	Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 4, sectiune conductor pina la 35 mm2	100 m	0,1000	3 548,40 3 044,40	354,84 304,44
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1500	2 303,47 382,27	345,52 57,34
13	08-02-141-1	Cablu cu masa 1 m, pina la: 1 kg in transee	100 m	0,1500	2 181,40 789,93	327,21 118,49
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500	2 802,60 715,00	140,13 35,75
15	Pretul de piata	Cablu ABBF 4x25 mm2	m	20,0000	49,98 0,00	999,60 0,00
16	Pretul de piata	Cablu PIB1 1x25 mm2	m	10,0000	1,86 0,00	18,56 0,00
Cheltuieli directe			lei		4 287,95	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		396,18	

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	2,00 %			32,17
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 338,19
		Total	100,00 +			6 054,49
		Beneficiu	1,20 %			72,65
Total Lucrari de montare						6 127,14
Inclusiv salariu						1 760,78
		3. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100	buc	1,0000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
18	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie BH32-3P I=100A	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
19	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie si sigurate NH Latr I=32A	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
20	Pretul firmei	Contor MT831	buc	1,0000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
21	pretul firmei	Transformator de curent TTH-A-50/5	buc	1,0000	190,00 0,00	190,00 0,00
Total Utilaj						8 792,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			16 903,55
TVA			20,00 %			3 380,71

Total deviz:

20 284,26

Inclusiv salariu

2 438,52

Intocmit

(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)

