

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4 Automatizarea sistemelor (06/24-AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de montare | | |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩМП (ЩАДУ1) | buc | 1,000 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Dispozitive montate in dulap | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Regulator de control al ventilatorului | buc | 2,000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive: Termostat, Presostat | set | 7,000 |
| 5 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 4,200 |
| 6 | | Cablu de comanda cu miez de cupru KBBΓHG-LSLTx sec. 4x1,0mm ² | m | 20,000 |
| 7 | | Cablu de comanda cu miez de cupru KBBΓHG-LSLTx sec. 4x1,5mm ² | m | 400,000 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,700 |
| 9 | | Cablu de comanda ecranat, cu miez de cupru KBBΓЭHG-LSLTx sec. 2x1,0mm ² | m | 70,000 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,500 |
| 11 | | Teava gofrata din PVC φ25MM | m | 350,000 |
| | | Capitolul 2. Utilaj | | |
| 12 | | Panou metalic cu dim.310x265x130 tip ЩPB-183-0 36 УХЛ3 IP31 sau analog | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|-------|
| 13 | | Intrerupator automat monopolar 6A 220-240V de tip BA47-29/1P/6A | buc | 1,000 |
| 14 | | Regulator de control al ventilatorului de rezerva KP 21 | buc | 2,000 |
| 15 | pret furnizor | Termostat local 220V | buc | 1,000 |
| 16 | pret furnizor | Presostat diferential PS500 | buc | 6,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.