

## Formularul nr. 7

Obiectul: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Devizul: Lucrari de reparatie a imbracamintei din asfalt prin plombare

### Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 86 924,45 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	145	17,23	2498,35
					4,73	685,85
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (0.65 l/m2)	t	0,1	14342,5	1434,25
					0	0
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. BA8	m2	145	365,87	53050,72
					72,84	10562,09

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>118,9</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		56983,32
Asigurari sociale	24,0000%	2699,51
Total		59682,82
Cheltuieli de regie	14,5000%	8654,01
Total		68336,83
Beneficiu de deviz	6,0000%	4100,21

<b>Total General fara TVA</b>	<b>72437,04</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>14487,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86924,45</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>11247,94</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a imbracamintei din asfalt prin plombare

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>DI141A</b>	<b>Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.</b>	<b>m2</b>			<b>17,23</b>
						<b>4,73</b>
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	94,6	4,73
1.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	250	12,5
<b>2</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (0.65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>14342,5</b>
						<b>0</b>
2.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13750	14162,5
2.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
<b>3</b>	<b>DI93B</b>	<b>Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. BA8</b>	<b>m2</b>			<b>365,87</b>
						<b>72,84</b>
3.1	14221022055070	Beton asfaltic BA 8	t	0,115	2075	238,63
3.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	13750	8,25
3.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	94,6	72,84
3.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	250	31,25
3.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	550	7,7
3.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	450	3,6
3.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	450	3,6

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



### Formularul nr. 3

Obiectul: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Devizul: Lucrari de reparatie a imbracamintei din asfalt prin plombare

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 86 924,45 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,65	94,6	10562,09
2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,25	94,6	685,85
<b>Total manopera</b>						<b>11247,94</b>
<b>Materiale</b>						
1	14221022055070	Beton asfaltic BA 8	t	16,675	2075	34600,63
2	23203226000401	Bitum	t	0,19	13750	2612,5
<b>Total materiale</b>						<b>37213,13</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2875277410003	Compresor manual	h-ut	7,25	250	1812,5
2	29123400025101	Motocompresor	h-ut	18,125	250	4531,25
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03	600	18
4	29522400040040	Compactor	h-ut	2,03	550	1116,5
5	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,16	450	522
6	29525000050040	Tractor	h-ut	1,16	450	522
<b>Total utilaj</b>						<b>8522,25</b>
<b>Total</b>						<b>56983,32</b>
Asigurari sociale				24,0000%		2699,51
<b>Total</b>						<b>59682,82</b>
Cheltuieli de regie				14,5000%		8654,01
<b>Total</b>						<b>68336,83</b>
Beneficiu de deviz				6,0000%		4100,21
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>72437,04</b>
<b>Total</b>						<b>72437,04</b>
TVA				20%		14487,41
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>86924,45</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

