

**Капитальный ремонт Детского
сада ком.В.Албота**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Капитальный ремонт

Valoarea de deviz 563 663,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. группа и л/клетка 1.1. двери 1.1.1. демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:(двери)	m2	21,6300	24,217 24,217	523,818 523,818
		<i>Total</i>	Lei			523,818
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				523,818 523,818
		1.1.2. монтажные работы				
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 из м/пласт.)	m2	18,5000	1 475,205 46,705	27 291,285 864,035
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	3,2000	1 655,519 52,471	5 297,660 167,906

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 из м/пласт.)				
		<i>Total</i>	Lei			32 588,945
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				32 588,945 1 031,941
		<i>Total</i>	Lei			33 112,763
		Total двери Inclusiv salariu				33 112,763 1 555,759
		1.2. стены				
		1.2.1. демонтажные работы				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка затертой штукатурки на стенах)	m2	247,5200	16,268 15,568	4 026,704 3 853,440
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	43,2000	92,442 92,256	3 993,495 3 985,460
6	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	247,5200	8,972 8,072	2 220,848 1 998,080
		<i>Total</i>	Lei			10 241,047
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				10 241,047 9 836,980
		1.2.2. монтажные работы				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	290,7200	5,660 1,730	1 645,417 502,887
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	247,5200	88,399 70,345	21 880,571 17 411,844

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
9	CF51Bк=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен т.15мм)	m2	247,5200	261,861 207,576	64 815,836 51 379,212
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	247,5200	35,638 31,713	8 821,149 7 849,601
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	247,5200	4,460 1,730	1 103,890 428,160
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	247,5200	42,967 31,713	10 635,191 7 849,602
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с	m2	43,2000	126,064 98,022	5 445,966 4 234,551

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью)				
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керам.плитками уложенными на клей т.2см)	m2	43,2000	286,983 141,267	12 397,665 6 102,734
		<i>Total</i>	Lei			126 745,685
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				126 745,685 95 758,591
		<i>Total</i>	Lei			136 986,732
		Total стены Inclusiv salariu				136 986,732 105 595,571
		1.3. потолки				
		1.3.1. демонтажные работы				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка затертой штукатурки на потолках)	m2	134,6000	16,268 15,568	2 189,699 2 095,479
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	134,6000	8,972 8,072	1 207,685 1 086,545
		<i>Total</i>	Lei			3 397,384
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				3 397,384 3 182,024
		1.3.2. монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей бетоноконтактом)	m2	134,6000	5,660 1,730	761,809 232,831
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	134,6000	106,291 88,220	14 306,809 11 874,385
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	134,5600	35,638 31,713	4 795,467 4 267,301
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	134,6000	4,460 1,730	600,289 232,831
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	134,6000	42,967 31,713	5 783,358 4 268,570
		<i>Total</i>	Lei			26 247,732
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				26 247,732 20 875,918
		<i>Total</i>	Lei			29 645,116
		Total потолки Inclusiv salariu				29 645,116 24 057,942
		1.4. полы				
		1.4.1. демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума)	m2	80,6000	27,814 26,524	2 241,776 2 137,802
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	18,0000	46,075 44,975	829,346 809,546
		<i>Total</i>	Lei			3 071,122
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				3 071,122 2 947,348
		1.4.2. монтажные работы				
24	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см,)	m2	98,6000	73,459 49,011	7 243,058 4 832,485
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	18,0000	236,552 63,426	4 257,938 1 141,668
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	80,6000	270,210 89,373	21 778,965 7 203,463
		<i>Total</i>	Lei			33 279,961
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				33 279,961 13 177,616

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 351,083
		Total полы Inclusiv salariu				36 351,083 16 124,964
		<i>Total</i>	Lei			236 095,694
		Total група и л/клетка Inclusiv salariu				236 095,694 147 334,236
		2. 1 и 2этаж -только полы				
		2.1. демонтажные работы				
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	215,8400	13,345 12,685	2 880,428 2 737,974
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из керамзита т.10см)	m3	21,6000	902,183 57,083	19 487,161 1 233,001
29	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см,)	m2	215,8400	146,918 98,022	31 710,786 21 157,069
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината)	m2	215,8400	254,179 74,958	54 862,101 16 178,935
		<i>Total</i>	Lei			108 940,476
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				108 940,476 41 306,979
		<i>Total</i>	Lei			108 940,476
		Total 1 и 2этаж -только полы Inclusiv salariu				108 940,476 41 306,979
		3. сантехника				
		3.1. демонтажные работы				
31	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,0000	63,426 63,426	253,704 253,704

1	2	3	4	5	6	7
32	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (демотнаж раковин)	buc	4,0000	50,741 50,741	202,963 202,963
33	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,0000	70,022 37,479	560,176 299,832
		<i>Total</i>	Lei			1 016,843
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				1 016,843 756,499
		3.2. монтажные работы				
34	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,0000	67,339 20,758	673,386 207,576
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,0000	37,898 17,298	378,980 172,980
36	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc	4,0000	849,420 126,852	3 397,680 507,408
37	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	4,0000	403,320 115,320	1 613,280 461,280
38	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet,	buc	4,0000	1 570,296	6 281,184

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза - детские)			322,896	1 291,584
		<i>Total</i>	Lei			12 344,510
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				12 344,510 2 640,828
		<i>Total</i>	Lei			13 361,353
		Total сантехника Inclusiv salariu				13 361,353 3 397,327
		4. электрическая часть				
39	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,0500	5 386,820 2 277,580	269,341 113,879
40	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,1000	46 468,980 18 278,220	4 646,898 1 827,822
41	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0500	8 655,440 4 232,240	432,772 211,612
42	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² -сечение 3*1,5мм	100 m	1,0000	7 061,186 2 975,256	7 061,186 2 975,256
		<i>Total</i>	Lei			12 410,197
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				12 410,197 5 128,569
		5. отопление				
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром до 20 мм)	m	15,0000	46,138 17,298	692,070 259,470

1	2	3	4	5	6	7
44	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 25 мм)	m	117,0000	55,201 20,181	6 458,517 2 361,177
45	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	117,0000	84,864 23,064	9 929,088 2 698,488
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройники с наружным диаметром 25 мм)	buc	7,0000	24,962 14,992	174,731 104,941
47	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (муфта Ф32/25мм)	buc	7,0000	34,364 12,109	240,545 84,760
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (колeно Ф 25 мм)	buc	5,0000	17,309 10,379	86,544 51,894
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колeно Ф 20мм)	buc	5,0000	14,254 8,649	71,270 43,245
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	14,0000	17,782 11,532	248,948 161,448

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб)				
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы тип 22 1500/500мм)	buc	4,0000	$\frac{1\,625,513}{37,479}$	$\frac{6\,502,052}{149,916}$
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы тип 22 1100/500мм)	buc	3,0000	$\frac{1\,445,513}{37,479}$	$\frac{4\,336,539}{112,437}$
		<i>Total</i>	Lei			28 740,304
		Total отопление Inclusiv salariu				28 740,304 6 027,776

		Total	Lei	399 548,00
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	45 718,85
		Cheltuieli de transport	10 %	19 150,44
		Cheltuieli directe		464 417,29
		Cheltuieli de regie	14,5 %	67 340,50
		Total		531 757,79
		Beneficiu de deviz	6 %	31 905,47
		Total		563 663,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		203 194,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)