

Lucrari de reparatie capitala a gardului s. Fintina Alba r-ul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 205 152,88 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,00	164,80 164,80	2 142,40 2 142,40
2	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	13,00	217,60 217,60	2 828,80 2 828,80
3	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	16,00	1 226,20 296,00	19 619,20 4 736,00
4	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	16,00	1 066,12 308,00	17 057,99 4 928,00
5	CD02H2	Zidarie din piatra bruta prelucrata pe santier pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier, asezata in mozaic (opus incertum), inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3	24,50	2 373,09 1 851,98	58 140,75 45 373,60

1	2	3	4	5	6	7
6	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	35,00	80,00 80,00	2 800,00 2 800,00
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00	234,99 136,00	1 409,95 816,00
8	CD01E1	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3	3,00	1 256,05 288,00	3 768,15 864,00
9	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m	150,00	166,32 52,00	24 948,75 7 800,00
10	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	400,00	6,45 6,40	2 580,80 2 560,00
11	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	50,00	17,30 2,64	864,88 132,00

	Total	lei	136 161,67
	Contributii sociale	24,00 %	17 995,39
	Transport	4,00 %	2 429,08
	Total	100,00 +	156 586,14
	Cheltuieli de regie	6,00 %	9 395,16
	Total	100,00 +	322 567,44
	Beneficiu	3,00 %	4 979,43
	Total	100,00 +	170 960,73
	TVA	20,00 %	34 192,15
	Total de viz:		205 152,88
	Inclusiv salariu		74 980,80


Intocmit

SRL "MediAx Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala a
gardului s. Fintina Alba r-ul
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 205 152,88 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	512,05	80,00	40 964,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,80	80,00	864,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	114,40	80,00	9 152,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,65	80,00	132,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,70	80,00	696,00
6.	7133010012100	Ipsosar	h-om	90,00	80,00	7 200,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,00	80,00	960,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,14	80,00	7 771,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,52	80,00	7 241,60
Total manopera						74 980,80

Materiale:

1.	1411122201050	Piatra gata prelucrata pe o fata	m3	25,73	245,00	6 303,85
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,95	245,00	2 437,75
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	16,00	225,00	3 600,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,73	295,00	215,35
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,80	285,00	6 783,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 980,00	39,80
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12	3 980,00	477,60
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	3 980,00	39,80
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,72	0,00	0,00
10.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	2,45	0,00	0,00
11.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,00	0,00	0,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 402,02	1,90	10 263,84
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	0,00	0,00
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	405,72	0,00	0,00
15.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	13,12	985,00	12 923,20
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	51,25	14,30	732,88
17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	420,00	0,00	0,00
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,90	0,00	0,00
19.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	157,50	107,00	16 852,50
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	24,50	36,75

21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40	52,00	20,80
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,15	0,00	0,00
24.	4100126202818	Apa	m3	2,21	0,00	0,00
Total materiale de constructii						60 727,12

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,35	25,00	133,75
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,80	25,00	320,00
Total utilaje de constructii						453,75

Total	lei	136 161,67
Contributii sociale	24,00 %	17 995,39
Transport	4,00 %	2 429,08
Total	100,00 +	156 586,14
Cheltuieli de regie	6,00 %	9 395,16
Total	100,00 +	322 567,44
Beneficiu	3,00 %	4 979,43
Total	100,00 +	170 960,73
TVA	20,00 %	34 192,15

Total deviz:


**205 152,8
8**

Intocmit

_____ SRL "MediAx Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie capitala a gardului s. Investitor
Fintina Alba r-ul Edinet**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	80,00	164,80
2	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3			217,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.7200	80,00	217,60
3	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 226,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3.7000	80,00	296,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0.8200	985,00	807,70
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	225,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
4	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			1 066,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	245,00	152,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	285,00	200,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,90	282,34
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	225,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5	CD02H2	Zidarie din piatra bruta prelucrata pe santier pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier, asezata in mozaic (opus incertum), inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3			2 373,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	20,9000	80,00	1 672,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	179,98
	1411122201050	Piatra gata prelucrata pe o fata	m3	1,0500	245,00	257,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,1600	1,90	146,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	16,5600	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	295,00	8,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3630	285,00	103,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1010	0,00	0,00
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	80,00	80,00
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			234,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	80,00	116,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.1500	0.00	0.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	24.50	6.13
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	0.00	0.00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	3 980.00	6.63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	3 980.00	6.63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	3 980.00	79.60
8	CD01E1	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3			1 256,05
						288,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	80,00	288,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0000	1,90	623,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2100	285,00	344,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,00
9	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m			166,32
						52,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0500	107,00	112,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,90	1,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
10	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			6,45
						6,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	52,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,00	0,00
11	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,30
						2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	80,00	2,64
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,30	14,66

APROBAT:

Intocmit
SRL "Mediax Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.