

DEVIZ LOCAL №
Капитальный ремонт

Valoarea de deviz 234 302lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Total borderou de resurse № :

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,73	46,38	33,86
2.	7122050013400	Zidar	h-om	24,04	46,38	1 114,98
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,60	46,38	723,53
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	125,84	46,38	5 836,46
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	137,00	46,38	6 354,05
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,65	46,38	76,53
7.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	23,89	46,38	1 108,02
8.	7136080025001	Montator	h-om	22,93	46,38	1 063,49
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	376,91	46,38	17 481,08
10.	7422010060100	Timplar	h-om	2,14	46,38	99,24
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,47	46,38	7 488,96
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88	46,38	40,81
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,18	46,38	1 167,85
		Total manopera				42 590

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,51	200,00	302,00
2.	12	Элементы крепления каркаса кровли: болты,гайки,уголки, пластины,М18-М20	kg	240,00	12,00	2 880,00
3.	1212121212121	ара	m3	3,59	1,00	3,59
4.	20101029009001	Прижимная планка 25*50мм-Lemn rotund de rasinoase	m3	0,50	2 800,00	1 400,00
5.	20101029009004 4	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	2 800,00	140,00
6.	20101029009009	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька,шаг 2,4м-Lemn rotund de rasinoase	m3	3,60	2 800,00	10 080,00
7.	20101029034950 1	Обрешетка рейка (h)32*100,шаг 50см-Scinduri de rasinoase	m3	4,02	2 800,00	11 256,00
8.	20101029034979 9	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2	56,35	65,00	3 662,75
9.	20101029041691 8	(стропильная нога,брус 60*120мм,шаг 80см)-Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,49	2 800,00	1 372,00
10.	20101029041692 4	(кобылки,брус 60*120мм шаг 80см),длина 1,3м-33шт-Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,26	2 800,00	728,00
11.	20101029041692 5	(накладка,брус 60*120мм),0,36м,33шт-Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,08	2 800,00	224,00
12.	20101029041692 6	(подкос,брус 60*150мм),длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,50	2 800,00	1 400,00
13.	20101029041692 7	(стойки,брус 60*150мм)-Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,60	2 800,00	1 680,00
14.	20101029069611 1	Прижимная планка 25*50мм-Scanduri brute, calit III	m3	0,02	2 800,00	56,00
15.	20101029069611 44	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Scanduri brute, calit III	m3	0,00	2 800,00	0,00
16.	20101029069611 8	(стропильная нога,брус 60*120мм,шаг 80см)-Scanduri brute, calit III	m3	0,04	2 800,00	112,00
17.	20101029069611 9	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька,шаг 2,4м-Scanduri brute, calit III	m3	0,18	2 800,00	504,00
18.	20101029087371 4	(кобылки,брус 60*120мм шаг 80см),длина 1,3м-33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,02	2 800,00	56,00
19.	20101029087371	(накладка,брус 60*120мм),0,36м,33шт-Grinzi ecarisate	m3	0,01	2 800,00	28,00

	5	de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a				
20.	201010290873716	(подкос,брус 60*150мм),длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,04	2 800,00	112,00
21.	201010290873717	(стойки,брус 60*150мм)-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,04	2 800,00	112,00
22.	201010290873718	(стропильная нога,брус 60*120мм,шаг 80см)-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,82	2 800,00	10 696,00
23.	201010290873724	(кобылки,брус 60*120мм шаг 80см),длина 1,3м-33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,05	2 800,00	140,00
24.	201010290873725	(накладка,брус 60*120мм),0,36м,33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,02	2 800,00	56,00
25.	201010290873726	(подкос,брус 60*150мм),длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,10	2 800,00	280,00
26.	201010290873727	(стойки,брус 60*150мм)-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,12	2 800,00	336,00
27.	20101029090011	Прижимная планка 25*50мм-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24см calit II	m3	0,23	2 800,00	644,00
28.	201010290900144	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24см calit II	m3	0,02	2 800,00	56,00
29.	20101029090019	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька,шаг 2,4м-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24см calit II	m3	1,65	2 800,00	4 620,00
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	2 800,00	0,00
31.	203011293815011	Ferestre din mase plastice -1,25*2,0м-1шт с 2-м открыванием	m2	2,50	875,00	2 187,50
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	26,54	15,60	414,02
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,61	1,00	15,61
34.	23203226000361	Gudron	kg	21,33	1,00	21,33
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,64	18,50	67,34
36.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,94	22,53	494,33
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,17	35,00	40,95
38.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,19	35,00	6,65
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	104,59	6,50	679,84
40.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,00	12,50	37,50
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,41	12,50	5,12
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,40	22,53	121,66
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	19,91	1,00	19,91
44.	25211067183923	Glafuri din mase plastice pentru ferestre -Подоконники	m	2,10	45,00	94,50
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 970,00	3,60	7 092,00
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	39,81	25,00	995,25
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	1,42	4,26
48.	26511221004021	Ciment M-300	kg	190,80	1,42	270,94
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	73,80	2,50	184,50
50.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,00	1,00	1,00
51.	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	14,46	8,50	122,92
52.	26821326004659	кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2-Folie suplimentara polimerica	m2	457,85	6,50	2 976,03
53.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	199,05	1,00	199,05
54.	271040364259888	(Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)-Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	3,00	105,00	315,00
55.	271040364300098	(тип профнастил С-8, хребра 5см) для покрытия крыши в комплекте с примыканиями-53,32м)-Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	457,81	85,00	38 913,85
56.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	6,62	10,83	71,69
57.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,92	15,00	238,80
58.	27104063117009	Jgheab confectionat in industrie din metal	m	28,37	95,00	2 695,15
59.	271040631172555	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	24,00	65,00	1 560,00
60.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	6,21	10,83	67,25
61.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	7,58	10,83	82,09
62.	274312354902612	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-(Водоотливы для окон из алюминия шириной 30,0см)	m	2,10	35,00	73,50
63.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,70	1,00	5,70
64.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,35	12,50	16,88
65.	28112363099001	Анкерные распорные болты,арматура A1 d12, L=0,5м с	kg	189,28	12,50	2 366,00

	2	приваренной пяткой d120мм				
66.	2811236832352	Burghiu widia	buc	39,00	5,25	204,75
67.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	103,94	10,00	1 039,40
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	49,15	10,00	491,50
69.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,82	37,04	67,41
70.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	137,58	12,50	1 719,76
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	26,80	0,50	13,40
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	27,67	10,00	276,70
73.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	40,53	8,50	344,50
74.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	13,09	10,00	130,90
75.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 582,90	0,10	358,29
76.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 777,56	0,10	477,76
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	197,00	1,00	197,00
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,57	1,00	2,57
79.	4100126202818	Apa	m3	0,12	1,00	0,12
Total materiale de constructii						
Utilaje de constructii:						120 721

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	1,00	0,08
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,86	1,00	1,86
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,90	1,00	1,90
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13	1,00	0,13
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,00	1,00	2,00
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,80	1,00	7,80
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,10	1,00	2,10
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,45	1,00	36,45
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,94	1,00	0,94
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,42	1,00	0,42
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,85	1,00	3,85
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,56	1,00	14,56
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,19	1,00	0,19
Total utilaje de constructii						69

Total:

Прямые затраты	lei	163 380
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 583
Cheltuieli de transport	5,00 %	6 036
Total cheltuieli directe	100,00 +	178 999
Cheltuieli de regie	8,0 %	14 320
Total	100,00 +	193 319
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 933
Total	100,00 +	195 252
TVA	20,00 %	39 050

Total deviz:

234 302

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



(Handwritten signature)

Investitor
ObiectКапитальный ремонт учебного корпуса Аграрно-технического колледжа ком.Светлый, АТО
Гагаузия (Кровля)Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Капитальный ремонт
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCO56A	1. Демонтажные работы Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) 2,1*2,0м-1шт	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,72
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов из оцинковки.)	m			6,49 6,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки существующего парапета из мелких блоков пиленого известняка (котельца), исключая леса и очистку котельца	m3			183,81 183,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	1,00	0,08
		2. Устройство односкатной кровли из профнастила S=398,13м2				
4	RCsB21A	Механизированное бурение отверстий в сущ.бетонных плитах окрытия, стенах и парапетах диаметром 12-14мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см	buc			8,70 5,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	5,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,00	1,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,25	1,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
5	CL57AK=0,63п	Montarea si fixarea pieselor gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей : весом до 4 кг) Анкерные распорные болты,арматура АI d12, L=0,5м с приваренной пяткой d120мм	kg			19,67 5,84

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	5,84
	281123630990012	Анкерные распорные болты,арматура AI d12, L=0,5м с приваренной пяткой d120мм	kg	1,0400	12,50	13,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,50	0,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,04	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	1,00	0,01
6	CE40Bк=0,63 п	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Установка мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька, шаг 2,4м	m3			3 908,94 559,34
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	46,38	503,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	46,38	55,93
	20101029090019	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька, шаг 2,4м-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	2 800,00	924,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	12,50	231,25
	20101029009009	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька, шаг 2,4м-Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	2 800,00	2 016,00
	201010290696119	мауэрлата и лежней 100*150мм.Поперечные лежни идут от оси В до конька, шаг 2,4м-Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	2 800,00	100,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	10,00	42,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	22,53	24,11
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	1,00	1,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	10,00	5,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,50	3,91
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	1,00	0,20
7	CE40Ак=0,63 п	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (стропильная нога, брус 60*120мм, шаг 80см)	m3			3 830,88 626,19
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	563,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	62,63
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	12,50	93,77
	201010290696118	(стропильная нога, брус 60*120мм, шаг 80см)-Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 800,00	27,25
	201010290873718	(стропильная нога, брус 60*120мм, шаг 80см)-Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 800,00	2 602,43
	201010290416918	(стропильная нога, брус 60*120мм, шаг 80см)-Dularuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	2 800,00	333,82
	28731220007	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	3,4000	10,00	33,99

1	2	3	4	5	6	7
	511	(Поковки)				
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	22,53	67,81
	23203226000 361	Gudron	kg	2,5800	1,00	2,58
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,50	12,33
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	1,00	0,33
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	1,00	0,23
8	CE41Ak=0,63 п	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (стойки, брус 60*150мм))	m3			4 198,88 670,58
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	603,58
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	67,00
	20101029087 3727	(стойки, брус 60*150мм)-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	466,67
	20101029087 3717	(стойки, брус 60*150мм)-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	155,56
	20101029041 6927	(стойки, брус 60*150мм)-Dularuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 333,33
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,00	71,94
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,38
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,69
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,53	44,13
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	1,00	0,44
9	CE41Ak=0,63 п	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (подкос, брус 60*150мм), длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м)	m3			4 229,97 670,18
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	602,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	67,25
	20101029087 3726	(подкос, брус 60*150мм), длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	466,67
	20101029087 3716	(подкос, брус 60*150мм), длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	186,67
	20101029041 6926	(подкос, брус 60*150мм), длина подкоса 2,0м, шаг 2,4м-Dularuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 333,33
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,00	72,00
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,47
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,75
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,53	44,32
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	1,00	0,43
10	CE41Ак=0,6	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (накладка, брус 60*120мм), 0,36м, 33шт	m3			4 322,00 667,80
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	602,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	64,90
	20101029087 3725	(накладка, брус 60*120мм), 0,36м, 33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	560,00
	20101029087 3715	(накладка, брус 60*120мм), 0,36м, 33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	280,00
	20101029041 6925	(накладка, брус 60*120мм), 0,36м, 33шт-Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 240,00
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,00	72,00
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,70
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,90
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,53	45,10
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,10
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	1,00	0,40
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (кобылки, брус 60*120мм шаг 80см), длина 1,3м-33шт	m3			4 671,42 1 117,58
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	112,19
	20101029087 3724	(кобылки, брус 60*120мм шаг 80см), длина 1,3м-33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	451,61
	20101029087 3714	(кобылки, брус 60*120мм шаг 80см), длина 1,3м-33шт-Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	180,65
	20101029041 6924	(кобылки, брус 60*120мм шаг 80см), длина 1,3м-33шт-Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 348,39
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,00	71,94
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,52
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,81
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,53	44,32
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,16
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	1,00	0,45
12		Элементы крепления каркаса кровли: болты, гайки, уголки, пластины, М18-М20	kg			12,00 0,00
	12	Элементы крепления каркаса кровли: болты, гайки, уголки, пластины, М18-М20	kg	1,0000	12,00	12,00
13	CE17Ак=0,3з п	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство параизоляции по обрешетке-антиконденсатная пленка) Монтаж кровельной мембраны (гидроизоляционной	m2			12,16 3,48

1	2	3	4	5	6	7
		пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	0,70
	26821326004659	кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2-Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
14	CE40Bк=0,53 п	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25*50мм	m3			3 774,61 465,80
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	46,38	419,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	46,38	46,39
	20101029090011	Прижимная планка 25*50мм-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	2 800,00	920,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	12,50	231,26
	20101029009001	Прижимная планка 25*50мм-Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	2 800,00	2 000,00
	201010290696111	Прижимная планка 25*50мм-Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	2 800,00	80,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	10,00	42,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	22,53	24,14
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	1,00	1,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	10,00	5,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,50	3,89
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	1,00	0,20
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешетка рейка (h)32*100, шаг 50см	m2			43,18 13,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290349501	Обрешетка рейка (h)32*100, шаг 50см-Scinduri de rasinoase	m3	0,0101	2 800,00	28,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	10,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип профнастил С-8, хребра 5см) для покрытия крыши в комплекте с примыканиями-53,32м)	m2			155,69 53,34
	72130500131	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	27104036430 0098	(тип профнастил С-8, хребра 5см) для покрытия крыши в комплекте с примыканиями-53,32м)-Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	97,75
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	1,00	0,50
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,90
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,50
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,60
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,05
17	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски	m3			<u>4 042,14</u> 934,14
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	18,0900	46,38	841,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	46,38	92,71
	20101029090 0144	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24см calit II	m3	0,3300	2 800,00	800,00
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	12,50	232,14
	20101029009 0044	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	2 800,00	2 000,00
	20101029069 61144	Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски-Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	2 800,00	0,00
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	10,00	41,43
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	22,53	22,57
	23203226000 361	Gudron	kg	1,8600	1,00	1,86
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	0,5000	10,00	5,71
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,50	3,71
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	1,00	0,14
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	1,00	0,29
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	1,00	0,14
18	CE31A1прим	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2			<u>110,04</u> 35,01
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0150	46,38	0,69
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,7400	46,38	34,32
	20101029034 9799	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2	1,1500	65,00	74,75
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	10,00	0,28
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием	m3			<u>38,30</u> 7,88

1	2	3	4	5	6	7
		антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) Антисептирование деревянных элементов каркаса				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,53	30,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	1,00	0,00
20	CN50Ак=1,5 зп	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3			130,93 59,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	59,13
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,60	26,52
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	6,50	43,55
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	1,00	1,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	1,00	0,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		3. Прочие работы				
21	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м) Закладка оконного проема на высоту 85см,пазух между стропилами,и фронтона	m3			1 832,47 261,58
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	46,38	218,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,0005	2 800,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,42	54,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	2,50	36,90
	00000052	Nisip	m3	0,3020	200,00	60,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	1,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	1,00	0,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,25*2,0м-1шт с 2-м открыванием	m2			930,60 33,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	46,38	30,61

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,34
	20301129381 5011	Ferestre din mase plastice -1,25*2,0м-1шт с 2-м открыванием	m2	1,0000	875,00	875,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	35,00	16,38
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,1650	12,50	2,05
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Подоконники	m			63,79 16,78
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2800	46,38	13,03
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,75
	25211067183 923	Glafuri din mase plastice pentru ferestre -Подоконники	m	1,0000	45,00	45,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 30,0см)	m			55,56 18,55
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,75
	27431235490 2612	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-(Водоотливы для окон из алюминия шириной 30,0см)	m	1,0000	35,00	35,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		4. Устройство системы ливневого водостока				
25	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)(*технические требования :проверить и очищать ливневые водостоки не менее 2раза в год)	buc			203,25 83,48
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	1,8000	46,38	83,48
	27104036425 9888	(Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)-Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
	24302261013 99	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,50	12,50
	27441259047 701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	1,00	0,85
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,42	1,42
26	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			138,08 18,55

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	46,38	11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	27104063117009	Jgheab confectionat in industrie din metal	m	1,0500	95,00	100,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,83	2,51
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	8,50	12,88
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	10,83	2,68
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	12,50	0,63
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	1,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
27	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,0 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,0 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			99,24 20,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	46,38	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	271040631172555	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	65,00	72,22
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	10,00	6,06
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	1,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

