

Obiectivul: Primaria comunei Gratiesti

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor la "Reparația Oficiului Medicilor de Familie din s. Hulboaca, com.Grătiești, mun. Chișinău"

Devizul: Lucrari de reparatie la OMF Hulboaca din com.Gratiesti s. Hulboaca

Devizul local de resurse Nr. 20.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-27

Valoarea de deviz 402 266,860 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	86,3136	70,0000	6 041,952
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,3500	70,0000	3 874,500
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	277,9019	70,0000	19 453,133
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,6996	70,0000	1 168,972
5	7132010010900	Faiantar	h-om	24,8440	70,0000	1 739,080
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	239,1342	70,0000	16 739,394
7	7132040012700	Parchetar	h-om	32,3962	70,0000	2 267,734
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,9900	70,0000	1 609,300
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2560	70,0000	87,920
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,1904	70,0000	503,328
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,3580	70,0000	2 825,060
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,6673	70,0000	5 926,711
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8864	70,0000	132,048
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,4400	70,0000	940,800
15	7422010060100	Timplar	h-om	90,7683	70,0000	6 353,781
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,5300	70,0000	8 297,100
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,7863	70,0000	1 105,041
18	9310060019930	Muncitor	h-om	158,3349	70,0000	11 083,443
Total manopera						90 149,297
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,8402	10,0000	68,402
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	10,0500	40,0000	402,000
3	1109091	Dibluri	buc	5,0000	1,5000	7,500
4	1111000100020	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	55,0000	55,000
5	1111000100020	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000	55,0000	220,000
6	11110001000202	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	20,0000	20,000
7	1111000100024	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2,0200	40,0000	80,800
8	112-6	Cornier (aplicat la glafuri usi)	m	10,0000	17,0000	170,000
9	112-6	Cornier (aplicat la glafuri ferestre)	m	7,4000	35,0000	259,000
10	112-6	Cornier (aplicat la pereti de la usa)	m	4,5000	35,0000	157,500
11	112-6	Cornier din PVC (aplicat la glafuri ferestre+ usa)	m	12,0000	17,0000	204,000
12	121-19	Grila de ventilare	buc	4,0000	70,0000	280,000
13	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4323	350,0000	1 901,288
14	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5826	20,0000	11,652
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 372,1000	0,1600	539,536
16	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4200	2 100,0000	882,000
17	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,0200	2 100,0000	27 342,000
18	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,1510	3,0000	24,453
19	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	12,0000	1,5000	18,000
20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0420	49,0000	2,058
21	22-178	Cornier (aplicat la glafuri ferestre si usa la intrare)	m	7,5000	35,0000	262,500
22	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,0000	4,218
23	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	4,500

24	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,0000	3,000
25	222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,0000	3,990
26	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	25,0000	0,0000	476,002
27	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	6,0000	0,0000	75,123
28	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	117,673
29	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	25,0000	0,0000	99,998
30	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	25,0000	0,0000	244,100
31	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	4,0000	0,0000	315,558
32	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0234	30,0000	0,702
33	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1880	24,0000	28,512
34	2320166200729	Parchetin	l	2,2677	1 500,0000	3 401,550
35	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2320	30,5500	37,638
36	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,7984	20,8300	58,291
37	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,4881	70,0000	734,167
38	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,7595	30,0000	772,785
39	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,4212	44,0000	18,533
40	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila antibacteriana	kg	12,1000	44,0000	532,400
41	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,5800	44,0000	1 829,520
42	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1444	20,0000	2,889
43	2430126106200	Email de ulei	kg	0,2340	30,0000	7,020
44	24302261000001	Fuga	kg	63,6900	70,0000	4 458,300
45	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2340	36,6700	8,581
46	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,5238	37,8000	246,600
47	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4323	17,0000	7,348
48	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,9350	55,0000	326,425
49	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,3822	18,0000	42,880
50	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	1,2624	10,0000	12,624
51	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,3387	9,0000	12,049
52	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	30,0000	1,800
53	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,5510	52,0000	1 328,652
54	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,7725	2,7000	56,086
55	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	112,8000	62,0000	6 993,600
56	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x	m	0,2000	11,0000	2,200
57	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	11,0000	8,800
58	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,7421	4,0000	14,968
59	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,000
60	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	99,0000	792,000
61	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	100,0000	100,000
62	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8000	18,4300	33,174
63	252121672016110	Teava din PPR d110	m	1,0300	60,0000	61,800
64	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,8000	10,800
65	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	10,5200	480,0000	5 049,600
66	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	5,1500	40,0000	206,000
67	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	11,6090	4,0000	46,436
68	25231567210371	Teu, cot d110	buc	1,0000	3,0000	3,000
69	252315672103724	Cot, PVC d50	buc	1,0000	4,0000	4,000
70	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	187,3740	20,0000	3 747,480
71	2622102438000	Lavoar cu pedestal	buc	3,0300	900,0000	2 727,000
72	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior inclusiv rezervor cu accesorii	buc	1,0100	966,0000	975,660
73	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,0000	480,000
74	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 553,4975	3,0000	4 660,493
75	2652102100737	Var hidratat	kg	120,8200	3,0000	362,460
76	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	76,8600	25,0000	1 921,500
77	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,3570	5,0000	41,785
78	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 000,1712	2,5000	2 500,428
79	26531021008312	Amorsa-grund BETONOCONTAKT sau analog	kg	312,0180	30,0000	9 360,540
80	26531021008312	Amorsa-grund BETONOCONTAKT sau analog	kg	20,1030	30,0000	603,090
81	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	129,7527	6,8500	888,806
82	2661112800700	Gresie pentru exterior- antiderapanta	m2	6,5405	200,0000	1 308,100

83	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	81,4215	180,0000	14 655,870
84	266111280070000	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	46,4100	180,0000	8 353,800
85	266111280070000	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	20,2980	180,0000	3 653,640
86	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	1,5120	96,0000	145,152
87	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	3,6750	96,0000	352,800
88	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8975	0,0000	0,000
89	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2071	0,0000	0,000
90	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	345,8700	2,7000	933,849
91	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	241,9800	4,3300	1 047,773
92	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	19,1760	450,0000	8 629,200
93	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1052	22,4700	2,364
94	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	75,1874	2,0000	150,375
95	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3960	20,0000	7,920
96	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,5399	10,5000	47,669
97	2710703520285	Profil de suport	m	10,8680	17,0000	184,756
98	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,5740	195,0000	6 936,930
99	2743123549025	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	73,5000	8,5000	624,750
100	2746167335101	Priza bipolara	buc	2,0000	55,0000	110,000
101	2746167335101	Priza dubla	buc	2,0000	55,0000	110,000
102	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,1000	28,0000	562,800
103	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000	22,0000	154,000
104	2812106305701	Balustrada din inox (inclusiv suportii si elementele de fixare si montare)	m	11,2000	1 100,0000	12 320,000
105	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6720	60,0000	40,320
106	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	474,6000	0,5000	237,300
107	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	79,9786	0,1000	7,998
108	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	5,1500	0,1400	0,721
109	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	12,0000	0,7000	8,400
110	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	60,5370	150,0000	9 080,550
111	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	240,0000	240,000
112	2874136313300	Diblu din metal	buc	135,5200	1,5000	203,280
113	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000	52,0000	156,000
114	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000	130,0000	390,000
115	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,0000	75,0000	450,000
116	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
117	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	11,0000	42,0000	462,000
118	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,2800	48,0167	253,528
119	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	3,0000	75,0000	225,000
120	2875274400501	Corp de iluminat	buc	2,0000	400,0000	800,000
121	2875274400501	Corp de iluminat FELINAR pu tavan ARMSTRONG	buc	8,0000	400,0000	3 200,000
122	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	420,0000	420,000
123	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	750,0000	2 250,000
124	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	200,0000	200,000
125	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	300,0000	600,000
126	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
127	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,000
128	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	41,4060	25,0000	1 035,150
129	4011106202741	Energie electrica	kw	14,5600	1,0000	14,560
130	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,2701	19,0000	119,132
131	4100126202818	Apă	m3	7,5185	19,0000	142,852
132	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,0735	5,0000	80,368
Total materiale						171 228,726
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0526	200,0000	10,520
2	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8144	100,0000	181,440
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1644	250,0000	791,100

4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0403	25,0000	101,008
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,3992	25,0000	559,980
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,9959	25,0000	99,896
7	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,7856	100,0000	178,560
8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,9675	50,0000	148,375
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,8573	20,0000	17,146
10	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,3808	150,0000	207,120
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4330	50,0000	71,651
12	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3852	50,0000	19,260
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9398	20,0000	18,795
14	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,8050	20,0000	356,100
15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,0000	25,5000	51,000
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2347	25,0000	5,866
Total utilaje						2 817,817
Total						264 195,840
Asigurari sociale				24,0000%		21 635,831
Total						285 831,671
Cheltuieli de transport				7,0000%		11 986,011
Total						297 817,682
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3 424,575
Total						301 242,257
Cheltuieli de regie				7,0000%		21 086,958
Total						322 329,215
Beneficiu de deviz				4,0000%		12 893,169
TOTAL Deviz fara TVA						335 222,383
Total						335 222,383
TVA				20%		67 044,477
TOTAL Deviz						402 266,860

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie la OMF Hulboaca din com.Gratiesti s. Hulboaca

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 20.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari interioare. Incaperea auxiliara. Desfaceri si demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2			85,270 32,200
1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,100
1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,100
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,950 21,000
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			29,400 29,400
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,700
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
4	RpEC16D	Demontarea intrerupatorului	buc			44,800 44,800
4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400	70,0000	44,800
5	RpCO56A	Demontarea timplarie din lemn ferestre,	m2			29,400 29,400
5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,700
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (tumba)	m2			76,910 60,200
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0900	19,0000	1,710
6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,0000	60,200
6.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	250,0000	15,000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,200 11,200
7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,200
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			15,400 15,400
8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,0000	15,400
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,475 11,200
9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	70,0000	11,200
9.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,5000	1,275
	1.1.1.	TOTAL Lucrari interioare. Incaperea auxiliara. Desfaceri si demolari				890,337
	1.1.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 199,550 56,700
10.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
10.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
10.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,000
10.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
10.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,100
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,600
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500

11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			2 225,296
						65,800
11.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
11.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,7050	70,0000	49,350
11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	18,0000	4,446
11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	70,0000	59,500
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,0000	6,300
11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806
						14,000
12.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
12.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
13	112-6	Cornier (aplicat la glafuri ferestre)	m			35,000
						0,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			105,701
						85,400
14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,400
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,850
						2,100
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			45,770
						38,500
16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,500
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,850
						2,100
17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			57,938
						38,500
18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
19	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			65,607
						50,400
19.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	44,0000	7,920
19.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	30,0000	3,000
19.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
19.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	30,0000	0,300
19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,0000	0,020
19.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,300
19.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	70,0000	50,400
20	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			29,380
						28,000
20.1	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0230	20,0000	0,460
20.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,0000	0,920
20.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,0000	28,000
21	121-19	Grila de ventilare	buc			70,000
						0,000
	1.1.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				11 950,910

	1.1.2.2.	Tavan					
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m				76,038 23,800
22.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	1,0300	25,0000		25,750
22.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,0000		14,000
22.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,0000		10,000
22.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000		2,488
22.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,0000		23,800
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				6,850 2,100
23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
23.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000		2,100
24	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2				254,977 214,200
24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000		35,700
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000		0,152
24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0600	70,0000		214,200
24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	25,0000		3,950
24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0390	25,0000		0,975
25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				43,806 14,000
25.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
25.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
25.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000		14,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				45,770 38,500
26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000		31,500
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000		7,000
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				6,850 2,100
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
27.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000		2,100
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				57,938 38,500
28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000		17,600
28.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
28.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000		38,500
29	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158	buc				100,225 21,000
29.1	1111000100020	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	55,0000		55,000
29.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000		22,000
29.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000		0,025
29.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x	m	0,2000	11,0000		2,200
29.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,0000		21,000
30	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc				501,200 16,100
30.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	420,0000		420,000
30.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000		42,000
30.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000		23,100
30.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	70,0000		16,100
	1.1.2.2.	TOTAL Tavan					3 291,947
	1.1.2.3.	Pardoseli					

31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240
						49,000
31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
31.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
31.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
31.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2			17,488
						8,400
32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,0000	6,450
32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,0000	2,450
32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
32.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,0000	1,400
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
32.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			447,460
						203,000
33.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
33.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
33.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
33.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
33.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
33.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,0000	182,700
33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,0000	20,300
33.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
33.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			211,950
						35,000
34.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	150,0000	153,000
34.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
34.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
34.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
34.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,020
34.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,0000	28,000
34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
34.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
34.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
34.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.1.2.3.	TOTAL Pardoseli				5 016,926
	1.2.1.	Cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				
35	RpEC16D	Demontat priza si intrerupator	buc			44,800
						44,800
35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400	70,0000	44,800
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			66,500
						66,500
36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,0000	66,500
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2			112,432
						112,000
37.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
37.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,0000	56,000
37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,0000	56,000
37.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2			85,270
						32,200
38.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
38.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,100
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,100
38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,950
						21,000
39.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
39.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000

40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2buc	m2			29,400
						29,400
40.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,0000	14,700
40.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,200
						11,200
41.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,200
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			15,400
						15,400
42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,0000	15,400
43	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,475
						11,200
43.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	70,0000	11,200
43.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,5000	1,275
	1.2.1.	TOTAL Cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				2 444,090
	1.2.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
44	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 199,550
						56,700
44.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
44.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
44.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
44.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
44.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
44.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,100
44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,600
44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806
						14,000
45.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
45.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
46	112-6	Cornier din PVC (aplicat la glafuri ferestre+ usa)	m			17,000
						0,000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2			6,850
						2,100
47.1	26531021008312	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	0,1500	30,0000	4,500
47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			354,117
						115,500
48.1	266111280070000	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	1,0200	180,0000	183,600
48.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
48.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
48.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
48.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
48.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,358
48.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,0000	115,500
48.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
48.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2			105,701
						85,400
49.1	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
49.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,400
49.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
49.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			45,770
						38,500
50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
50.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,500
50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,850
						2,100

51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila antibacteriana	m2			57,938 38,500
52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila antibacteriana	kg	0,4000	44,0000	17,600
52.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
52.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
52.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
52.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
53	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			65,607 50,400
53.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	44,0000	7,920
53.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	30,0000	3,000
53.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
53.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	30,0000	0,300
53.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,0000	0,020
53.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,0000	0,300
53.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	70,0000	50,400
54	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			29,380 28,000
54.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	20,0000	0,460
54.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,0000	0,920
54.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,0000	28,000
55	121-19	Grila de ventilare	buc			70,000 0,000
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 406,599 129,500
56.1	2622102438000	Lavoar cu piedestal	buc	1,0100	900,0000	909,000
56.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
56.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
56.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,4300	11,058
56.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
56.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	25,041
56.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	70,0000	129,500
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 063,500 115,500
57.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,0000	750,000
57.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000	198,000
57.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,0000	115,500
	1.2.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				20 486,837
	1.2.2.2.	Tavan				
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			76,038 23,800
58.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	1,0300	25,0000	25,750
58.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,0000	14,000
58.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,0000	10,000
58.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,488
58.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,0000	23,800
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			365,125 154,000
59.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
59.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
59.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,500
59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
60	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			104,950 45,500
60.1	1111000100020	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	55,0000	55,000
60.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
60.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
60.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
60.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	70,0000	45,500

61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc			480,200
						16,100
61.1	2875274400501	Corp de iluminat FELINAR pu tavan ARMSTRONG	buc	1,0000	400,0000	400,0000
61.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,0000
61.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	22,100
61.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	70,0000	16,100
62	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232.	buc			113,800
						34,300
62.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	55,0000	55,0000
62.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,0000
62.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
62.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
62.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
62.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	70,0000	34,300
	1.2.2.2.	TOTAL Tavan				9 416,969
	1.2.2.3.	Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240
						49,000
63.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
63.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
63.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
63.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
63.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.Кoэффициент к трудозатратам=1,0000 Кoэффициент к материалам=1,0000	m2			17,488
						8,400
64.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,0000	6,450
64.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,0000	2,450
64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
64.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,0000	1,400
64.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
64.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			419,460
						175,000
65.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
65.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
65.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
65.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
65.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
65.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,0000	157,500
65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
65.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
65.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			211,950
						35,000
66.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	150,0000	153,000
66.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
66.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
66.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
66.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,020
66.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,0000	28,000
66.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
66.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
66.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
66.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.2.2.3.	TOTAL Pardoseli				11 370,423
	1.3.1.	Cabinet stationar. Desfaceri si demontari				
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			26,770
						22,400
67.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
67.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,0000	0,720
67.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,0000	0,200
67.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,0000	22,400
67.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,0000	2,500
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2			112,432
						112,000
68.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
68.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,0000	56,000

68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,0000	56,000
68.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2			85,270 32,200
69.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
69.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
69.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,100
69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,100
69.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,950 21,000
70.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
70.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
70.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2			29,400 29,400
71.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	70,0000	14,700
71.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,200 11,200
72.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,200
73	RpEC16D	Demontarea prizei si intrerupator	buc			44,800 44,800
73.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400	70,0000	44,800
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			15,400 15,400
74.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,0000	15,400
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			66,500 66,500
75.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,0000	66,500
76	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			12,475 11,200
76.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	70,0000	11,200
76.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,5000	1,275
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m			5,600 5,600
77.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,0000	5,600
78	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile nefunctionale trecerea prin tavan et II	m			47,035 26,600
78.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	48,0167	14,405
78.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	30,5500	2,139
78.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	20,8300	3,312
78.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	20,0000	0,580
78.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,0000	26,600
	1.3.1.	TOTAL Cabinet stationar. Desfaceri si demontari				4 239,067
	1.3.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 199,550 56,700
79.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
79.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
79.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
79.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
79.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
79.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
79.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,100
79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,600
79.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
80	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta cu placi din gips carton HIDRO Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			301,381 128,450
80.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	1,0500	96,0000	100,800
80.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,650
80.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400

80.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,0000	9,400
80.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000	3,030
80.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000	2,439
80.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
80.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
80.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
80.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,854
80.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,0000	128,450
80.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,115
80.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,188
81	121-19	Grila de ventilare	buc			70,000 0,000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOCONTAKT sau analog	m2			6,850 2,100
82.1	26531021008312	Amorsa-grund BETONOCONTAKT sau analog	kg	0,1500	30,0000	4,500
82.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806 14,000
83.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
83.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
83.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
83.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			302,051 85,400
84.1	26531021008312	Amorsa-grund BETONOCONTAKT sau analog	kg	7,1400	30,0000	214,200
84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
84.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,400
84.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
84.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			354,117 115,500
85.1	266111280070000	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	1,0200	180,0000	183,600
85.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
85.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
85.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
85.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
85.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,358
85.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,0000	115,500
85.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
85.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 406,599 129,500
86.1	2622102438000	Lavoar cu pedestal	buc	1,0100	900,0000	909,000
86.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
86.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
86.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,4300	11,058
86.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
86.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	25,041
86.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	70,0000	129,500
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			85,385 22,400
87.1	252121672016110	Teava din PPR d110	m	1,0300	60,0000	61,800
87.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000	0,450
87.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
87.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,0000	22,400
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			24,385 19,600
88.1	25231567210371	Teu, cot d110	buc	1,0000	3,0000	3,000
88.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
88.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
88.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,0000	19,600
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			20,288 15,400
89.1	252315672103724	Cot, PVC d50	buc	1,0000	4,0000	4,000
89.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
89.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588

89.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,0000	15,400
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc.)=1,0050	buc			474,495 73,500
90.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,0000	300,000
90.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	99,0000	99,000
90.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,0000	1,995
90.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	70,0000	73,500
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 063,500 115,500
91.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,0000	750,000
91.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000	198,000
91.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,0000	115,500
92	IB01A	Montarea radiatoare din metal	m2			29,380 28,000
92.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	20,0000	0,460
92.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,0000	0,920
92.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,0000	28,000
93	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			69,950 45,500
93.1	11110001000202	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	20,0000	20,000
93.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
93.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
93.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
93.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	70,0000	45,500
94	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232.	buc			113,800 34,300
94.1	2746167335101	Priza dubla	buc	1,0000	55,0000	55,000
94.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
94.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
94.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
94.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
94.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	70,0000	34,300
	1.3.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				40 150,341
	1.3.2.2.	Tavan				
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			76,038 23,800
95.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	1,0300	25,0000	25,750
95.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,0000	14,000
95.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,0000	10,000
95.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,488
95.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,0000	23,800
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			365,125 154,000
96.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
96.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
96.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
96.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,500
96.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
97	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc			480,200 16,100
97.1	2875274400501	Corp de iluminat FELINAR pu tavan ARMSTRONG	buc	1,0000	400,0000	400,000
97.2	2875272700047	Cirig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
97.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	22,100
97.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	70,0000	16,100
	1.3.2.2.	TOTAL Tavan				9 484,779
	1.3.2.3.	Pardosele				
98	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			301,381 128,450
98.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	1,0500	96,0000	100,800
98.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,650
98.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400
98.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,0000	9,400
98.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000	3,030

98.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000	2,439
98.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
98.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
98.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
98.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,854
98.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,0000	128,450
98.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,115
98.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,188
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240
						49,000
99.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
99.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
99.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
99.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
99.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
99.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2			17,488
						8,400
100.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,0000	6,450
100.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,0000	2,450
100.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
100.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
100.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,0000	1,400
100.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
100.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			419,460
						175,000
101.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
101.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
101.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
101.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
101.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
101.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,0000	157,500
101.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
101.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
101.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.3.2.3.	TOTAL Pardosele				8 928,172
	1.4.1.	Camera de baie (WC). Lucrari de demontare si demolare				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2 buc	m2			29,400
						29,400
102.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,700
102.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
103	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (peretele despartitor)	m2			76,910
						60,200
103.1	4100126202818	Apă	m3	0,0900	19,0000	1,710
103.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,0000	60,200
103.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	250,0000	15,000
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			15,400
						15,400
104.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,0000	15,400
105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			12,475
						11,200
105.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	70,0000	11,200
105.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,5000	1,275
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			56,800
						54,600
106.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
106.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,0000	27,300
106.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,0000	27,300
106.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,950
						21,000
107.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
107.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
107.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
107.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			66,500
						66,500

108.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,0000	66,500
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			77,000
						77,000
109.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	70,0000	77,000
	1.4.1.	TOTAL Camera de baie (WC). Lucrari de demontare si demolare				1 075,698
	1.4.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,693
						119,000
110.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,0000	28,710
110.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
110.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
110.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	70,0000	93,100
110.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,0000	25,900
110.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
110.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	250,0000	1,000
111	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane.Козфициент к трудозатратам=1,0000 Козфициент к материалам=1,0000 Козфициент к машинам=1,0000	m2			90,563
						80,500
111.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3900	3,0000	7,170
111.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068	350,0000	2,380
111.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
111.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	70,0000	67,900
111.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,0000	12,600
111.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	50,0000	0,100
111.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	250,0000	0,375
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			354,117
						115,500
112.1	266111280070000	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	1,0200	180,0000	183,600
112.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
112.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
112.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
112.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
112.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,358
112.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,0000	115,500
112.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
112.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
113	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			301,381
						128,450
113.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	1,0500	96,0000	100,800
113.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,5000	9,650
113.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400
113.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,0000	9,400
113.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000	3,030
113.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000	2,439
113.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
113.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
113.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
113.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,854
113.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,0000	128,450
113.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,115
113.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,188
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 199,550
						56,700
114.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
114.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
114.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
114.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
114.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
114.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
114.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,100
114.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,600
114.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			1 406,599

		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				129,500
115.1	2622102438000	Lavoar cu piedestal	buc	1,0100	900,0000	909,000
115.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
115.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
115.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,4300	11,058
115.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
115.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	25,041
115.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	70,0000	129,500
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 063,500 115,500
116.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,0000	750,000
116.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000	198,000
116.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,0000	115,500
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 800,133 329,000
117.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior inclusiv rezervor cu accesorii	buc	1,0100	966,0000	975,660
117.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,0000	480,000
117.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
117.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,000
117.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	240,0000	240,000
117.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,8000	10,800
117.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,000
117.8	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
117.9	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	100,0000	100,000
117.10	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	117,673
117.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	70,0000	329,000
118	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			224,000 21,000
118.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	200,0000	200,000
118.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,0000	3,000
118.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	70,0000	21,000
119	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			89,100 12,600
119.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
119.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
119.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,0000	12,600
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			76,038 23,800
120.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	1,0300	25,0000	25,750
120.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,0000	14,000
120.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	40,0000	10,000
120.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,488
120.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,0000	23,800
121	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			81,600 18,900
121.1	1111000100024	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0100	40,0000	40,400
121.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
121.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
121.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
121.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,0000	18,900
122	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc			480,200 16,100
122.1	2875274400501	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,0000	400,000
122.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
122.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	22,100
122.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	70,0000	16,100

	1.4.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				18 339,474
	1.4.2.2.	Tavan				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,850
						2,100
123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
124	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			127,726
						44,800
124.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
124.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
124.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,0000	44,800
124.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
124.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,0000	31,000
124.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	100,0000	31,500
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			45,770
						38,500
125.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
125.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
125.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,500
125.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
125.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,850
						2,100
126.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			57,938
						38,500
127.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
127.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
127.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
127.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
127.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
127.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
	1.4.2.2.	TOTAL Tavan				705,986
	1.4.2.3.	Pardosele				
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240
						49,000
128.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
128.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
128.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
128.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
128.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
128.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
128.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			447,460
						203,000
129.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
129.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
129.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
129.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
129.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
129.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,0000	182,700
129.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,0000	20,300
129.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
129.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.4.2.3.	TOTAL Pardosele				1 588,896
	1.5.1.	Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				
130	RpEC16D	Demontarea intrerupator	buc			44,800
						44,800
130.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400	70,0000	44,800
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2			85,270
						32,200
131.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
131.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
131.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,100
131.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,100

131.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,950 21,000
132.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
132.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
132.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
132.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2			29,400 29,400
133.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	70,0000	14,700
133.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,700
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,200 11,200
134.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,200
	1.5.1.	TOTAL Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				3 678,682
	1.5.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
135	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.	m2			2 199,550 56,700
135.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,0000	2 100,000
135.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
135.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
135.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
135.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
135.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,0000	1,000
135.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,100
135.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,600
135.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806 14,000
136.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
136.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
136.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
136.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
137	112-6	Cornier (aplicat la glafuri usi)	m			17,000 0,000
138	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2			6,850 2,100
138.1	26531021008312	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	0,1500	30,0000	4,500
138.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
138.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			105,701 85,400
139.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
139.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,400
139.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
139.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
140	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			45,770 38,500
140.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
140.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
140.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,500
140.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
140.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
141	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			6,850 2,100
141.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
141.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
141.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			57,938 38,500
142.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
142.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
142.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
142.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
142.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038

142.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
143	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			65,607 50,400
143.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	44,0000	7,920
143.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	30,0000	3,000
143.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
143.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	30,0000	0,300
143.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,0000	0,020
143.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,0000	0,300
143.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	70,0000	50,400
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2			29,380 28,000
144.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	20,0000	0,460
144.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,0000	0,920
144.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,0000	28,000
145	121-19	Grila de ventilare	buc			70,000 0,000
146	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal.(mascarea cablului de pe perete montat spre contorul electric)	m			65,244 22,400
146.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	40,0000	41,200
146.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	1,5000	1,500
146.3	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,1400	0,144
146.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	70,0000	22,400
147	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			104,950 45,500
147.1	1111000100020	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	55,0000	55,000
147.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
147.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
147.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
147.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	70,0000	45,500
	1.5.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				22 430,775
	1.5.2.2.	Pardoseli				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240 49,000
148.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
148.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
148.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
148.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
148.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
148.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
149	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2			17,488 8,400
149.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,0000	6,450
149.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,0000	2,450
149.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
149.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
149.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,0000	1,400
149.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
149.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			419,460 175,000
150.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
150.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
150.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
150.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
150.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
150.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,0000	157,500
150.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
150.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
150.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			211,950 35,000
151.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	150,0000	153,000
151.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
151.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
151.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500

151.5	222222222992	Material marut (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,020
151.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	70,0000	28,000
151.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
151.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
151.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
151.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.5.2.2.	TOTAL Pardoseli				20 468,449
	1.5.3.	Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa				
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice.	m2			555,925 49,000
152.1	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	480,0000	480,000
152.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,4700	0,225
152.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	10,0000	1,200
152.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	70,0000	24,500
152.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	70,0000	45,500
152.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
152.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,0000	1,000
	1.5.3.	TOTAL Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa				5 848,328
	1.6.1.	Hol -intrarea in punctul medical. Desfaceri si demontari				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2			85,270 32,200
153.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
153.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
153.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,100
153.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,100
153.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,950 21,000
154.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
154.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
154.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
154.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			11,200 11,200
155.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,200
156	RpEC16D	Demontarea intrerupator	buc			44,800 44,800
156.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400	70,0000	44,800
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			15,400 15,400
157.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,0000	15,400
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			12,475 11,200
158.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	70,0000	11,200
158.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,5000	1,275
159	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile trecerea prin tavan et II	m			47,035 26,600
159.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	48,0167	14,405
159.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	30,5500	2,139
159.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	20,8300	3,312
159.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	20,0000	0,580
159.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,0000	26,600
	1.6.1.	TOTAL Hol -intrarea in punctul medical. Desfaceri si demontari				759,942
	1.6.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETHGPUHT. sau analog	m2			6,850 2,100
160.1	26531021008312	Amorsa-grund BETONOCONTAKT sau analog	kg	0,1500	30,0000	4,500
160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
160.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
161	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806 14,000
161.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
161.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
161.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
161.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			105,701

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.				85,400
162.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
162.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
162.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,400
162.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
162.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,850 2,100
163.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
163.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			57,938 38,500
164.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
164.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
164.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
164.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
164.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
164.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
165	112-6	Cornier (aplicat la pereti de la usa)	m			35,000 0,000
166	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			49,950 45,500
166.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,5000	3,000
166.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,7000	1,400
166.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
166.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	70,0000	45,500
167	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			65,607 50,400
167.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	44,0000	7,920
167.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	30,0000	3,000
167.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
167.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	30,0000	0,300
167.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,0000	0,020
167.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,300
167.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	70,0000	50,400
168	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2			29,380 28,000
168.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	20,0000	0,460
168.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,0000	0,920
168.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,0000	28,000
169	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal (mascarea cablului spre contorul electric)	m			65,244 22,400
169.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	40,0000	41,200
169.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	1,5000	1,500
169.3	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,1400	0,144
169.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	70,0000	22,400
	1.6.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				2 827,731
	1.6.2.2.	Tavan				
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			76,038 23,800
170.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	1,0300	25,0000	25,750
170.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,0000	14,000
170.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	40,0000	10,000
170.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	2,488
170.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,0000	23,800
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,850 2,100
171.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
171.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
172	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			127,726 44,800

172.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
172.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
172.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,0000	44,800
172.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
172.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,0000	31,000
172.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	100,0000	31,500
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			45,770 38,500
173.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
173.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
173.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,500
173.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
173.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,850 2,100
174.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
174.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
174.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,100
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			57,938 38,500
175.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
175.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
175.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
175.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
175.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
175.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
176	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.).Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc			480,200 16,100
176.1	2875274400501	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,0000	400,000
176.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
176.3	22222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,0000	22,100
176.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	70,0000	16,100
	1.6.2.2.	TOTAL Tavan				1 414,299
	1.6.2.3.	Pardoseli				
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			104,240 49,000
177.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
177.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
177.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
177.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,0000	42,000
177.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
177.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
177.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2			17,488 8,400
178.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,0000	6,450
178.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,0000	2,450
178.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
178.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
178.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,0000	1,400
178.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
178.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			447,460 203,000
179.1	2661112800700	Placi de gresie 600x600	m2	1,0300	180,0000	185,400
179.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
179.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
179.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
179.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
179.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,0000	182,700
179.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,0000	20,300
179.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
179.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			211,950 35,000

180.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	150,0000	153,000
180.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
180.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
180.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
180.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,020
180.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	70,0000	28,000
180.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
180.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
180.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
180.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.6.2.3.	TOTAL Pardoseli				4 328,747
	2.1.	Lucrari exterioare. Desfaceti de tencuieli				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			20,100
						18,900
181.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
181.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,400
181.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
181.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
	2.1.	TOTAL Lucrari exterioare. Desfaceti de tencuieli				126,630
	2.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
182	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,693
						119,000
182.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,0000	28,710
182.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŭu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
182.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
182.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	70,0000	93,100
182.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,0000	25,900
182.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
182.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	250,0000	1,000
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,337
						8,400
183.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
183.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
183.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,0000	8,400
184	22-178	Cornier (aplicat la glafuri ferestre si usa la intrare)	m			35,000
						0,000
185	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinoire tencuielii existente "suba")	m2			157,128
						107,100
185.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,0000	0,000
185.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0,000
185.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000	3,0000	19,200
185.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,0000	10,500
185.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŭu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	350,0000	13,650
185.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
185.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,3800	70,0000	96,600
185.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
185.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
185.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,0000	0,038
185.11	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	150,0000	6,000
	2.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				3 305,554
	2.2.2.	Tavan				
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			127,489
						107,100
186.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
186.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
186.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,0000	107,100
186.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
186.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
187	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			43,806
						14,000
187.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
187.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
187.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
187.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,000
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			45,770

								38,500
188.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500			7,226
188.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000			0,019
188.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000			31,500
188.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000			7,000
188.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000			0,025
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2					6,850
								2,100
189.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000			4,500
189.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000			0,250
189.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000			2,100
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2					57,938
								38,500
190.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000			17,600
190.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000			0,300
190.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000			1,000
190.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000			0,500
190.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000			0,038
190.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000			38,500
	2.2.2.	TOTAL Tavan						1 789,762
	2.2.3.	Scari						
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Intrarea in punctul medical)	m2					468,060
								203,000
191.1	2661112800700	Gresie pentru exterior- antiderapanta	m2	1,0300	200,0000			206,000
191.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000			10,935
191.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000			21,000
191.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600			3,200
191.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000			22,500
191.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,0000			182,700
191.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,0000			20,300
191.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000			1,125
191.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000			0,300
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m					211,950
								35,000
192.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	150,0000			153,000
192.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000			0,945
192.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600			0,960
192.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000			5,500
192.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000			8,020
192.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,0000			28,000
192.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000			7,000
192.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000			6,000
192.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000			2,500
192.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000			0,025
193	CK18C	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m					30,125
								18,200
193.1	2743123549025	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	1,0500	8,5000			8,925
193.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000			3,000
193.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,0000			18,200
194	CH06B	Balustrada din inox pe suportii asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox scara la intrarea centrala	m					1 189,800
								84,000
194.1	2812106305701	Balustrada din inox (inclusiv suportii si elementele de fixare si montare)	m	1,0000	1 100,0000			1 100,000
194.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000			0,100
194.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000			3,600
194.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000			2,100
194.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,0000			84,000
195	CH06B	Balustrada din inox pe suportii asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox la scara de intrare din spate	m					1 189,800
								84,000
195.1	2812106305701	Balustrada din inox (inclusiv suportii si elementele de fixare si montare)	m	1,0000	1 100,0000			1 100,000
195.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000			0,100
195.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000			3,600
195.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000			2,100
195.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,0000			84,000
	2.2.3.	TOTAL Scari						19 911,538
	2.2.4.	Pereti de sprijin (la scari)						
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2					20,100
								18,900
196.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000			0,950
196.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000			8,400

196.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
196.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
197	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la pereti	m2			158,693 119,000
197.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,0000	28,710
197.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
197.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
197.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	70,0000	93,100
197.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,0000	25,900
197.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
197.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	250,0000	1,000
198	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2			157,128 107,100
198.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,0000	0,000
198.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0,000
198.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000	3,0000	19,200
198.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,0000	10,500
198.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	350,0000	13,650
198.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
198.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,3800	70,0000	96,600
198.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
198.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
198.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,0000	0,038
198.11	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	150,0000	6,000
199	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1 022,942 154,000
199.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	450,0000	459,000
199.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	62,0000	372,000
199.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	70,0000	27,300
199.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
199.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	8,584
199.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,0000	154,000
199.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,0000	0,785
199.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,0000	0,304
199.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,0000	0,912
	2.2.4.	TOTAL Pereti de sprijin (la scari)				27 924,554

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria comunei Gratiesti

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor la "Reparația Oficiului Medicilor de Familie din s. Hulboaca, com.Grățiești, mun. Chișinău"

Devizul: Lucrari de reparatie la OMF Hulboaca din com.Gratiesti s. Hulboaca

Deviz local Nr. 20.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-27

Valoarea de deviz 402 266,860 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari interioare. Incaperea auxiliara. Desfaceri si demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	5,3000	85,2700	451,931
					32,2000	170,660
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,3000	22,9500	121,635
					21,0000	111,300
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,7400	29,4000	51,156
					29,4000	51,156
4	RpEC16D	Demontarea intrerupatorului	buc	1,0000	44,8000	44,800
					44,8000	44,800
5	RpCO56A	Demontarea timplarie din lemn ferestre,	m2	0,4200	29,4000	12,348
					29,4000	12,348
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (tumba)	m2	1,9800	76,9100	152,282
					60,2000	119,196
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,3000	11,2000	3,360
					11,2000	3,360
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,4000	15,400
					15,4000	15,400
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000	12,4750	37,425
					11,2000	33,600
	1.1.1.	TOTAL Lucrari interioare. Incaperea auxiliara. Desfaceri si demolari				890,337
		Inclusiv salariul				561,820
	1.1.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7400	2 199,5500	3 827,217
					56,7000	98,658
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	0,4200	2 225,2960	934,624
					65,8000	27,636
12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	24,0900	43,8057	1 055,279
					14,0000	337,260
13	112-6	Cornier (aplicat la glafuri ferestre)	m	7,4000	35,0000	259,000
					0,0000	0,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	25,8900	105,7010	2 736,599
					85,4000	2 211,006
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,8900	6,8500	177,347
					2,1000	54,369
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,8900	45,7701	1 184,987
					38,5000	996,765
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,8900	6,8500	177,347
					2,1000	54,369
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,8900	57,9380	1 500,015
					38,5000	996,765
19	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate	m2	0,3000	65,6070	19,682

		cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.			50,4000	15,120
20	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,3000	29,3800	8,814
					28,0000	8,400
21	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
	1.1.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				11 950,910
		Inclusiv salariul				4 800,348
	1.1.2.2.	Tavan				
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,2000	76,0375	243,320
					23,8000	76,160
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800	6,8500	40,278
					2,1000	12,348
24	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	5,8800	254,9770	1 499,265
					214,2000	1 259,496
25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,8800	43,8057	257,578
					14,0000	82,320
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5,8800	45,7701	269,128
					38,5000	226,380
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800	6,8500	40,278
					2,1000	12,348
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,8800	57,9380	340,675
					38,5000	226,380
29	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158	buc	1,0000	100,2250	100,225
					21,0000	21,000
30	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000	501,2000	501,200
					16,1000	16,100
	1.1.2.2.	TOTAL Tavan				3 291,947
		Inclusiv salariul				1 932,532
	1.1.2.3.	Pardoseli				
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,8800	104,2400	612,931
					49,0000	288,120
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-5,8800	17,4880	-102,829
					8,4000	-49,392
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	5,8800	447,4600	2 631,065
					203,0000	1 193,640
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,8500	211,9503	1 875,760
					35,0000	309,750
	1.1.2.3.	TOTAL Pardoseli				5 016,926
		Inclusiv salariul				1 742,118
	1.2.1.	Cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				
35	RpEC16D	Demontat priza si intrerupator	buc	3,0000	44,8000	134,400
					44,8000	134,400
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	66,5000	66,500
					66,5000	66,500
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900	112,4320	77,578
					112,0000	77,280
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	16,6000	85,2700	1 415,482
					32,2000	534,520
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	16,6000	22,9500	380,970
					21,0000	348,600

40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2buc	m2	4,0800	29,4000	119,952
					29,4000	119,952
41	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,6000	11,2000	6,720
					11,2000	6,720
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000	15,4000	61,600
					15,4000	61,600
43	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	14,5000	12,4750	180,888
					11,2000	162,400
	1.2.1.	TOTAL Cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				2 444,090
		Inclusiv salariul				1 511,972
	1.2.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
44	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0800	2 199,5500	8 974,164
					56,7000	231,336
45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	30,2500	43,8057	1 325,122
					14,0000	423,500
46	112-6	Cornier din PVC (aplicat la glafuri ferestre+ usa)	m	12,0000	17,0000	204,000
					0,0000	0,000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	30,2500	6,8500	207,213
					2,1000	63,525
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,8000	354,1166	637,410
					115,5000	207,900
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	30,2500	105,7010	3 197,455
					85,4000	2 583,350
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	30,2500	45,7701	1 384,544
					38,5000	1 164,625
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,2500	6,8500	207,213
					2,1000	63,525
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila antibacteriana	m2	30,2500	57,9380	1 752,625
					38,5000	1 164,625
53	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2	0,6000	65,6070	39,364
					50,4000	30,240
54	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,6000	29,3800	17,628
					28,0000	16,800
55	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 406,5992	1 406,599
					129,5000	129,500
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 063,5000	1 063,500
					115,5000	115,500
	1.2.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				20 486,837
		Inclusiv salariul				6 194,426
	1.2.2.2.	Tavan				
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	14,5000	76,0375	1 102,544
					23,8000	345,100
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,6000	365,1250	6 061,075
					154,0000	2 556,400
60	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	1,0000	104,9500	104,950
					45,5000	45,500
61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000	480,2000	1 920,800
					16,1000	64,400
62	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232.	buc	2,0000	113,8000	227,600
					34,3000	68,600
	1.2.2.2.	TOTAL Tavan				9 416,969

		Inclusiv salariul				3 080,000
	1.2.2.3.	Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	16,6000	104,2400	1 730,384
					49,0000	813,400
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-16,6000	17,4880	-290,301
					8,4000	-139,440
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	16,6000	419,4600	6 963,036
					175,0000	2 905,000
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	14,0000	211,9503	2 967,304
					35,0000	490,000
	1.2.2.3.	TOTAL Pardoseli				11 370,423
		Inclusiv salariul				4 068,960
	1.3.1.	Cabinet stationar. Desfaceri si demontari				
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	39,6000	26,7700	1 060,092
					22,4000	887,040
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900	112,4320	77,578
					112,0000	77,280
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	17,2800	85,2700	1 473,466
					32,2000	556,416
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,2800	22,9500	396,576
					21,0000	362,880
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	1,9400	29,4000	57,036
					29,4000	57,036
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,8000	11,2000	8,960
					11,2000	8,960
73	RpEC16D	Demontarea priza si intrerupator	buc	3,0000	44,8000	134,400
					44,8000	134,400
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000	15,4000	61,600
					15,4000	61,600
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	66,5000	66,500
					66,5000	66,500
76	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	16,5000	12,4750	205,838
					11,2000	184,800
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m	1,0000	5,6000	5,600
					5,6000	5,600
78	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile nefunctionale trecerea prin tavan et II	m	14,7000	47,0355	691,421
					26,6000	391,020
	1.3.1.	TOTAL Cabinet stationar. Desfaceri si demontari				4 239,067
		Inclusiv salariul				2 793,532
	1.3.2.1.	Lucrari de constructii. Pereti				
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,9400	2 199,5500	4 267,127
					56,7000	109,998
80	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta cu placi din gips carton HIDRO Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,5000	301,3814	1 054,835
					128,4500	449,575
81	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOCONTAKT sau analog	m2	43,7000	6,8500	299,345
					2,1000	91,770
83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,7000	43,8057	1 914,309
					14,0000	611,800
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	43,7000	302,0510	13 199,629
					85,4000	3 731,980

85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	43,7000	354,1166	15 474,895
					115,5000	5 047,350
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 406,5992	1 406,599
					129,5000	129,500
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	1,0000	85,3850	85,385
					22,4000	22,400
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	1,0000	24,3850	24,385
					19,6000	19,600
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	1,0000	20,2880	20,288
					15,4000	15,400
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	2,0000	474,4950	948,990
					73,5000	147,000
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 063,5000	1 063,500
					115,5000	115,500
92	IB01A	Montarea radiatoare din metal	m2	0,8000	29,3800	23,504
					28,0000	22,400
93	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	1,0000	69,9500	69,950
					45,5000	45,500
94	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232.	buc	2,0000	113,8000	227,600
					34,3000	68,600
	1.3.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii. Pereti				40 150,341
		Inclusiv salariul				10 628,373
	1.3.2.2.	Tavan				
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	16,5000	76,0375	1 254,619
					23,8000	392,700
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	17,2800	365,1250	6 309,360
					154,0000	2 661,120
97	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000	480,2000	1 920,800
					16,1000	64,400
	1.3.2.2.	TOTAL Tavan				9 484,779
		Inclusiv salariul				3 118,220
	1.3.2.3.	Pardosele				
98	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,6000	301,3814	180,829
					128,4500	77,070
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	17,2800	104,2400	1 801,267
					49,0000	846,720
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-17,2800	17,4880	-302,193
					8,4000	-145,152
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	17,2800	419,4600	7 248,269
					175,0000	3 024,000
	1.3.2.3.	TOTAL Pardosele				8 928,172
		Inclusiv salariul				3 802,638
	1.4.1.	Camera de baie (WC). Lucrari de demontare si demolare				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2 buc	m2	2,7800	29,4000	81,732
					29,4000	81,732
103	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (peretele despartitor)	m2	3,3200	76,9100	255,341
					60,2000	199,864
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,4000	15,400
					15,4000	15,400

105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	3,0000	12,4750	37,425
					11,2000	33,600
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	6,8000	56,8000	386,240
					54,6000	371,280
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	6,8000	22,9500	156,060
					21,0000	142,800
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	66,5000	66,500
					66,5000	66,500
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000	77,0000	77,000
					77,0000	77,000
	1.4.1.	TOTAL Camera de baie (WC). Lucrari de demontare si demolare				1 075,698
		Inclusiv salariul				988,176
	1.4.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	19,8000	158,6930	3 142,121
					119,0000	2 356,200
111	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	-19,8000	90,5630	-1 793,147
					80,5000	-1 593,900
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	19,9000	354,1166	7 046,920
					115,5000	2 298,450
113	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,8400	301,3814	253,160
					128,4500	107,898
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,3900	2 199,5500	3 057,375
					56,7000	78,813
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 406,5992	1 406,599
					129,5000	129,500
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 063,5000	1 063,500
					115,5000	115,500
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 800,1330	2 800,133
					329,0000	329,000
118	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	224,0000	224,000
					21,0000	21,000
119	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	3,0000	89,1000	267,300
					12,6000	37,800
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,0000	76,0375	228,113
					23,8000	71,400
121	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	81,6000	163,200
					18,9000	37,800
122	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000	480,2000	480,200
					16,1000	16,100
	1.4.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				18 339,474

		Inclusiv salariul				4 005,561
	1.4.2.2.	Tavan				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,8800	6,8500	19,728
					2,1000	6,048
124	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800	127,7260	367,851
					44,8000	129,024
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,8800	45,7701	131,818
					38,5000	110,880
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,8800	6,8500	19,728
					2,1000	6,048
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,8800	57,9380	166,861
					38,5000	110,880
	1.4.2.2.	TOTAL Tavan				705,986
		Inclusiv salariul				362,880
	1.4.2.3.	Pardosele				
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,8800	104,2400	300,211
					49,0000	141,120
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,8800	447,4600	1 288,685
					203,0000	584,640
	1.4.2.3.	TOTAL Pardosele				1 588,896
		Inclusiv salariul				725,760
	1.5.1.	Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				
130	RpEC16D	Demontarea intrerupator	buc	3,0000	44,8000	134,400
					44,8000	134,400
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	31,6000	85,2700	2 694,532
					32,2000	1 017,520
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	31,6000	22,9500	725,220
					21,0000	663,600
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	3,8700	29,4000	113,778
					29,4000	113,778
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,9600	11,2000	10,752
					11,2000	10,752
	1.5.1.	TOTAL Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare. Desfaceri si demolari				3 678,682
		Inclusiv salariul				1 940,050
	1.5.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,8700	2 199,5500	8 512,259
					56,7000	219,429
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,8700	43,8057	2 140,785
					14,0000	684,180
137	112-6	Cornier (aplicat la glafuri usi)	m	10,0000	17,0000	170,000
					0,0000	0,000
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	48,8700	6,8500	334,760
					2,1000	102,627
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,8700	105,7010	5 165,608
					85,4000	4 173,498
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	48,8700	45,7701	2 236,783
					38,5000	1 881,495
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8700	6,8500	334,760
					2,1000	102,627
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,8700	57,9380	2 831,430
					38,5000	1 881,495
143	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2	0,9600	65,6070	62,983
					50,4000	48,384
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau	m2	0,9600	29,3800	28,205

		coloane unite si sectiune eliptica.			28,0000	26,880
145	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
146	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal.(mascarea cablului de pe perete montat spre contorul electric)	m	3,5000	65,2442	228,355
					22,4000	78,400
147	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	3,0000	104,9500	314,850
					45,5000	136,500
	1.5.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				22 430,775
		Inclusiv salariul				9 335,515
	1.5.2.2.	Pardoseli				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,6000	104,2400	3 293,984
					49,0000	1 548,400
149	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-31,6000	17,4880	-552,621
					8,4000	-265,440
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	31,6000	419,4600	13 254,936
					175,0000	5 530,000
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	21,1000	211,9503	4 472,150
					35,0000	738,500
	1.5.2.2.	TOTAL Pardoseli				20 468,449
		Inclusiv salariul				7 551,460
	1.5.3.	Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa				
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice.	m2	10,5200	555,9247	5 848,328
					49,0000	515,480
	1.5.3.	TOTAL Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa				5 848,328
		Inclusiv salariul				515,480
	1.6.1.	Hol -intrarea in punctul medical. Desfaceri si demontari				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	4,8100	85,2700	410,149
					32,2000	154,882
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	4,8100	22,9500	110,390
					21,0000	101,010
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,4800	11,2000	5,376
					11,2000	5,376
156	RpEC16D	Demontarea intrerupator	buc	1,0000	44,8000	44,800
					44,8000	44,800
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,4000	15,400
					15,4000	15,400
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	3,0000	12,4750	37,425
					11,2000	33,600
159	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile trecerea prin tavan et II	m	2,9000	47,0355	136,403
					26,6000	77,140
	1.6.1.	TOTAL Hol -intrarea in punctul medical. Desfaceri si demontari				759,942
		Inclusiv salariul				432,208
	1.6.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETHOHGPUHT. sau analog	m2	11,2000	6,8500	76,720
					2,1000	23,520
161	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,2000	43,8057	490,624
					14,0000	156,800
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	11,2000	105,7010	1 183,851
					85,4000	956,480
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	6,8500	76,720
					2,1000	23,520
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,2000	57,9380	648,906

		manual .				38,5000	431,200
165	112-6	Cornier (aplicat la pereti de la usa)	m	4,5000		35,0000	157,500
						0,0000	0,000
166	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	1,0000		49,9500	49,950
						45,5000	45,500
167	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2	0,4800		65,6070	31,491
						50,4000	24,192
168	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2	0,4800		29,3800	14,102
						28,0000	13,440
169	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal (mascarea cablului spre contorul electric)	m	1,5000		65,2442	97,866
						22,4000	33,600
	1.6.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti					2 827,731
		Inclusiv salariul					1 708,252
	1.6.2.2.	Tavan					
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,0000		76,0375	228,113
						23,8000	71,400
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,8800		6,8500	19,728
						2,1000	6,048
172	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800		127,7260	367,851
						44,8000	129,024
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,8800		45,7701	131,818
						38,5000	110,880
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,8800		6,8500	19,728
						2,1000	6,048
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,8800		57,9380	166,861
						38,5000	110,880
176	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000		480,2000	480,200
						16,1000	16,100
	1.6.2.2.	TOTAL Tavan					1 414,299
		Inclusiv salariul					450,380
	1.6.2.3.	Pardoseli					
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	4,8100		104,2400	501,394
						49,0000	235,690
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-4,8100		17,4880	-84,117
						8,4000	-40,404
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	4,8100		447,4600	2 152,283
						203,0000	976,430
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,3000		211,9503	1 759,187
						35,0000	290,500
	1.6.2.3.	TOTAL Pardoseli					4 328,747
		Inclusiv salariul					1 462,216
	2.1.	Lucrari exterioare. Desfaceti de tencuieli					
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	6,3000		20,1000	126,630
						18,9000	119,070
	2.1.	TOTAL Lucrari exterioare. Desfaceti de tencuieli					126,630
		Inclusiv salariul					119,070
	2.2.1.	Lucrari de constructie. Pereti					
182	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	1,2000		158,6930	190,432
						119,0000	142,800

183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	15,7200	24,3370	382,578
					8,4000	132,048
184	22-178	Cornier (aplicat la glafuri ferestre si usa la intrare)	m	7,5000	35,0000	262,500
					0,0000	0,000
185	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2	15,7200	157,1275	2 470,044
					107,1000	1 683,612
	2.2.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pereti				3 305,554
		Inclusiv salariul				1 958,460
	2.2.2.	Tavan				
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,3500	127,4885	809,552
					107,1000	680,085
187	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,3500	43,8057	278,166
					14,0000	88,900
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,3500	45,7701	290,640
					38,5000	244,475
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,3500	6,8500	43,498
					2,1000	13,335
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,3500	57,9380	367,906
					38,5000	244,475
	2.2.2.	TOTAL Tavan				1 789,762
		Inclusiv salariul				1 271,270
	2.2.3.	Scari				
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Intrarea in punctul medical)	m2	6,3500	468,0600	2 972,181
					203,0000	1 289,050
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	7,1000	211,9503	1 504,847
					35,0000	248,500
193	CK18C	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	70,0000	30,1250	2 108,750
					18,2000	1 274,000
194	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox scara la intrarea centrala	m	9,7000	1 189,8000	11 541,060
					84,0000	814,800
195	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox la scara de intrare din spate	m	1,5000	1 189,8000	1 784,700
					84,0000	126,000
	2.2.3.	TOTAL Scari				19 911,538
		Inclusiv salariul				3 752,350
	2.2.4.	Pereti de sprijin (la scari)				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	32,1000	20,1000	645,210
					18,9000	606,690
197	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la pereti	m2	32,1000	158,6930	5 094,045
					119,0000	3 819,900
198	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2	18,8000	157,1275	2 953,997
					107,1000	2 013,480
199	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	18,8000	1 022,9416	19 231,302
					154,0000	2 895,200
	2.2.4.	TOTAL Pereti de sprijin (la scari)				27 924,554
		Inclusiv salariul				9 335,270
Total manopera (ore)						1 287,8471
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						264 195,840

Asigurari sociale	24,0000%	21 635,831
Total		285 831,671
Cheltuieli de transport	7,0000%	11 986,011
Total		297 817,682
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 424,575
Total		301 242,257
Cheltuieli de regie	7,0000%	21 086,958
Total		322 329,215
Beneficiu de deviz	4,0000%	12 893,169
Total General fara TVA		335 222,383
TVA (20%)		67 044,477
TOTAL GENERAL		402 266,860
Inclusiv salariul		90 149,297

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;