

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucruri de construcție a Centrului sportiv multifuncțional (3 stadioane minifotbal, baschet și tenis) în mun. Hincești. Lot I						
Devizul: Lucruri de construcție a Centrului sportiv multifuncțional (3 stadioane minifotbal, baschet și tenis) în mun. Hincești. Lot I						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Teren minifotbal 32.0x20.0m						
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic.	m3			94 48
1.1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	30,00	48
1.1.1.2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,01910	380,00	7
1.1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.2	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c., pământ din teren cat. II la distanță 11-20 m. pământ	100 m3			116 0
1.1.2.1	2952270007405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,57000	45,00	116
1.1.3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5t la distanță de 1 km.	t			13 0
1.1.3.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,05000	250,00	13
1.1.4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II.	100 m2			72 0
1.1.4.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,18900	380,00	72
1.1.5	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100 m2			758 253
1.1.5.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
1.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	28,00	253
1.1.5.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40000	350,00	490
1.1.6	TsA03D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare.	m3			99 99
1.1.6.1	9312040019600	Săpător	h-om	3,00000	30,00	90
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	28,00	9
1.1.7	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electricitate în teren cat. II - III, adîncime 2,5 m.	buc			76 56
1.1.7.1	2811236309848	Confecții met. pentru lucrări de linii, stații electrice	kg	0,40000	19,00	8
1.1.7.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,08000	30,00	2
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92000	28,00	54
1.1.7.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stâlpi	h-ut	0,48000	25,00	12
1.1.8	CB03A1	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2			68 32
1.1.8.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	18,00	1
1.1.8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	25,00	2
1.1.8.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,12000	50,00	6
1.1.8.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	6 400,00	22
1.1.8.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,00050	6 400,00	3
1.1.8.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	20,00	2
1.1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	30,00	3
1.1.8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	30,00	29
1.1.9	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 038 135
1.1.9.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.9.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	1,50	410
1.1.9.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	238,00	176

1.1.9.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	340,00	231
1.1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.9.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.9.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.9.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.9.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.9.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.9.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12 AIII	kg			20 2
1.1.10.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm. 12mm	kg	1,02500	17,00	17
1.1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	30,00	2
1.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			151 17
1.1.11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	960,00	43
1.1.11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	0,00	0
1.1.11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	0,00	0
1.1.11.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	90,00	90
1.1.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	15,00	0
1.1.11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	28,00	4
1.1.11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	30,00	13
1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 16-32	m3			446 28
1.1.12.1	1411122201752	Piatra sparta 16-32	m3	1,15000	340,00	391
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 8-16	m3			446 28
1.1.13.1	1411122201752	Piatra sparta 8-16	m3	1,15000	340,00	391
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 4-8	m3			446 28
1.1.14.1	1411122201752	Piatra sparta 4-8	m3	1,15000	340,00	391
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . (stilpi 80x80x3 L:6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L:4000mm - 22buc; element carcasa 60x20x2,5 L:3 02,2m; contravintu ri 60x20x2. 5 L: 1 82.7 m	t			27 826 1 200
1.1.15.1	2811106301200	Elemente metalice (stilpi 80x80x3 L:6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L:4000mm - 22buc; element carcasa 60x20x2,5 L=3 02,2m; contravintu ri 60x20x2.5 L= 1 82.7 m	kg	1 020,00000	26,00	26 520
1.1.15.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45000	36,00	16
1.1.15.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50000	2,00	13
1.1.15.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50000	2,50	16
1.1.15.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50000	1,00	7
1.1.15.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06500	40,00	3
1.1.15.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	60,00	6
1.1.15.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00000	19,00	38
1.1.15.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,20	1
1.1.15.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00000	30,00	1 050
1.1.15.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	30,00	150
1.1.15.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15000	45,00	7
1.1.16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L: 11,0m; 60x20x2,5L:7.4m	m2			436 51
1.1.16.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,00000	350,00	350
1.1.16.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	3,00	12
1.1.16.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	1,20	5
1.1.16.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,80	3
1.1.16.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	25,00	3
1.1.16.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.1.16.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,20	0

1.1.16.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,50	2
1.1.16.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	238,00	1
1.1.16.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	15,00	0
1.1.16.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	30,00	6
1.1.16.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	30,00	29
1.1.16.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	30,00	5
1.1.16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	30,00	11
1.1.16.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	250,00	5
1.1.17	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,5mm, cu inaltimea la coama de 3,05 m (se exclud stilpii si peatra sparta)	m			243
						50
1.1.17.1	2732103646250	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,5mm, cu inaltimea la coama de 3,05 m	m2	2,85000	55,00	157
1.1.17.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,72000	18,00	13
1.1.17.3	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.1.17.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,38000	30,00	41
1.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	30,00	8
1.1.17.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07500	250,00	19
1.1.18	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h:2.0m xl04m din neilon	m2			57
						4
1.1.18.1	1752127334760	Plasa de protectie 110x110, h:2.0m x l04m din neilon	m2	1,00000	50,00	50
1.1.18.2	2222222222992	Material marunt (sfoara etc)	%	5,00000	0,00	0
1.1.18.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,14000	30,00	4
1.1.18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00	0
1.1.19	CK30B	Masca pentru consolidarea partii inferioare a imprejmuirilor din schinduri din lemn tivit 50x150mm, 4.4m3, montata pe stilpi existenti (se exclud cimentul si nisipul)	m2			532
						63
1.1.19.1	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03000	25,00	1
1.1.19.2	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1,00000	150,00	150
1.1.19.3	Material	lemn tivit 50*150	m3	0,04900	6 400,00	314
1.1.19.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00000	0,60	5
1.1.19.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85000	30,00	56
1.1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	30,00	8
1.1.19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00	0
1.1.20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici .	m2			102
						56
1.1.20.1	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,17000	25,00	4
1.1.20.2	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,44000	45,00	20
1.1.20.3	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,13000	45,00	6
1.1.20.4	2430226109300	Diluant organic	kg	0,53000	25,00	13
1.1.20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	5,00	3
1.1.20.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,07000	10,00	1
1.1.20.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,85000	30,00	56
1.1.21	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal.	buc			6 175
						874
1.1.21.1	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,32700	440,00	1 024
1.1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43000	1,50	233
1.1.21.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,36300	340,00	123
1.1.21.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28700	238,00	68
1.1.21.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,59400	6 400,00	3 802
1.1.21.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,38100	25,00	10
1.1.21.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,89100	45,00	40
1.1.21.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06900	15,00	1
1.1.21.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74000	30,00	82
1.1.21.10	7123010010200	Betonist	h-om	2,51000	30,00	75
1.1.21.11	7124010010700	Dulgher	h-om	13,43000	30,00	403
1.1.21.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20000	30,00	276
1.1.21.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34000	28,00	38
1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			37
						23
1.1.22.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.22.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00010	6 400,00	1
1.1.22.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.22.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	7 000,00	1
1.1.22.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	25,00	0
1.1.22.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	30,00	23
1.1.22.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	2,00	9
		TOTAL Capitolul 1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				329 586
		Capitolul 2. Teren baschet 28.0x17.0m				
1.1.23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94
						48
1.1.23.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	30,00	48
1.1.23.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	380,00	7

1.1.23.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.23.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.24	TsC35B21	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			116 0
1.1.24.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,57000	45,00	116
1.1.25	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km.	t			13 0
1.1.25.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05000	250,00	13
1.1.26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			72 0
1.1.26.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18900	380,00	72
1.1.27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			758 253
1.1.27.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
1.1.27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	28,00	253
1.1.27.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	350,00	490
1.1.28	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			99 99
1.1.28.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	30,00	90
1.1.28.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	28,00	9
1.1.29	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc			76 56
1.1.29.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40000	19,00	8
1.1.29.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,08000	30,00	2
1.1.29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92000	28,00	54
1.1.29.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48000	25,00	12
1.1.30	CB03A1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			68 32
1.1.30.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	18,00	1
1.1.30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	25,00	2
1.1.30.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,12000	50,00	6
1.1.30.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	6 400,00	22
1.1.30.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	6 400,00	3
1.1.30.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	20,00	2
1.1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	30,00	3
1.1.30.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	30,00	29
1.1.31	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 038 135
1.1.31.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.31.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	1,50	410
1.1.31.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	238,00	176
1.1.31.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	340,00	231
1.1.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.31.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.31.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.31.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.31.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.31.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.31.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12III stalpi	kg			20 2
1.1.32.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm 12All la stalpi	kg	1,02500	17,00	17
1.1.32.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.32.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	30,00	2
1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			151 17
1.1.33.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	960,00	43
1.1.33.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	0,00	0
1.1.33.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	0,00	0
1.1.33.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	90,00	90
1.1.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	15,00	0

1.1.33.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	28,00	4
1.1.33.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	30,00	13
1.1.34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 16-32	m3			446 28
1.1.34.1	1411122201752	Piatra sparta 16.-2	m3	1,15000	340,00	391
1.1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.35	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.Al d:6mm (150x150)	kg			20 2
1.1.35.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm.Al d:6mm (150x150)	kg	1,02500	17,00	17
1.1.35.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.35.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	30,00	2
1.1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.36	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 066 135
1.1.36.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.36.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00000	1,50	426
1.1.36.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76000	238,00	181
1.1.36.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70000	340,00	238
1.1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.36.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.36.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.36.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.36.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.36.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.36.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.37	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . (stilpi 80x80x3 L:6000mm - 17buc; stilpi 80x80x3 L:4000mm - 13 buc element carcasa 60x20x2,5 L: 178m ; contravintu i 60x20x2.5 L: 1 07m, stilpi 50x100x2L:6m)	t			27 826 1 200
1.1.37.1	2811106301200	Elemente metalice stilpi 80x80x3 L:6000mm - 17buc; stilpi 80x80x3 L:4000mm - 13 buc element carcasa 60x20x2,5 L: 178m ; contravintu i 60x20x2.5 L: 1 07m, stilpi 50x100x2L:6m)	kg	1 020,00000	26,00	26 520
1.1.37.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45000	36,00	16
1.1.37.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50000	2,00	13
1.1.37.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50000	2,50	16
1.1.37.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50000	1,00	7
1.1.37.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,06500	40,00	3
1.1.37.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	60,00	6
1.1.37.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00000	19,00	38
1.1.37.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,20	1
1.1.37.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00000	30,00	1 050
1.1.37.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	30,00	150
1.1.37.12	3410520006728	Macara pe pneuri pîna la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15000	45,00	7
1.1.38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=10,0m; 60x20x2,5 L:6.8m)	m2			436 51
1.1.38.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pînten de oprire, etc.)(60x40x3 L=10,0m; 60x20x2,5 L:6.8m)	m2	1,00000	350,00	350
1.1.38.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	3,00	12
1.1.38.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	1,20	5
1.1.38.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,80	3
1.1.38.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	25,00	3
1.1.38.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.1.38.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,20	0
1.1.38.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,50	2
1.1.38.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	238,00	1
1.1.38.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	15,00	0
1.1.38.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	30,00	6
1.1.38.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	30,00	29
1.1.38.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	30,00	5
1.1.38.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	30,00	11
1.1.38.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	250,00	5
1.1.39	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,5mm, cu inairtea ta coama de 2,05 m (se exclud stilpii si peatra sparta) 210m2	m			254 50
1.1.39.1	2732103646250	plasa Rabit 45x45x2,5mm .	m2	2,85000	60,00	171
1.1.39.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,72000	18,00	13
1.1.39.3	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.1.39.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,38000	30,00	41

1.1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	30,00	8
1.1.39.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07500	200,00	15
1.1.40	CK30B	Masca pentru consolidarea partii inferioare a imprejmuirilor din schinduri din lemn tivit 50x150mm, 2.6m3, montata pe stilpi existenti (se exclud cimentul si nisipul)	m2			539 63
1.1.40.1	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03000	25,00	1
1.1.40.2	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1,00000	150,00	150
1.1.40.3	Material	lemn tivit 50*150	m3	0,05000	6 400,00	320
1.1.40.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00000	0,60	5
1.1.40.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85000	30,00	56
1.1.40.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	30,00	8
1.1.40.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00	0
1.1.41	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici .	m2			102 56
1.1.41.1	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,17000	25,00	4
1.1.41.2	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,44000	45,00	20
1.1.41.3	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,13000	45,00	6
1.1.41.4	2430226109300	Diluant organic	kg	0,53000	25,00	13
1.1.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	5,00	3
1.1.41.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,07000	10,00	1
1.1.41.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,85000	30,00	56
1.1.42	TsH38F aplicativ	Montarea de panouri, , la teren de baschet (Cosuri)	buc			7 406 1 470
1.1.42.1	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,59000	100,00	4 059
1.1.42.2	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,74200	35,00	341
1.1.42.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,85000	1,50	468
1.1.42.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,72500	340,00	247
1.1.42.5	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,08500	6 400,00	544
1.1.42.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,56900	238,00	135
1.1.42.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,12400	45,00	141
1.1.42.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12900	15,00	2
1.1.42.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,81000	30,00	54
1.1.42.10	7123010010200	Betonist	h-om	4,07000	30,00	122
1.1.42.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,77000	30,00	1 073
1.1.42.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12000	28,00	59
1.1.42.13	7124010010700	Dulgher	h-om	5,37000	30,00	161
1.1.43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			37 23
1.1.43.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.43.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00010	6 400,00	1
1.1.43.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.43.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	7 000,00	1
1.1.43.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00300	25,00	0
1.1.43.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	30,00	23
1.1.43.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	2,00	9
		TOTAL Capitolul 2. Teren baschet 28.0x17.0m				301 709
		Capitolul 3. Teren tenis 24.0x11.0m				
1.1.44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94 48
1.1.44.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	30,00	48
1.1.44.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	380,00	7
1.1.44.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.44.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
1.1.45	TsC35B21	Excavator transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c., pamant din teren catg. II la distanta 11-20 m. pamant	100 m3			116 0
1.1.45.1	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,57000	45,00	116
1.1.46	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km.	t			13 0
1.1.46.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05000	250,00	13
1.1.47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			72 0
1.1.47.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18900	380,00	72
1.1.48	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			758 253
1.1.48.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
1.1.48.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	28,00	253

1.1.48.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	350,00	490
1.1.49	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			99 99
1.1.49.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	30,00	90
1.1.49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	28,00	9
1.1.50	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc			76 56
1.1.50.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40000	19,00	8
1.1.50.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,08000	30,00	2
1.1.50.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92000	28,00	54
1.1.50.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48000	25,00	12
1.1.51	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			68 32
1.1.51.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	18,00	1
1.1.51.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	25,00	2
1.1.51.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,12000	50,00	6
1.1.51.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00350	6 400,00	22
1.1.51.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	6 400,00	3
1.1.51.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	20,00	2
1.1.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	30,00	3
1.1.51.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	30,00	29
1.1.52	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 038 135
1.1.52.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.52.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	1,50	410
1.1.52.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	238,00	176
1.1.52.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	340,00	231
1.1.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.52.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.52.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.52.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.52.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.52.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.52.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.52.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12 AIII	kg			20 2
1.1.53.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm. 12mm	kg	1,02500	17,00	17
1.1.53.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.53.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	30,00	2
1.1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			151 17
1.1.54.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	960,00	43
1.1.54.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	0,00	0
1.1.54.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	0,00	0
1.1.54.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	90,00	90
1.1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	15,00	0
1.1.54.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	28,00	4
1.1.54.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	30,00	13
1.1.55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 16-32	m3			446 28
1.1.55.1	1411122201752	Piatra sparta 16-32	m3	1,15000	340,00	391
1.1.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.55.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.55.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.Al d=6mm (150x150)	kg			20 2
1.1.56.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Al d=6mm (150x150)	kg	1,02500	17,00	17
1.1.56.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.56.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	30,00	2
1.1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.57	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			1 066

		clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).				135
1.1.57.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.57.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00000	1,50	426
1.1.57.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76000	238,00	181
1.1.57.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70000	340,00	238
1.1.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.57.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.57.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.57.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.57.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.57.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.57.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.57.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionatg livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L:4000mm - 36buc; element carcas 60x20x2,5 L: 1 34m: contravinturi 60x20x2,5	t			27 826 1 200
1.1.58.1	2811106301200	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionatg livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L:4000mm - 36buc; element carcas 60x20x2,5 L: 1 34m: contravinturi 60x20x2,5	kg	1 020,00000	26,00	26 520
1.1.58.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45000	36,00	16
1.1.58.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50000	2,00	13
1.1.58.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50000	2,50	16
1.1.58.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50000	1,00	7
1.1.58.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,06500	40,00	3
1.1.58.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	60,00	6
1.1.58.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00000	19,00	38
1.1.58.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,20	1
1.1.58.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00000	30,00	1 050
1.1.58.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	30,00	150
1.1.58.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15000	45,00	7
1.1.59	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L:16,0m; 60x20x2,5 L:6.8m)	m2			436 51
1.1.59.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)(60x40x3 L:16,0m; 60x20x2,5 L:6.8m)	m2	1,00000	350,00	350
1.1.59.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	3,00	12
1.1.59.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	1,20	5
1.1.59.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,80	3
1.1.59.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	25,00	3
1.1.59.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.1.59.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,20	0
1.1.59.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,50	2
1.1.59.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	238,00	1
1.1.59.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	15,00	0
1.1.59.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	30,00	6
1.1.59.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	30,00	29
1.1.59.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	30,00	5
1.1.59.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	30,00	11
1.1.59.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	250,00	5
1.1.60	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,5mm, cu inaitirea ta coama de 2,05 m (se exclud stilpii si peatra sparta) 210m2	m			254 50
1.1.60.1	2732103646250	plasa Rabit 45x45x2,5mm .	m2	2,85000	60,00	171
1.1.60.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,72000	18,00	13
1.1.60.3	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.1.60.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,38000	30,00	41
1.1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	30,00	8
1.1.60.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07500	200,00	15
1.1.61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			688 253
1.1.61.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
1.1.61.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	28,00	253
1.1.61.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20000	350,00	420
1.1.62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 16-32	m3			446 28
1.1.62.1	1411122201752	Piatra sparta 16-32	m3	1,15000	340,00	391
1.1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.62.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.62.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.62.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			137

		grosime strat de 5 cm.					18
1.1.63.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,01500		90,00	91
1.1.63.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000		1,50	2
1.1.63.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000		1,50	12
1.1.63.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500		238,00	1
1.1.63.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280		238,00	10
1.1.63.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000		98,00	2
1.1.63.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020		30,00	17
1.1.63.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580		30,00	0
1.1.64	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m				115
							17
1.1.64.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500		0,00	0
1.1.64.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000		1,60	5
1.1.64.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800		238,00	2
1.1.64.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500		90,00	90
1.1.64.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600		15,00	0
1.1.64.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000		28,00	4
1.1.64.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000		30,00	13
1.1.65	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3				99
							99
1.1.65.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000		30,00	90
1.1.65.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000		28,00	9
1.1.66	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				68
							32
1.1.66.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000		18,00	1
1.1.66.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000		25,00	2
1.1.66.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,12000		50,00	6
1.1.66.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350		6 400,00	22
1.1.66.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050		6 400,00	3
1.1.66.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000		20,00	2
1.1.66.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000		30,00	3
1.1.66.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000		30,00	29
1.1.67	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 14 AIII	kg				20
							2
1.1.67.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm. 14mm	kg	1,02500		17,00	17
1.1.67.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000		1,50	0
1.1.67.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000		18,00	0
1.1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900		30,00	2
1.1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400		30,00	0
1.1.68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3				1 038
							135
1.1.68.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500		0,00	0
1.1.68.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000		1,50	410
1.1.68.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000		238,00	176
1.1.68.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000		340,00	231
1.1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000		15,00	4
1.1.68.6	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000		0,00	0
1.1.68.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000		30,00	123
1.1.68.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000		30,00	12
1.1.68.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700		15,00	1
1.1.68.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800		350,00	6
1.1.68.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000		20,00	12
1.1.68.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000		200,00	50
1.1.69	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi.	t				21 739
							2 250
1.1.69.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000		19,00	19 000
1.1.69.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,25000		36,00	9
1.1.69.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000		2,00	10
1.1.69.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000		2,50	13
1.1.69.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000		1,00	5
1.1.69.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,35000		40,00	14
1.1.69.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50000		60,00	30
1.1.69.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,75000		30,00	1 913
1.1.69.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,75000		30,00	113
1.1.69.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,75000		30,00	113
1.1.69.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75000		30,00	113
1.1.69.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,25000		15,00	4

1.1.69.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,00000	45,00	405
1.1.70	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual .	t			925 321
1.1.70.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	25,00	133
1.1.70.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	45,00	207
1.1.70.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	35,00	231
1.1.70.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	3,30000	10,00	33
1.1.70.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	30,00	321
1.1.71	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			37 23
1.1.71.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.71.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00010	6 400,00	1
1.1.71.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	6 400,00	2
1.1.71.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	7 000,00	1
1.1.71.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	25,00	0
1.1.71.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	30,00	23
1.1.71.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	2,00	9
		TOTAL Capitolul 3. Teren tenis 24.0x11.0m				208 404
		Capitolul 4. Trotuare si Trepte				
1.1.72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			688 253
1.1.72.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
1.1.72.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	28,00	253
1.1.72.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20000	350,00	420
1.1.73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 16-32	m3			446 28
1.1.73.1	1411122201752	Piatra sparta 16-32	m3	1,15000	340,00	391
1.1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
1.1.73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	28,00	28
1.1.73.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.1.73.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	50,00	21
1.1.74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			137 18
1.1.74.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,01500	90,00	91
1.1.74.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,50	2
1.1.74.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	1,50	12
1.1.74.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	238,00	1
1.1.74.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	238,00	10
1.1.74.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,00	2
1.1.74.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	30,00	17
1.1.74.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	30,00	0
1.1.75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			115 17
1.1.75.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	0,00	0
1.1.75.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,60	5
1.1.75.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	238,00	2
1.1.75.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	90,00	90
1.1.75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	15,00	0
1.1.75.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	28,00	4
1.1.75.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	30,00	13
1.1.76	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			99 99
1.1.76.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	30,00	90
1.1.76.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	28,00	9
1.1.77	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			68 32
1.1.77.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	18,00	1
1.1.77.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	25,00	2
1.1.77.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,12000	50,00	6
1.1.77.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00350	6 400,00	22
1.1.77.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	6 400,00	3
1.1.77.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	20,00	2
1.1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	30,00	3

1.1.77.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	30,00	29
1.1.78	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 14 AIII	kg			20 2
1.1.78.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm. 14mm	kg	1,02500	17,00	17
1.1.78.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,50	0
1.1.78.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.1.78.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	30,00	2
1.1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	30,00	0
1.1.79	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 038 135
1.1.79.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.1.79.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	1,50	410
1.1.79.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	238,00	176
1.1.79.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	340,00	231
1.1.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
1.1.79.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.79.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	30,00	123
1.1.79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	30,00	12
1.1.79.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	15,00	1
1.1.79.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
1.1.79.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
1.1.79.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	200,00	50
1.1.80	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi.	t			21 739 2 250
1.1.80.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000	19,00	19 000
1.1.80.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,25000	36,00	9
1.1.80.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	2,00	10
1.1.80.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	2,50	13
1.1.80.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	1,00	5
1.1.80.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,35000	40,00	14
1.1.80.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50000	60,00	30
1.1.80.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,75000	30,00	1 913
1.1.80.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,75000	30,00	113
1.1.80.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,75000	30,00	113
1.1.80.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75000	30,00	113
1.1.80.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,25000	15,00	4
1.1.80.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,00000	45,00	405
1.1.81	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual .	t			925 321
1.1.81.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	25,00	133
1.1.81.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	45,00	207
1.1.81.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	35,00	231
1.1.81.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	3,30000	10,00	33
1.1.81.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	30,00	321
		TOTAL Capitolul 4. Trotuare si Trepte				54 941

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.