

Liceul Teoretic Petre Stefanuca or.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Executarea pardoselei cu 2 straturi de cauciuc pe o fundatie din beton armat gros.120 mm in sala sportiva

Valoarea de deviz 444 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 474,56	31,00	45 711,36
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,8704	31,00	832,98
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,144	31,00	562,46
4.	7129020012800	Pavator	h-om	14,40	31,00	446,40
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	383,04	31,00	11 874,24
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	31,68	31,00	982,08
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	424,0744	31,00	13 146,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,7504	31,00	1 201,26
Total manopera						74 757,10

Materiale:

1.	1255555	Cauciuc SBR	kg	2 592,00	20,75	53 784,00
2.	1255557	Adeziv p/u SBR	kg	518,40	19,40	10 056,96
3.	1255558	Adeziv p/u EPDM	kg	460,80	21,87	10 077,70
4.	125556	Cauciuc EPDM	kg	2 304,00	43,00	99 072,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,744	233,00	9 260,35
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,60	233,00	5 032,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,232	156,00	7 368,19
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0086	3 300,00	28,38
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0605	3 300,00	199,65
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0288	3 300,00	95,04
11.	2010237318750	Distantieri	buc	268,704	0,10	26,87
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,728	165,00	285,12
13.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	427,68	13,00	5 559,84
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0736	12,00	24,88
15.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	704,736	12,00	8 456,83
16.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	1 409,76	12,00	16 917,12
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 924,256	1,67	14 903,51
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,4784	12,00	53,74
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,864	13,49	11,66
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,9568	13,50	120,92
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	904,6368	13,50	12 212,60

22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3824	15,00	20,74
23.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,184	0,80	4,15
24.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,184	0,20	1,04
25.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0864	12,00	1,04
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5184	13,00	6,74
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,64	4,00	34,56
28.	4100126202818	Apa	m3	12,096	4,00	48,38
Total materiale de constructii						253 664,79

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,5152	85,20	1 236,69
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,2576	120,00	870,91
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,64	33,00	285,12
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5374	33,00	17,73
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,3776	120,00	525,31
6.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	27,36	25,00	684,00
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,216	119,21	144,96
Total utilaje de constructii						3 764,73

Total:

Cheltuieli directe	lei	332 186,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 820,35
Transportarea materialelor	4,00 %	10 146,59
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 183,07
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 663,37
Total	100,00 +	370 000,00
TVA	20,00 %	74 000,00

Total deviz:


444 000,00
0

Intocmit

Condreacitor A. Rudeles
(funcția, semnătura)

Verificat

Condreacitor A. Rudeles
(funcția, semnătura)



"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 3, ap. 28
IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDM2X300
Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457

Investitor
Obiect

Liceul Teoretic Petre Stefanuca or.Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Executarea pardoselei cu 2 straturi de cauciuc pe o fundatie din beton armat gros.120 mm in sala sportiva (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCK41A	1. Lucrari de demolare, demontare Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			7,93 6,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	31,00	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	31,00	3,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	33,00	0,99
2	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor (deseuri), pe distanta de 30 m	t			75,64 75,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	31,00	75,64
3	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri menajere solide	t			43,40 43,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	31,00	43,40
4	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			9,06 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	119,21	9,06
5	TsC54B	2. Pardoselele Strat de fundatie din piatra sparta H=12 cm	m3			360,02 30,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,00	30,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	233,00	267,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,20	35,78
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului	m2			70,96 37,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	31,00	32,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,49	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp V=288 m2x3.11 kg=	kg			14,96 1,08

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	31,00	0,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	33,00	0,02
8	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, H=16 mm(ajustat) (Se include: cauciuc SBR - 9 kg/m2, cauciuc FPDM - 8 kg/m2, adeziv pentru SBR - 1,8 kg/m2, adeziv pentru FPDM - 1,6 kg/m2. Se exclude: Filer de calcar saci S 539	m2			1 033,83 226,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300	31,00	41,23
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1200	31,00	158,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	31,00	24,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500	31,00	1,55
	1255556	Cauciuc EPDM	kg	8,0000	43,00	344,00
	1255557	Adeziv p/u SBR	kg	1,8000	19,40	34,92
	1255558	Adeziv p/u EPDM	kg	1,6000	21,87	34,99
	1255555	Cauciuc SBR	kg	9,0000	20,75	186,75
	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	13,00	19,30
	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950	12,00	58,74
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	12,00	29,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870	1,67	51,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	233,00	17,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640	156,00	25,58
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	4,00	0,12
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	25,00	2,38
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0152	120,00	1,82
9	TrIIAC16F1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, din auto teren	t			13,95 13,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	31,00	13,95
10	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg. pe distanta de 20 m	t			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	31,00	31,00

Intocmit

coordonator A. Rudeanu
(funcția, semnătura)

Verificat

coordonator A. Rudeanu
(funcția, semnătura)



"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 3, ap. 28
IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDMD2X300
Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457

Liceul Teoretic Petre Stefanuca
or.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Executarea pardoselei cu 2 straturi de cauciuc pe o fundatie din beton armat gros.120 mm in sala sportiva

Valoarea de deviz 444 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare, demontare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	288,00	7,93 6,82	2 283,84 1 964,16
2	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor (deseuri), pe distanta de 30 m	t	16,00	75,64 75,64	1 210,24 1 210,24
3	TrI1AF08 A1	Incarcarea materialelor -deseuri menagere solide	t	16,00	43,40 43,40	694,40 694,40
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	16,00	9,06 0,00	144,96 0,00
Total Lucrari de demolare, demontare						4 333,44
Incluziv salariu						3 868,80
		2. Pardoselele				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=12 cm	m3	34,56	360,02 30,69	12 442,43 1 060,65
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2	17,28	70,96 37,20	1 226,20 642,82
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg	895,68	14,96	13 403,67

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp V=288 m2x3.11 kg=			1,08	971,81
8	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, H=16 mm(ajustat) (Se include: cauciuc SBR - 9 kg/m2, cauciuc FPDM - 8 kg/m2, adeziv pentru SBR - 1,8 kg/m2, adeziv pentru FPDM - 1,6 kg/m2. Se exclude: Filer de calcar saci S 539	m2	288,00	1 033,83 226,30	297 742,26 65 174,40
9	TrI1AC16 F1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, din auto teren	t	67,60	13,95 13,95	943,02 943,02
10	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	67,60	31,00 31,00	2 095,60 2 095,60

Total Pardoselele

327 853,18

Incluziv salariu

70 888,30

Cheltuieli directe	lei	332 186,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 820,35
Transportarea materialelor	4,00 %	10 146,59
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 183,07
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 663,37
Total	100,00 +	370 000,00
TVA	20,00 %	74 000,00

Total deviz:

444 000,00

Incluziv salariu

74 757,10

Intocmit

condirector A. Rudenco
(funcția, semnătura)

Verificat

condirector A. Rudenco
(funcția, semnătura)



"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
mun. Chișinău, str. P. Zadniru 3, ap. 28
IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDM2X300
Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457