

РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО ПЕР. МАЯКОВСКОГО С. КАЗАКЛИЯ

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 110 442,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3	1,3000	2 888,00	3 754,40
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,3000	1 267,50	1 647,75
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,0000	13,82	2 334,74
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,0000	588,74	30 614,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 65 штук	t	156,0000	52,00	8 112,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	156,0000	13,82	2 155,14
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 65 штук	100 m3	0,7800	29 409,50	22 939,41
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	6,1500	2 027,65	12 470,02

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	84 027,94
		Asigurari sociale	24 %	2 757,28
		TOTAL		86 785,22
		Cheltuiile de Regie	5 %	4 339,26
		TOTAL		91 124,48
		Beneficiu	1 %	911,24
		TOTAL		92 035,72
		TVA	20 %	18 407,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		110 442,87

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО ПЕР. МАЯКОВСКОГО С. КАЗАКЛИЯ

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 110 442,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,8250	50,00	1 691,25
2.	7129020012800	Pavator	h-om	19,2400	50,00	962,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4400	50,00	1 872,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4425	50,00	1 522,12
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,8256	50,00	5 441,28
Total manopera						11 488,65

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,4557	550,00	2 450,64
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,1720	300,00	20 451,60
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8560	300,00	1 456,80
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 924,3350	2,00	3 848,67
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0640	20,00	241,28
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2269	20,00	24,54
Total materiale de construcții						28 473,53

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,4800	500,00	6 240,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	26,2470	650,00	17 060,55
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1890	800,00	5 751,20
4.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,5148	850,00	437,58
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9560	800,00	6 364,80
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5350	650,00	1 647,75
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,6900	400,00	1 476,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9775	450,00	4 489,88
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1960	500,00	598,00
Total utilaje de construcții						44 065,76

Total	lei	84 027,94
Asigurari sociale	24 %	2 757,28
TOTAL		86 785,22
Cheltuiile de Regie	5 %	4 339,26
TOTAL		91 124,48
Beneficiu	1 %	911,24
TOTAL		92 035,72
TVA	20 %	18 407,15

Total deviz:

110 442,87

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect REPARATIE UNDELA CESTI DE PANA LA PER. Investitor PRIMĂRIA S.
MAYKOVSKOGO S. KAZAKLIYA KAZAKLIYA**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3			2 888,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 888,00
		<i>Total</i>	lei			3 754,40
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 267,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			1 647,75
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			2 334,74
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm	m3			588,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	800,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			30 614,48
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 65 штук	t			52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			8 112,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			2 155,14
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 65 штук	100 m3			29 409,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	50,00	6 976,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	650,00	21 872,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	850,00	561,00
		<i>Total</i>	lei			22 939,41
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 027,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,00	625,80
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	400,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			12 470,02

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.