

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului CM Cantemir din str.
Basarabiei, nr. 4, or. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 174 881,72 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii-montaj 1.1. Lucrari exterioare 1.1.1. Demolare				
1	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: фундаменты и вертикальные конструкции из бетона с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	0,30	620,500 616,000	186,150 184,800
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv plinta (scara de serviciu din spate, soclu) (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	32,27	40,500 39,000	1 306,935 1 258,530
3	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor) (Разборка торцевой или брусчатой мостовой, небитумированных)	m2	12,00	8,500 8,500	102,000 102,000

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	18,68	14,700 13,500	274,596 252,180
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, (glaf.20 x20 cm) (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	21,00	36,600 36,000	768,600 756,000
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor(cu recuperarea materialelor), Balustrada din inox ,scaca de serviciu di spatule cladirii. (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	16,00	2,399 2,000	38,381 32,000
7	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)	t	4,80	179,000 179,000	859,200 859,200
8	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t	4,80	17,500 17,500	84,000 84,000
9	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	4,80	93,750 0,000	450,000 0,000
		Total	Lei			4 069,862
		Total Demolare				4 069,862

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 528,710
		1.1.2. Scara de serviciu(din spate)				
10	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	3,00	106,379 57,000	319,138 171,000
11	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150)(Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,26	1 977,692 317,000	514,200 82,420
12	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	12,00	33,513 2,700	402,156 32,400
13	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru	m2	3,81	107,678	410,253

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)			42,000	160,020
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	3,57	122,978 85,000	439,033 303,450
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x600mm, gr=9-10mm, cu suprafata antiderapanta,rezistenta la inghet si deformatii, culoarea inchisa, acelei existente, se coordoneaza cu beneficiarul) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	7,00	422,910 125,000	2 960,370 875,000
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m) De creat resursa. (Установка реек на обшивку из пластмассы)	m	15,00	53,571 26,000	803,558 390,000
17	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Balustrada din INOX L=2,3 m) cu recuperarea materialelor. (Поручень или предохранительный брус из прямой трубы)	m	2,30	108,270 87,000	249,021 200,100
		Total	Lei			6 097,729
		Total Scara de serviciu(din spate) Inklusiv salariu				6 097,729 2 214,390
		1.1.3. Finisari exterioare. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	12,68	27,150 6,000	344,262 76,080
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	12,68	126,826 85,000	1 608,150 1 077,800
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu densitatea - 200kPa, rezistenta la compresiune si deformatie (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	12,68	342,092 85,900	4 337,726 1 089,210
21	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg	23,00	33,513 2,700	770,799 62,100
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Gresie portelonat 600x600x10 mm .Culoarea de coordonat cu Bineficiarul. (Облицовка	m2	12,68	370,955 82,500	4 703,715 1 046,100

1	2	3	4	5	6	7
		керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demonstate anterior, fara costul pavajului) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	12,00	89,080 29,800	1 068,960 357,600
		<i>Total</i>	Lei			12 833,612
		Total Finisari exterioare. Soclu Inklusiv salariu				12 833,612 3 708,890
		1.1.4. Acoperis				
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	121,22	9,527 2,000	1 154,864 242,440
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu	m2	121,22	136,328 24,000	16 525,736 2 909,280

1	2	3	4	5	6	7
		Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
26	CO18A	Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu sarac , H=400 mm (Дверцы готовые для очистки дымовых труб)	buc	3,00	126,300 13,500	378,900 40,500
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (strat superior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	121,22	136,328 24,000	16 525,736 2 909,280
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	25,30	9,527 2,000	241,033 50,600
29	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP-strat inferior) (Кровля из	m2	25,30	142,933 24,000	3 616,205 607,200

1	2	3	4	5	6	7
		модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
30	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast ЕКР-strat superior) (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	25,30	142,933 24,000	3 616,205 607,200
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	20,00	9,527 2,000	190,540 40,000
32	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast ЕКР(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	20,00	136,328 24,000	2 726,570 480,000

1	2	3	4	5	6	7
33	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita montata vertical pe suprafata peretilor la parapet , h=20 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul. Inaltimea peretilor variabila H= 2,1- 1,2 m) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	79,20	220,670 60,000	17 477,044 4 752,000
34	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata între 50 si 100 cm inclusiv .Tabla laminata vopsita (culoarea Gri)Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной от 50 до 100 см включительно)	m	49,00	187,812 63,000	9 202,788 3 087,000

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita, 20 x20 cm ,coltar intre acoperis si peretele parapetului Profil universal de inchidere(Bordura de perete perete). (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной до 30 см включительно)	m	50,00	87,960 51,000	4 398,000 2 550,000
36	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv .,Tabla laminata vopsita (culoarea Albastra .Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной от 50 до 100 см включительно)	m	32,00	191,688 63,000	6 134,016 2 016,000
37	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (	m	50,00	60,820 10,000	3 041,000 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent haracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexibil,adeziune inalta). (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру из пенопласта)				
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) (Mastica impermeabila p/n acoperis tip „IZOFOL ROOF,, in 2 straturi 1kg/m.p.(sau echivalent caracteristicelor tehnice). (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2	15,00	168,450 44,000	2 526,750 660,000
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	8,00	31,400 10,500	251,200 84,000
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice) (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,23	1 108,713 322,000	255,004 74,060
		<i>Total</i>	Lei			88 261,591

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				88 261,591 21 609,560
		<i>Total</i>	Lei			111 262,794
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				111 262,794 31 061,550
		1.2. Lucrari interioare				
		1.2.1. Tavan				
41	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	2,00	314,380 0,000	628,760 0,000
42	RpCE01A adoptat	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor) (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев из битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас)	m2	12,00	24,143 3,500	289,716 42,000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,00	102,645 61,000	615,870 366,000
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	6,00	27,325 10,000	163,950 60,000

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	10,00	23,080 13,000	230,800 130,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,00	7,900 1,500	94,800 18,000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	12,00	37,652 27,500	451,824 330,000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,00	7,900 1,500	94,800 18,000
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	12,00	57,510 34,500	690,120 414,000
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Inlocuirea placilor din fibra 600 x600 x 12 mm) (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	3,60	372,875 110,000	1 342,350 396,000
51	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii (Пленка для защиты террас в дождливую погоду во время	m2	10,00	9,241 2,500	92,410 25,000

1	2	3	4	5	6	7
		ремонта)				
		<i>Total</i>	Lei			4 695,400
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 695,400 1 799,000
		<i>Total</i>	Lei			4 695,400
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				4 695,400 1 799,000
		<i>Total</i>	Lei			115 958,194
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 886,532
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 895,765
		<i>Total</i>				127 740,491
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 387,025
		<i>Total</i>				134 127,516
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 047,651
		Total Lucrari constructii-montaj Inclusiv salariu				142 175,167 32 860,550
		2. Lucrari de electricitate				
52	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штрабах)	m	50,00	9,500 8,000	475,000 400,000
53	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (sistemul de semnalizare)	100 m	0,50	3 051,400 1 855,000	1 525,700 927,500
		<i>Total</i>	Lei			2 000,700
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			318,600
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			29,910
		<i>Total</i>				2 349,210
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 008,900
		<i>Total</i>				3 358,110

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			201,487
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				3 559,597 1 327,500

		Total	Lei	145 734,77
		TVA	20 %	29 146,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 881,72 34 188,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului CM Cantemir din str.
Basarabiei, nr. 4, or. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 174 881,72 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,5500	50,00	927,500
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,7036	50,00	1 385,180
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000	50,00	270,000
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,0681	50,00	603,405
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5504	50,00	177,520
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7500	50,00	87,500

7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0600	50,00	153,000
8.	7129020012800	Pavator	h-om	6,9624	50,00	348,120
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,8000	50,00	390,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8836	50,00	894,180
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,5853	50,00	629,265
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,0764	50,00	6 403,820
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0000	50,00	400,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0000	50,00	450,000
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5216	50,00	76,080
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4812	50,00	74,060
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0800	50,00	4,000
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	214,9900	50,00	10 749,500
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2180	50,00	160,900
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5200	50,00	76,000
21.	7422010060100	Timplar	h-om	9,9800	50,00	499,000
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,9040	50,00	1 045,200
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,3622	50,00	7 068,110
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3922	50,00	269,610
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,9220	50,00	1 046,100
Total manopera						34 188,05

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	11,2350	6,00	67,410
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0007	60 000,00	42,000
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,4500	20,00	369,000
4.	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	1,5600	120,00	187,200
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1845	510,00	94,095
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,800
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4768	380,00	181,184
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,00	60,800
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0600	380,00	22,800
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4560	380,00	173,280
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2008	380,00	76,304
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8243	10,00	8,243
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0046	6 400,00	29,440
14.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0030	6 400,00	19,200
15.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0030	6 400,00	19,200
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	396,1360	0,06	23,768
17.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,3349	180,00	60,282
18.	2030112931101	Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu capac,H=400 mm	buc	3,0000	110,00	330,000
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,4485	41,60	18,658
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,900
21.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,3654	20,00	7,308
22.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	98,6076	15,00	1 479,114
23.	23203226001032	Solutie anti-mucegai	kg	1,8972	130,00	246,636
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0160	30,00	0,480

25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	49,9560	25,00	1 248,900
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0128	36,00	0,461
27.	24165373438290	Mastica impermeabila p/n acoperis tip „IZOFOL ROOF,, sau echivalent caracteristicilor tehnice	kg	15,0000	124,00	1 860,000
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6000	40,00	144,000
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,7940	60,00	107,640
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,8000	45,00	216,000
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0800	60,00	4,800
32.	24302261000001	Fuga	kg	8,1192	25,00	202,980
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8970	51,20	45,926
34.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	5,2622	50,00	263,110
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0600	60,00	3,600
36.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,3160	13,20	109,771
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	60,00	5,400
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1265	51,20	6,477
39.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	170,00	5,100
40.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	653,2200	2,00	1 306,440
41.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0300	5,50	0,165
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9000	5,50	4,950
43.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2250	21,30	4,793
44.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	51,2272	3,40	174,172
45.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	51,2272	2,50	128,068
46.	25211067183910 1	Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m	m	15,7500	24,80	390,600
47.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, extrudat =150-200 kPa* Grosimea = 50 mm	m2	13,7033	190,00	2 603,627
48.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	5,2500	1,00	5,250
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,6875	15,00	310,312
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,2000	2,80	53,760
51.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3,0000	2,80	8,400
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	293,1318	2,80	820,769
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	158,4000	2,80	443,520
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,3000	3,50	22,050
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7200	3,50	2,520
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,8400	5,50	235,620
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,6588	9,60	121,524
58.	2661112800700	Placi din portelonata p/ n exterior 600x600x10 mm.	m2	20,2729	250,00	5 068,225
59.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,8600	150,00	129,000
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28,3500	6,70	189,945
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	47,3852	4,60	217,972
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300	100,00	3,000
63.	2682132600470	Membrane bituminoase,, Tehnoelast EKP,,	m2	380,6522	85,80	32 659,958
64.	2710403642000	Tabla zincata cutata profilata h=20 mm	m2	95,6340	120,00	11 476,080
65.	2710403642287	Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm	kg	330,0090	20,00	6 600,180
66.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	6,5280	19,00	124,032

67.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1750	19,00	3,325
68.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	27,0270	19,00	513,513
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,4034	4,60	29,456
70.	2732103646151	Panouri "Armstrong" Numai inlocuirea placilor din fibra 600x600x10 mm	m2	3,7800	250,00	945,000
71.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,3500	25,00	8,750
72.	2743123549025	Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	10,5000	4,60	48,300
73.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,1846	60,00	491,076
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	8,0000	20,00	160,000
75.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2436	30,00	7,308
76.	2812106306005	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent haracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexibil,adeziune inalta.	m	57,7500	44,00	2 541,000
77.	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,0000	43,00	172,000
78.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,8000	52,00	93,600
79.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8000	35,00	28,000
80.	2873122004200	Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm	kg	35,3500	30,00	1 060,500
81.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,1173	60,00	7,038
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0400	60,00	2,400
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000	0,80	48,000
84.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	120,0000	0,80	96,000
85.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	60,0000	0,80	48,000
86.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	415,8000	0,80	332,640
87.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	653,2200	0,80	522,576
88.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,1173	60,00	7,038
89.	2874125886734	Nituri POP	buc	415,8000	0,60	249,480
90.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	76,8408	1,00	76,841
91.	2875276305105	Conector	buc	8,8800	7,00	62,160
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,0000	8,00	48,000
93.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2400	75,00	18,000
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5643	18,00	28,157
95.	4100126202818	Apa	m3	0,0256	18,00	0,461
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8340	8,00	14,672
Total materiale de constructii						78 513,50

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	34,8460	30,00	1 045,380
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7881	30,00	23,643
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3153	30,00	69,459
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4116	30,00	12,348
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,2070	30,00	6,210
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4140	50,00	20,700
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,3650	25,00	384,125
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4082	25,00	10,205
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0845	200,00	16,900
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1560	100,00	15,600
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5586	100,00	55,860

12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0286	100,00	2,860
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1268	30,00	3,804
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5000	30,00	75,000
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2070	30,00	6,210
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0390	450,00	17,550
18.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	12,1500	250,00	3 037,500
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8000	250,00	450,000
Total utilaje de construcții						5 257,35

Total	Lei	145 734,7 7
TVA	20 %	29 146,95

Total deviz: **174 881,7
2**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a edificiului Investitor
CM Cantemir din str. Basarabiei, nr. 4, or.
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii-montaj				
		1.1. Lucrari exterioare				
		1.1.1. Demolare				
1	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: фундаменты и вертикальные конструкции из бетона с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3			620,500 616,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	50,00	395,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200	50,00	221,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	30,00	4,50
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv plinta (scara de serviciu din spate, soclu) (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			40,500 39,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
3	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor) (Разборка торцевой или брусчатой мостовой, небитумированных)	m2			8,500 8,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,700 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, (glaf.20 x20 cm) (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,600 36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor(cu recuperarea materialelor), Balustrada din inox ,scara de serviciu di spatele cladirii. (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,399 2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
7	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)	t			179,000 179,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	50,00	179,00
8	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t			17,500 17,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
9	TsI50C5	Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t			93,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		1.1.2. Scara de serviciu(din spate)				
10	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий	m2			106,379 57,000

1	2	3	4	5	6	7
		(сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,09
	2010102904339	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,40
	2010102904030	Scind rasiln lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,40
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,81
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	30,00	2,44
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	30,00	0,60
11	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150)(Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1 977,692 317,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	50,00	227,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	50,00	90,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,80	812,81
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	380,00	293,48
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	510,00	361,90
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	200,00	65,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
12	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg			33,513 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2873122004200	Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	30,00	0,02
13	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executate din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			107,678 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			122,978 85,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x600mm, gr=9-10mm, cu suprafata antiderapanta, rezistenta la inghet si deformatii, culoarea inchisa, acelei existente, se coordoneaza cu beneficiarul) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			422,910 125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi din portelonata p/ n exterior 600x600x10 mm.	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,70	27,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m) De creat resursa. (Установка реек на обшивку из пластмассы)	m			53,571 26,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	100,00	0,20
	252110671839101	Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m	m	1,0500	24,80	26,04
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,50	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,30	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	60,00	0,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	60,00	0,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	170,00	0,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	30,00	0,06
17	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Balustrada din INOX L=2,3 m) cu recuperarea materialelor. (Поручень или предохранительный брус из прямой трубы)	m			108,270 87,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	50,00	63,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	50,00	24,00
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	60,00	3,06
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	60,00	3,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	30,00	2,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	30,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
		1.1.3. Finisari exterioare. Soclu				
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			27,150 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			126,826 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu densitatea - 200kPa, rezistenta la compresiune si deformatie (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			342,092 85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, extrudat =150-200 kPa* Grosimea = 50 mm	m2	1,0700	190,00	205,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,66
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	4,60	2,32
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
21	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2)	kg			33,513 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2873122004200	Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Gresie portelonat 600x600x10 mm .Culoarea de coordonat cu Bineficiarul. (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			370,955 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi din portelonata p/ n exterior 600x600x10 mm.	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demonstate anterior, fara costul pavajului) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			89,080 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		1.1.4. Acoperis				
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			9,527 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			136,328 24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,,	m2	1,1500	85,80	103,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
26	CO18A	Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu capac , H=400 mm (Дверцы готовые для очистки дымовых труб)	buc			126,300 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2030112931101	Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu capac,H=400 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,80	2,80
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP (strat superior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			136,328 24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,,	m2	1,1500	85,80	103,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или	m2			9,527 2,000

1	2	3	4	5	6	7
		вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
29	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP-strat inferior) (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			142,933 24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2682132600470	Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,,	m2	1,2000	85,80	108,11
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,73
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	30,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
30	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP-strat superior) (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			142,933 24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2682132600470	Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,,	m2	1,2000	85,80	108,11
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,73
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	30,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			9,527 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
32	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			136,328 24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,,	m2	1,1500	85,80	103,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
33	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			220,670

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita montata vertical pe suprafata peretilor la parapet , h=20 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul. Inaltimea peretilor variabila H= 2,1- 1,2 m) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				60,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata cutata profilata h=20 mm	m2	1,1500	120,00	144,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	19,00	6,48
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	13,20	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
34	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv .Tabla laminata vopsita (culoarea Gri)Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной от 50 до 100 см включительно)	m			187,812 63,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm	kg	3,2000	20,00	65,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,90
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,80	4,90
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	2,00	12,24
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	250,00	37,50
35	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita, 20 x20 cm ,coltar intre acoperis si peretele parapetului Profil universal de inchidere(Bordura de perete perete). (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной до 30 см включительно)	m			87,960 51,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	50,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm	kg	1,2500	20,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	60,00	1,89
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	0,80	2,52
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	2,00	6,30
36	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv „Tabla laminata vopsita (culoarea Albastra .Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, на один слой битумного картона или стекловолокнуистой ткани на битумной основе, по выравнивающей стяжке из цементного раствора М 100-Т в существующих зданиях, развернутой шириной от 50 до 100 см включительно)	m			191,688 63,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm	kg	3,2000	20,00	65,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,90
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	19,00	3,88
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,80	4,90
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	2,00	12,24
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	250,00	37,50
37	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic„NEXLER Full Fix „, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent caracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexsibil,adeziune inalta). (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру из пенопласта)	m			60,820 10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2812106306005	Mastic„NEXLER Full Fix „, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent caracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexsibil,adeziune inalta.	m	1,1000	44,00	50,82
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) (Mastica impermeabila p/n acoperis tip „IZOFOL ROOF„, in 2 straturi 1kg/m.p.(sau echivalent caracteristicelor tehnice). (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			168,450 44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	24165373438290	Mastica impermeabila p/n acoperis tip „IZOFOL ROOF„, sau echivalent caracteristicelor tehnice	kg	1,0000	124,00	124,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			31,400 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,00	0,60
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			1 108,713 322,000

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice) (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	51,20	199,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,16
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	41,60	81,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		1.2. Lucrari interioare				
		1.2.1. Tavan				
41	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			314,380 0,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	150,00	64,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00	14,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,80	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,80	24,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	43,00	86,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	7,00	31,08
42	RpCE01A adoptat	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor) (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев из битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас)	m2			24,143 3,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	23203226001032	Solutie anti-mucegai	kg	0,1550	130,00	20,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			102,645 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,50	39,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,325 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			23,080 13,000

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)	m	1,0500	4,60	4,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			37,652 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,60	10,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			57,510 34,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Inlocuirea placilor din fibra 600 x600 x 12 mm) (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			372,875 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" Numai inlocuirea placilor din fibra 600x600x10 mm	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
51	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii (Пленка для защиты террас в дождливую погоду во время ремонта)	m2			9,241 2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,00	6,74
		2. Lucrari de electricitate				
52	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штробах)	m			9,500 8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	30,00	1,50
53	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (sistemul de semnalizare)	100 m			3 051,400 1 855,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	50,00	1 855,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	60 000,00	84,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	20,00	738,00

1	2	3	4	5	6	7
	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	3,1200	120,00	374,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.