

Deviz local de resurse

Lucrari de instalatie a gardului la IP LT "Traian", mun.Chiainau

Valoarea de deviz 551 217,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.11.2018

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,99	57,66	2 824,76
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	93,96	57,66	5 417,71
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	437,64	57,66	25 234,32
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,64	57,66	5 802,90
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	734,92	57,66	42 375,49
Total manopera						81 655,19


Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,80	220,00	2 157,08
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,65	180,00	1 916,16
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,23	8,00	113,80
4.	2320166200676	White spirit	kg	28,45	19,00	540,56
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	113,80	35,00	3 983,07
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	56,90	32,00	1 820,83
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	72,94	35,00	2 552,90
8.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	8,02	32,00	256,78
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 977,99	2,00	7 955,98
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,36	0,00	0,00
11.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	15 317,40	17,00	260 395,80
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,59	30,00	437,64
13.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,59	9,00	131,29
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,06	17,00	69,05
Total materiale de construcții						282 330,95

Utilaje de construcții:

1.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,25	250,00	62,10
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,28	100,00	828,00
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,79	250,00	196,65
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,45	250,00	862,50
Total utilaje de construcții						1 949,25

Total	Lei	365 935,38
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	18 372,42



Transportarea materialelor	6 %	16 939,86
Cheltuieli de regie	8 %	32 099,81
Total		433 347,47
Beneficiu de deviz	6 %	26 000,85
Total		459 348,32
TVA	20 %	91 869,66
Total deviz:		551 217,98

Intocmit

"TermoGaz Engineering" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IP Liceul Teoretic Traian,
bul. Cuza-Voda 36

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint	m3			392,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,80	57,66	392,09
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 245,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	2,00	576,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	180,00	138,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70	220,00	156,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	17,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	250,00	14,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	250,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	250,00	62,50
3	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697m.l inclusiv stilpi din otel 60x60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg			22,68
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,05	17,00	17,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	30,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	9,00	0,01
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	35,00	0,17
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			831,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	32,00	124,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	32,00	17,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	19,00	37,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	8,00	7,80

APROBAT:

Intocmit

"TermoGaz Engineering" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**IP Liceul Teoretic Traian,
bul. Cuza-Voda 36**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de instalatie a gardului la IP LT "Traian", mun.Chiainau

Valoarea de deviz 551 217,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.11.2018

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint	m3	14,80	392,09	5 802,90
					392,09	5 802,90
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	13,80	1 245,69	17 190,56
					227,76	3 143,05
3	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697m.l inclusiv stilpi din otel 60x60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg	14 588,00	22,68	330 809,16
					4,61	67 291,53
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	14,59	831,58	12 132,76
					371,33	5 417,71

	Total	Lei		365 935,38
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %		18 372,42
	Transportarea materialelor	6 %		16 939,86



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			32 099,81
		Total				433 347,47
		Beneficiu de deviz	6 %			26 000,85
		Total				459 348,32
		TVA	20 %			91 869,66
		Total deviz:				551 217,98
		Inclisiv salariu				81 655,19

Intocmit

"TermoGaz Engineering" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

