

**CONTRACT AGREEMENT / ACORD CONTRACTUAL**

THIS CONTRACT AGREEMENT is **made on the 21 day of October, 2021.**

BETWEEN

- (1) **MUNICIPALITY OF UNGHENI**, an administrative territorial unit (village) in the Republic of Moldova, incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its seat at 7, Nationala street, Ungheni City, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"),

and

- (2) **S.C. NETSISTEM LLC in association with ECOCITY LLC**, a limited liability company incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 2V/1, 31 august street, Balti City, Republic of Moldova, identification nr. 1006602010736 (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS the Employer invited tenders for Plant & Equipment and Related Services, described as follows:

*supply and installation of all required electrical and technical equipment for the reconstruction of the street lighting system in Ungheni City – a total of 2680 new LED fixtures, and other equipment (as per Technical Documents)*

and has accepted a Tender by the Contractor for the supply of these Plant & Equipment and Related Services, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price of **6,912,419.02 MDL (six million nine hundred twelve thousand four hundred nineteen, 02 Moldovan lei)** or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

ACEST ACORD CONTRACTUAL este **semnat în ziua 21 din octombrie, 2021 .**

ÎNTRE

- (1) **MUNICIPIUL UNGHENI**, autoritate teritorial administrativă (municipiu) în Republica Moldova, încorporată în conformitate cu legile din Republica Moldova și având sediul principal la str. Naționala 7, orașul Ungheni, Republica Moldova (denumită în continuare „Angajator”),

și

- (2) **S.C. NETSISTEM SRL în colaborare cu ECOCITY SRL**, o societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legile din Republica Moldova, cu sediul principal la str. 31 august 2V/1, or. Bălți, Republica Moldova, cod fiscal 1006602010736 (denumită în continuare „Prestator”).

ÎNTRUCÂT Angajatorul a solicitat oferte pentru instalații și echipamente și servicii conexe, descrise ca:

*furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orașul Ungheni – în număr total de 2680 de corpuri de iluminat LED noi și alt echipament (conform Proiectului Tehnic)*

și a acceptat oferta din partea Prestatorului pentru furnizarea acestor instalații și echipamente și servicii conexe și Angajatorul este de acord să plătească Prestatorului prețul contractului de **6,912,419.02 MDL (șase milioane nouă sute doisprezece mii patru sute nouăsprezece. 02 Lei Moldovenești)** sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile contractului la momentele și în modul prescrise de contract.

Angajatorul și Prestatorul sunt de acord cu următoarele:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
  2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
    - (a) the Contract Agreement
    - (b) the Letter of Acceptance,
    - (c) the Letter of Tender,
    - (d) the Particular Conditions
    - (e) the General Conditions
    - (f) the Specification – Employer's Requirements,
    - (g) the Price Schedules,
    - (h) technical Drawings,
    - (i) the Delivery and Completion Schedule.
  3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to supply of the Plant & Equipment and Related Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
  4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the supply of the Plant & Equipment and Related Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
  5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

S.C. "NetSistem" SRL  
2V/1, 31 August street, Balti City,  
MD-3100, Republic of Moldova  
i/n: 1006602010736  
b/c: AGRNMD2X887  
IBAN: MD51AG000000022514496907  
BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.  
branch nr. 4, Chisinau, Republic of Moldova
1. În prezentul Acord, cuvintele și expresiile au aceleași semnificații care le sunt atribuite în documentele menționate în Contract.
  2. Următoarele documente sunt parte ale prezentului Acord. Prezentul Acord prevalează asupra tuturor celorlalte documente Contractuale.
    - (a) Acordul Contractual
    - (b) Declarația de Acceptare
    - (c) Scrisoarea de Ofertă
    - (d) Condițiile Particulare aferente Contractului
    - (e) Condițiile Generale aferente Contractului
    - (f) Specificația tehnică – Cerințele Angajatorului,
    - (g) Devizele de cheltuieli,
    - (h) Desenele tehnice,
    - (i) Programul de implementare.
  3. Ținând cont de plățile care vor fi efectuate de către Angajator către Prestator, după cum este indicat în prezentul Acord, Prestatorul se angajează față de Angajator, în furnizarea Instalațiilor, Echipamentelor și Serviciilor Conexe cât și în remedierea defectelor apărute în conformitate cu toate aspectele și prevederile acestui Contract.
  4. Angajatorul preia angajamentul de a plăti Prestatorului costul de furnizare al Instalațiilor, Echipamentelor și Serviciilor Conexe cât și remedierea defectelor apărute, Prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului și în modul prevăzut de Contract.
  5. Plata sumelor datorate Prestatorului în temeiul Contractului poate fi efectuată numai în următoarele conturi bancare:

S.C. "NetSistem" SRL  
str. 31 August 2V/1, mun. Bălți, MD-3100,  
Republica Moldova  
c/f: 1006602010736  
c/b: AGRNMD2X887  
IBAN: MD51AG000000022514496907  
BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.  
sucursala nr.4, Chișinău, Republica Moldova

Agreement to be executed in accordance with the laws of Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Acordul urmează să fie executat în conformitate cu legile din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

**Signed for and on behalf of the Employer:**  
**/ Semnat pentru și în numele Angajatorului:**

Name:

Dionisie Ternovschi, *Deputy Mayor / Vice Primar*

Date:

21 October / Octombrie 2021

**Signed for and on behalf the Contractor:**  
**/ Semnat pentru și în numele Prestatorului:**

Name:


Manoil Eduard, *Administrator/Director*

*S.C. NetSistem LLC / S.C. NetSistem SRL*

Date:

21 October / Octombrie 2021





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA009738472

Data eliberării / data livrării 21.04.2022 / 21.04.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG00000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887		c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032									
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7		c.f./ nr.TVA 1007601001787 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.1 intermediar								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orașul Ungheni (conform Proiectului Tehnic)	lucr.	1	1767160.92	1767160.92	0	0,00	1767160,92				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1767160,92	X	0,00	1767160,92	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись \_\_\_\_\_  
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil EDUARD MANOIL  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись \_\_\_\_\_  
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись \_\_\_\_\_

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись \_\_\_\_\_

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director Alexandru Ambros  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись \_\_\_\_\_  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 21.04.2022



Antreprenor «NetSistem» SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Ungheni  
 (denumirea)

Obiect **Modernizare iluminat public  
 mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **1 767 160,92 lei**

### Proces - verbal *№. 1*

de receptie a lucrarilor executate  
 pe *aprilie* an 20*22*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de electromontaj pupitre de distributie</b>						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	18,0000	1 174,05 136,65	21 132,98 2 459,78
2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,0000	550,80 19,60	4 957,24 176,44
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	9,0000	363,08 182,78	3 267,70 1 645,04
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	45,0000	219,13 133,77	9 860,90 6 019,70
5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,0000	4 930,95 2 000,80	4 930,95 2 000,80
6	RpEG06D	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din rama cu usa metalica de pina la 14 kg/buc, pentru inchiderea nisei de protectie a tabloului electric	buc	9,0000	485,61 83,61	4 370,46 752,46

1	2	3	4	5	6	7	
7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,7000	1 783,74 478,00	4 816,10 1 290,60	
		<i>Total</i>	lei			53 336,33	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 442,76	
		<i>Chelt. de transport</i>	10 %			3 704,72	
		<i>Total</i>				60 483,81	
		<i>Chelt. de regie</i>	37,5 %			5 379,31	
		<i>Total</i>				65 863,12	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 634,52	
		<i>Total</i>				68 497,64	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 497,64 14 344,82</b>	
		<b>2. Lucrari de electromontaj str. Decebal</b>					
8	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	1,5400	17 145,02 1 378,07	26 403,33 2 122,23	
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	36,0000	448,62 196,62	16 150,34 7 078,34	
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1000	1 140,78 714,98	1 254,86 786,48	
11	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	2,8800	2 734,22 2 710,02	7 874,56 7 804,86	
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	0,0000	1 728,00 0,00	1 728,00 0,00	
13	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale (Копание ям для опор специальными механизмами)	m3	75,0000	86,49 86,49	6 486,75 6 486,75	

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEN05A	Montarea stalpi CB-9,5 cu consola K1-1500/1000	buc	47,0000	2 163,36 129,16	101 678,02 6 070,44
		<i>Total</i>	lei			161 575,86
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 283,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			12 287,52
		<i>Total</i>				181 147,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			11 380,91
		<i>Total</i>				192 528,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			7 701,12
		<i>Total</i>				200 229,19
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>200 229,19 30 349,10</b>
		<b>3. Lucrari de constructie str. Decebal</b>				
15	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	4,0000	440,30 71,50	1 761,19 285,99
16	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,0000	93,77 25,37	1 312,79 355,19
17	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	4,0000	332,55 45,55	1 330,21 182,21
18	33-01-008-2	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3	m3	12,4000	1 805,85 384,02	22 392,59 4 761,79
		<i>Total</i>	lei			26 796,78
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 340,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 456,80
		<i>Total</i>				29 594,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 291,13
		<i>Total</i>				33 885,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 355,41
		<i>Total</i>				35 240,56
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 240,56 5 585,18</b>
		<b>4. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare</b>				
19	08-02-367- 2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	3,5000	15 666,91 1 378,07	54 834,17 4 823,26
20	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	3,0400	2 734,22 2 710,02	8 312,03 8 238,46
		<i>Total</i>	lei			63 146,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 134,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			4 332,24
		<i>Total</i>				70 613,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			4 898,15
		<i>Total</i>				75 511,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 020,46
		<i>Total</i>				78 531,86
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>78 531,86 13 061,72</b>
		<b>5. Lucrari de constructie str. Stefan Cel Mare</b>				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>6. Lucrari de electromontaj str.Romana</b>				
21	08-02-367- 2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	2,5100	14 749,44 1 378,08	37 021,09 3 458,97



1	2	3	4	5	6	7	
22	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	8,0000	88,22 88,22	705,76 705,76	
23	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	7,0000	86,49 86,49	605,43 605,43	
24	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,2500	2 734,22 2 710,02	3 417,77 3 387,52	
		<i>Total</i>	lei			41 750,05	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 957,84	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 876,55	
		<i>Total</i>				46 584,44	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			3 059,13	
		<i>Total</i>				49 643,57	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 985,74	
		<i>Total</i>				51 629,31	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 629,31 8 157,68</b>	
		<b>7. Lucrari de constructie str. Romăna</b>					
25	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	12,0000	440,30 71,50	5 283,58 857,98	
26	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	12,0000	85,91 85,91	1 030,96 1 030,96	
27	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,0000	93,77 25,37	1 125,24 304,44	
28	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	12,0000	332,55 45,55	3 990,62 546,62	
29	33-01-008-	Montarea stilpilor din	m3	12,0000	2 188,98	26 267,79	

1	2	3	4	5	6	7
	2	beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3			384,02	4 608,19
		<i>Total</i>	lei			37 698,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 763,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 046,68
		<i>Total</i>				41 508,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 018,73
		<i>Total</i>				47 527,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 901,09
		<i>Total</i>				49 428,26
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>49 428,26 7 348,19</b>
		<b>8. Lucrari de electromontaj str. Creanga</b>				
30	08-02-367- 2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,1100	24 575,73 1 378,09	2 703,33 151,59
31	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0200	1 094,00 715,00	21,88 14,30
32	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,2400	2 784,08 2 710,00	668,18 650,40
33	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 80W)	buc	1,0000	1 079,82 134,92	1 079,82 134,92
34	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	1,0000	1 809,16 129,16	1 809,16 129,16
35	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un	buc	2,0000	93,77 25,37	187,54 50,74

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior				
		<i>Total</i>	lei			6 469,91
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			271,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			484,70
		<i>Total</i>				7 226,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			424,17
		<i>Total</i>				7 650,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			306,02
		<i>Total</i>				7 956,27
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 956,27 1 131,11</b>
		<b>9. Lucrari de electromontaj str. Eminescu</b>				
36	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,0000	432,00 0,00	432,00 0,00
37	08-02-363-1	Console metalice, K1-1500/1000 speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	18,0000	663,86 196,62	11 949,49 3 539,17
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2700	1 562,00 715,00	421,74 193,05
39	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,3600	2 734,22 2 710,03	984,32 975,61
40	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	18,0000	1 060,06 134,92	19 081,16 2 428,64
		<i>Total</i>	lei			32 868,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 712,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 939,14
		<i>Total</i>				36 520,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			2 676,18

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				39 196,78	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 567,88	
		<i>Total</i>				40 764,66	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>40 764,66 7 136,47</b>	
		<b>10. Lucrari de constructie str. Eminescu</b>					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<b>11. Lucrari de electromontaj str.Nationala</b>					
41	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,2200	67 299,95 1 378,09	14 805,99 303,18	
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6300	1 608,78 714,98	1 013,53 450,44	
43	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,2000	2 743,52 2 710,02	3 292,22 3 252,02	
44	08-02-149-1D	Demontare cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,3000	3 152,99 985,99	13 557,84 4 239,74	
45	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,3100	47 807,10 789,94	14 820,20 244,88	
46	RpEM01A	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu (Визуальный осмотр электрической кабельной линии)	1 km	4,2000	490,11 490,11	2 058,46 2 058,46	
47	RpEM03A	Executarea mansonului terminal de tip "AABIU", "AASvU" (Устройство концевой муфты марки "ААБЛУ", "ААШВУ")	buc	8,0000	754,43 334,43	6 035,42 2 675,42	
48	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	101,0000	80,16 57,66	8 096,16 5 823,66	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 679,82
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 571,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 480,89
		<i>Total</i>				71 732,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			7 142,93
		<i>Total</i>				78 875,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 155,01
		<i>Total</i>				82 030,12
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>82 030,12 19 047,80</b>
		<b>12. Lucrari de constructie str.Nationala</b>				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>13. Lucrari de electromontaj sector Centru (Apa-Canal- Ungureanu)</b>				
49	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	88,0000	581,77 196,62	51 195,55 17 302,61
50	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	114,0000	1 050,32 134,92	119 736,98 15 381,38
51	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	2,3780	13 789,07 1 378,07	32 790,42 3 277,06
52	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3150	7 285,05 1 378,06	2 294,79 434,09
53	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,9050	18 528,24 2 710,02	16 768,06 2 452,57
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,0900	1 289,98 714,98	5 276,03 2 924,28
55	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	44,0000	1 809,16 129,16	79 602,97 5 682,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			307 664,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 389,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			22 142,93
		<i>Total</i>				341 196,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			17 795,61
		<i>Total</i>				358 992,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			14 359,70
		<i>Total</i>				373 352,23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>373 352,23 47 454,96</b>
		<b>14. Lucrari de electromontaj sector Ungheni-Deal</b>				
56	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	11,0000	1 809,16 129,16	19 900,74 1 420,74
		<i>Total</i>	lei			19 900,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			340,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 848,00
		<i>Total</i>				22 089,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			532,78
		<i>Total</i>				22 622,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			904,90
		<i>Total</i>				23 527,40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 527,40 1 420,74</b>
		<b>15. Lucrari de electromontaj sector Beresti-Vasilica</b>				
57	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,0000	589,80 196,62	5 308,19 1 769,59
58	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	9,0000	1 050,32 134,92	9 452,92 1 214,32
59	08-02-367-	Conductor LA IMPULS pe	1 km	0,7150	7 285,06	5 208,82

1	2	3	4	5	6	7	
	2	placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2			1 378,07	985,32	
60	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,0500	4 753,29 2 710,02	4 990,95 2 845,52	
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1400	1 290,00 715,00	180,60 100,10	
		<i>Total</i>	lei			25 141,48	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 659,56	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 506,73	
		<i>Total</i>				28 307,77	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			2 593,07	
		<i>Total</i>				30 900,84	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 236,03	
		<i>Total</i>				32 136,87	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 136,87 6 914,85</b>	
		<b>16. Lucrari de electromontaj sector Danutani de la str. Cocostarcilor stanga-dreapta</b>					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<b>17. Lucrari de electromontaj sector Danutani (Curculeovca)</b>					
62	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3000	13 789,07 1 378,07	4 136,72 413,42	
63	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,2660	17 412,78 1 378,08	4 631,80 366,57	
64	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,6800	2 863,76 2 710,01	1 947,36 1 842,81	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			10 715,88	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			629,47	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			700,40	
		<i>Total</i>				12 045,75	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			983,55	
		<i>Total</i>				13 029,30	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			521,18	
		<i>Total</i>				13 550,48	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 550,48 2 622,80</b>	
		<b>18. Lucrari de electromontaj curti si parcare auto publice</b>					
65	08-02-363-1	Console metalice, speciale; sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	93,0000	540,77 196,62	50 291,68 18 285,72	
66	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	375,0000	1 050,32 134,92	393 871,65 50 596,65	
67	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	2,4700	11 754,72 1 378,07	29 034,16 3 403,84	
68	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,2400	7 285,08 1 378,08	1 748,42 330,74	
69	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,8200	19 156,49 2 710,02	15 708,32 2 222,22	
70	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8000	1 289,98 714,98	2 321,97 1 286,97	
71	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	53,0000	1 809,16 129,16	95 885,40 6 845,40	
		<i>Total</i>	lei			588 861,60	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			19 913,17	



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10 %			43 078,28
		Total				651 853,05
		Cheltuieli de regie	37,5 %			31 114,33
		Total				682 967,38
		Beneficiu de deviz	4 %			27 318,69
		Total				710 286,07
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>710 286,07 82 971,54</b>

		Total	lei	1 767 160,92
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 767 160,92</b>
				<b>247 546,96</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

*NetSistem SRL*  
(denumirea)

(denumirea)

*Manoil Eduard*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Responsabil tehnic

*Ciobanu Valentin*




FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAD000451268



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 20.10.2022 / 20.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSYSTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG00000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.2 intermediar	

5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orasul Ungheni (conform Proiectului Tehnic)	lucr.	1	306569.85	306569,85	0	0,00	306569,85				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				306569,85	X	0,00	306569,85	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director EDUARD MANOIL  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director ALEXANDRU AMBROS  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL NetSistem  
(denumirea )

Investitor Primăria mun. Ungheni  
(denumirea )

Obiect **Modernizare iluminat public  
mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **306 569,85 lei**

## P r o c e s - v e r b a l i n e r m e d i a r n r . 2

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare</b>					
1	08-02-363-1	Console metalice, KP-1500/1000speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	54,0000	683,14 196,62	36 889,59 10 617,51	
2	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	3,0200	2 734,22 2 710,02	8 257,34 8 184,26	
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W)	buc	162,0000	1 157,90 134,92	187 580,51 21 857,75	
		<i>Total</i>	lei			232 727,44	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 758,28	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			15 829,88	
		<i>Total</i>				258 315,60	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			30 901,24	
		<i>Total</i>				289 216,84	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			17 353,01	
		<i>Total</i>				306 569,85	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>306 569,85 40 659,52</b>

		Total	lei			306 569,85
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>306 569,85 40 659,52</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAD000580947



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 28.10.2022 / 28.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG000000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7				c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.3								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orasul Ungheni (conform Proiectului Tehnic)	lucr.	1	4838687.89	4838687.89	0	0,00	4838687,89				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				4838687,89	X	0,00	4838687,89	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director EDUARD MANOIL  
Сдал товары/активы (услуги)  
L.S.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.10.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
M.P.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
director ALEXANDRU AMBROS  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.10.2022

Antreprenor S.C."NetSistem" S.R.L.  
 (denumirea )

Investitor Primaria Ungheni  
 (denumirea )

Obiect **Modernizare iluminat public  
 mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **4 838 687,89 lei**

### P r o c e s - v e r b a l N r . 3

de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de electromontaj pupitre de distributie</b>						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	25,0000	1 149,45 136,65	28 736,36 3 416,36
2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	11,0000	550,80 19,60	6 058,85 215,65
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
4	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	14,0000	363,08 182,78	5 083,08 2 558,95
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	90,0000	212,75 133,77	19 147,81 12 039,41
6	RpEG06D	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din rama cu usa metalica de pina la 14 kg/buc, pentru inchiderea nisei de protectie a tabloului	buc	11,0000	485,61 83,61	5 341,68 919,68

1	2	3	4	5	6	7	
		electric					
7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,3000	1 783,74 478,00	5 886,34 1 577,40	
		<i>Total</i>	lei			70 254,12	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 974,59	
		<i>Chelt. de transport</i>	10 %			4 771,74	
		<i>Total</i>				80 000,45	
		<i>Chelt. de regie</i>	37,5 %			7 772,79	
		<i>Total</i>				87 773,24	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 510,92	
		<i>Total</i>				91 284,16	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>91 284,16 20 727,45</b>	
		<b>2. Lucrari de electromontaj str. Decebal</b>					
8	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm <sup>2</sup>	1 km	0,5800	16 824,31 1 378,07	9 758,10 799,28	
9	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm <sup>2</sup>	1 km	0,0900	7 285,11 1 378,11	655,66 124,03	
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	38,0000	1 375,51 196,62	52 269,44 7 471,58	
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,7200	1 140,78 714,98	1 962,15 1 229,77	
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	104,0000	2 093,07 134,92	217 679,70 14 032,14	
13	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	57,0000	274,80 134,92	15 663,85 7 690,69	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			297 988,90	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 523,40	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			24 321,16	
		<i>Total</i>				329 833,46	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			11 755,31	
		<i>Total</i>				341 588,77	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			13 663,56	
		<i>Total</i>				355 252,33	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>355 252,33 31 347,49</b>	
		<b>3. Lucrari de constructie str. Decebal</b>					
14	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	1,0000	440,30 71,50	440,30 71,50	
15	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	1,0000	332,55 45,55	332,55 45,55	
16	33-01-008-2	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3	m3	3,1000	1 119,26 384,02	3 469,70 1 190,45	
		<i>Total</i>	lei			4 242,55	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			313,80	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			151,36	
		<i>Total</i>				4 707,71	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			682,62	
		<i>Total</i>				5 390,33	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			215,60	
		<i>Total</i>				5 605,93	



1	2	3	4	5	6	7
						5 605,93 1 307,50
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare</b>				
17	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm <sup>2</sup>	1 km	0,8900	7 285,08 1 378,08	6 483,72 1 226,49
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,1000	1 561,99 714,99	3 280,17 1 501,47
19	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	82,0000	271,32 134,92	22 248,60 11 063,80
20	RpEO10A	Demontarea suportului cu un brat (corp de iluminat cu bec incandescent)	buc	43,0000	23,06 23,06	991,75 991,75
21	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	5,0000	2 211,66 129,16	11 058,29 645,79
		<i>Total</i>	lei			44 062,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 703,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 534,78
		<i>Total</i>				49 300,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			5 785,99
		<i>Total</i>				55 086,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 203,45
		<i>Total</i>				57 289,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>57 289,78 15 429,30</b>
		<b>5. Lucrari de constructie str. Stefan Cel Mare</b>				
22	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	1,0000	440,30 71,50	440,30 71,50
		<i>Total</i>	lei			440,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17,16

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				457,46	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			66,33	
		<i>Total</i>				523,79	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			20,95	
		<i>Total</i>				544,74	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>544,74 71,50</b>	
		<b>6. Lucrari de electromontaj str.Romana</b>					
23	08-02-367- 2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,4200	7 285,07 1 378,07	3 059,73 578,79	
24	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel rotund L=9 m cu consola CSC1-3-3	buc	7,0000	3 729,16 129,16	26 104,11 904,11	
25	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	30,0000	495,76 196,62	14 872,70 5 898,62	
26	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,3500	2 734,22 2 710,02	3 691,20 3 658,53	
27	08-02-369- 2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	59,0000	274,80 134,92	16 213,46 7 960,54	
28	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	28,0000	246,09 121,09	6 890,41 3 390,41	
29	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W)	buc	127,0000	1 181,90 134,92	150 101,86 17 135,40	
		<i>Total</i>	lei			220 933,47	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 486,34	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			15 579,95	
		<i>Total</i>				245 999,76	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			14 822,40	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				260 822,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			10 432,89
		<i>Total</i>				271 255,05
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>271 255,05 39 526,40</b>
		<b>7. Lucrari de electromontaj str. Creanga</b>				
30	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3800	7 285,08 1 378,08	2 768,33 523,67
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8200	757,38 714,98	1 378,44 1 301,27
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,5600	2 785,51 2 710,02	4 345,39 4 227,63
33	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	12,0000	272,40 134,92	3 268,85 1 619,09
34	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 80W)	buc	41,0000	2 605,24 134,92	106 815,02 5 531,90
35	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	1,0000	1 809,16 129,16	1 809,16 129,16
		<i>Total</i>	lei			120 385,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 199,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			9 970,00
		<i>Total</i>				133 555,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			4 999,77
		<i>Total</i>				138 554,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 542,19
		<i>Total</i>				144 097,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>144 097,00 13 332,72</b>
		<b>8. Lucrari de electromontaj str. Eminescu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,6900	20 979,16 1 378,07	14 475,62 950,87
37	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3600	7 285,08 1 378,08	2 622,63 496,11
38	08-02-363-1	Console metalice, K1-1500/1000 speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,0000	663,86 196,62	21 243,54 6 291,86
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8300	1 561,99 714,99	1 296,45 593,44
40	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	3,0200	2 734,22 2 710,02	8 257,34 8 184,26
41	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	43,0000	271,32 134,92	11 666,95 5 801,75
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	32,0000	1 053,40 134,92	33 708,94 4 317,58
43	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	7,0000	85,91 85,91	601,39 601,39
44	RpEN02A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol inghetat), 3,5 m3	buc	7,0000	1 124,37 1 124,37	7 870,59 7 870,59
45	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	7,0000	2 096,66 129,16	14 676,61 904,11
		<i>Total</i>	lei			116 420,06
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 642,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			5 986,54
		<i>Total</i>				131 049,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			13 504,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				144 553,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 782,15
		<i>Total</i>				150 336,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>150 336,11 36 011,96</b>
		<b>9. Lucrari de constructie str. Eminescu</b>				
46	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	1,0000	440,30 71,50	440,30 71,50
		<i>Total</i>	lei			440,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17,16
		<i>Total</i>				457,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			66,33
		<i>Total</i>				523,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			20,95
		<i>Total</i>				544,74
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>544,74 71,50</b>
		<b>10. Lucrari de electromontaj str.Nationala</b>				
47	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3700	16 824,35 1 378,08	6 225,01 509,89
48	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	1,0200	7 285,08 1 378,08	7 430,78 1 405,64
49	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	998,62 196,62	998,62 196,62
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,8900	1 608,78 714,98	6 258,17 2 781,29
51	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W)	buc	44,0000	1 179,72 134,92	51 907,79 5 936,67

1	2	3	4	5	6	7	
52	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	5,0000	85,91 85,91	429,57 429,57	
53	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	9,4000	86,49 86,49	813,01 813,01	
54	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	6,0000	2 144,58 129,16	12 867,45 774,95	
		<i>Total</i>	lei			86 930,40	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 083,43	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			6 501,87	
		<i>Total</i>				96 515,70	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			4 817,87	
		<i>Total</i>				101 333,57	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			4 053,34	
		<i>Total</i>				105 386,91	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>105 386,91 12 847,64</b>	
		<b>11. Lucrari de constructie str.Nationala</b>					
55	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	1,0000	440,30 71,50	440,30 71,50	
56	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	5,0000	85,91 85,91	429,57 429,57	
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,0000	68,62 68,62	686,15 686,15	
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	10,0000	17,88 17,88	178,75 178,75	

1	2	3	4	5	6	7	
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu					
		<i>Total</i>	lei			1 734,77	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			327,83	
		<i>Total</i>				2 062,60	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			299,08	
		<i>Total</i>				2 361,68	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			94,46	
		<i>Total</i>				2 456,14	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 456,14 1 365,97</b>	
		<b>12. Lucrari de electromontaj sector Centru (Apa-Canal- Ungureanu)</b>					
59	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	189,0000	527,86 196,62	99 765,65 37 161,29	
60	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	167,0000	274,80 134,92	45 892,33 22 532,37	
61	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	264,0000	1 050,32 134,92	277 285,64 35 620,04	
62	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	3,5820	13 789,07 1 378,07	49 392,46 4 936,26	
63	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,2550	7 285,06 1 378,08	1 857,69 351,41	
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,6700	1 289,98 714,98	2 154,27 1 194,02	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			476 348,04
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			24 430,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			26 844,73
		<i>Total</i>				527 623,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			38 173,27
		<i>Total</i>				565 796,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			22 631,88
		<i>Total</i>				588 428,81
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>588 428,81 101 795,39</b>
		<b>13. Lucrari de electromontaj sector Ungheni-Deal</b>				
65	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	181,0000	527,86 196,62	95 542,77 35 588,33
66	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	5,0000	88,22 88,22	441,10 441,10
67	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	181,0000	1 050,32 134,92	190 108,72 24 421,32
68	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	84,0000	274,80 134,92	23 083,57 11 333,65
69	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,5100	13 789,08 1 378,08	7 032,43 702,82
70	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	11,3600	3 470,68 2 710,02	39 426,89 30 785,83
71	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,6200	1 289,98 714,98	4 669,74 2 588,24
72	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	1,0000	1 809,16 129,16	1 809,16 129,16
		<i>Total</i>	lei			362 114,38



1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			25 437,71	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			18 016,00	
		<i>Total</i>				405 568,09	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			39 746,42	
		<i>Total</i>				445 314,51	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			17 812,59	
		<i>Total</i>				463 127,10	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>463 127,10 105 990,45</b>	
		<b>14. Lucrari de electromontaj sector Beresti-Vasilica</b>					
73	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	379,0000	527,86 196,62	200 059,17 74 519,21	
74	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	107,0000	274,80 134,92	29 404,07 14 436,91	
75	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	428,0000	1 050,32 134,92	449 538,84 57 747,64	
76	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,0700	13 789,14 1 378,14	965,24 96,47	
77	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	10,3100	3 902,45 2 710,02	40 234,26 27 940,31	
78	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,6200	1 289,98 714,98	9 829,68 5 448,18	
79	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	4,0000	1 809,16 129,16	7 236,63 516,63	
		<i>Total</i>	lei			737 267,89	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			43 369,28	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			40 253,14	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				820 890,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			67 764,51
		<i>Total</i>				888 654,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			35 546,20
		<i>Total</i>				924 201,02
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>924 201,02 180 705,35</b>
		<b>15. Lucrari de electromontaj sector Danutani de la str. Cocostarcilor stanga-dreapta</b>				
80	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	468,0000	527,86 196,62	247 038,76 92 018,44
81	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	117,0000	274,80 134,92	32 152,11 15 786,15
82	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	468,0000	1 050,32 134,92	491 551,82 63 144,62
83	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,0700	13 789,14 1 378,14	965,24 96,47
84	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	1,1600	7 285,08 1 378,08	8 450,69 1 598,57
85	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,1700	16 193,66 2 710,02	18 946,58 3 170,72
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,7600	1 658,76 714,98	14 530,70 6 263,26
87	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	4,0000	1 809,16 129,16	7 236,63 516,63
		<i>Total</i>	lei			820 872,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			43 822,77

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			45 811,61	
		<i>Total</i>				910 506,91	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			68 473,07	
		<i>Total</i>				978 979,98	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			39 159,19	
		<i>Total</i>				1 018 139,17	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 018 139,17 182 594,86</b>	
		<b>16. Lucrari de electromontaj sector Danutani (Curculeovca)</b>					
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	160,0000	527,86 196,62	84 457,70 31 459,30	
89	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	47,0000	274,80 134,92	12 915,81 6 341,45	
90	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W)	buc	160,0000	1 050,32 134,92	168 051,90 21 587,90	
91	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,3200	13 789,06 1 378,06	4 412,50 440,98	
92	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,1540	7 285,06 1 378,05	1 121,90 212,22	
93	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	4,9800	4 417,84 2 710,02	22 000,84 13 495,90	
94	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4000	1 289,98 714,98	3 095,96 1 715,96	
		<i>Total</i>	lei			296 056,61	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			18 060,89	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			15 773,99	
		<i>Total</i>				329 891,49	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,5 %			28 220,14	
		<i>Total</i>				358 111,63	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			14 324,47	
		<i>Total</i>				372 436,10	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>372 436,10 75 253,71</b>	
		<b>17. Lucrari de electromontaj curti si parcari auto publice</b>					
95	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	47,0000	527,86 196,62	24 809,45 9 241,17	
96	08-02-369-2D	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	112,0000	274,80 134,92	30 778,09 15 111,53	
97	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	152,0000	1 050,32 134,92	159 649,31 20 508,51	
98	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,6900	13 789,07 1 378,07	9 514,46 950,87	
99	08-02-367-2	Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,0100	7 285,00 1 378,00	72,85 13,78	
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,0300	1 289,98 714,98	6 488,62 3 596,37	
101	RpEN05A	Montarea pilonilor SV-9,5 M	buc	1,0000	1 809,16 129,16	1 809,16 129,16	
		<i>Total</i>	lei			233 121,94	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 892,33	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			13 618,19	

1	2	3	4	5	6	7
		Total				258 632,46
		Cheltuieli de regie	37,5 %			18 581,77
		Total				277 214,23
		Beneficiu de deviz	4 %			11 088,57
		Total				288 302,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>288 302,80 49 551,39</b>

		Total	lei		4 838 687,89
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>4 838 687,89</b>
					<b>867 930,58</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor  
Primaria Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

Director E. Manoil  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

