

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatia generala</b>  |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Pereti si tavan</b>  |                    |          |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2                 | 101,0000 |
| 2      | RpCP23A                     | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)  | buc                | 14,0000  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti  | m2                 | 89,0000  |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti   | m2                 | 89,0000  |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2                 | 89,0000  |
| 6      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=10,0000 | m2                 | 89,0000  |
| 7      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2                 | 89,0000  |
| 8      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor  | m2                 | 89,0000  |
| 9      | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2                 | 89,0000  |
| 10     | CK18B                       | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm - ПЛАСТИКОВЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОТКОСОВ  | m                  | 29,0000  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Pardosele</b>  |                    |          |
| 11     | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc<br>K=2,0000   | m2                 | 120,0000 |
| 12     | CG08A                       | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.                                   | m2                 | 120,0000 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.3. Lucrari diverse</b>  |                    |          |
| 13     | TrB05A2-9                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m  | t                  | 5,5000   |

| 1  | 2          | 3   | 4   | 5        |
|----|------------|---|-----|----------|
| 14 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3  | t   | 5,5000   |
| 15 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km   | t   | 5,5000   |
|    |            | <b>Capitolul 1.4. Lucrari de reparatia acoperisului</b>   |     |          |
| 16 | CE05B1     | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 60,0000  |
| 17 | RCsI22F    | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv                          | m   | 35,0000  |
| 18 | RCsI25I    | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm                   | buc | 6,0000   |
| 19 | CE20A      | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 24,0000  |
| 20 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm,   | m   | 75,0000  |
|    |            | <b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>   |     |          |
| 21 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc | 8,0000   |
| 22 | RpEE14D    | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146   | buc | 3,0000   |
| 23 | RpEF15A    | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"   | buc | 13,0000  |
| 24 | RpEF12B    | Montarea lampilor (becurilor) tuburi LED  | buc | 52,0000  |
| 25 | RpEA05B    | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm  | m   | 105,0000 |
| 26 | RpEB10G    | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp  | m   | 100,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.