

**Reconstructia imobilului cu extindere pe
vertical pe imobilul/terenul situat in mun.
Chisinau,sectorul Centru, str.
Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. IIIYЭ		
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 BZUM	buc	1,000
2	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	12,000
3	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	2,000
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	12,000
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПC-1B 4P)	buc	2,000
		Capitolul 1.2. ГПИИ1		
7	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 IIIIMI16.6.4	buc	1,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000

1	2	3	4	5
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000
		Capitolul 1.3. ГПИЦ2		
12	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ШМПИ16.6.4	buc	1,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000
		Capitolul 1.4. ABP		
15	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Панель ABP (1H=250A) IP54 в комплекте: ABP126-63)	buc	1,000
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
17	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	2,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
		Capitolul 1.5. ШС1, ШС3		
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ШМПИ16.6.4	buc	1,000

1	2	3	4	5
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000
23	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000
		Capitolul 1.6. III C2		
24	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 III MII 16.6.4	buc	1,000
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,000
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
		Capitolul 1.7. III C4		
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
29	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
		Capitolul 1.8. III K1, III K4		
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
32	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	2,000
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	2,000

1	2	3	4	5
		transportare (OIC-1B 4P)		
		Capitolul 1.9. IIIK2		
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000
36	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIC-1B 4P)	buc	1,000
		Capitolul 1.10. IIIK3		
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIC-1B 4P)	buc	1,000
		Capitolul 1.11. IIIK5		
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
44	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIC-1B 4P)	buc	1,000
		Capitolul 1.12. IIICB1		

1	2	3	4	5
46	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 IIIПB-72з YXJI3	buc	1,000
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
48	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	6,000
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	6,000
50	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,000
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	2,000
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000
		Capitolul 1.13. IIIСВ2		
54	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 IIIПB-72з YXJI3	buc	1,000
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000
56	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	5,000
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	5,000
58	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,000
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	4,000

1	2	3	4	5
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000
		Capitolul 1.14. III CB3		
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000
		Capitolul 1.15. III CB4		
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000
		Capitolul 1.16. III O1		
70	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000
		Capitolul 1.17. III O2		
72	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000

1	2	3	4	5
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000
		Capitolul 1.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр		
74	08-01-067-7	Instalatie (dulap) completa de condensare pe constructii montate, masa pina la 100 kg	buc	2,000
		Capitolul 1.19. ЯВА		
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
		Capitolul 1.20. ЩУ-МзП1		
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
		Capitolul 1.21. Аппараты напряжением до 1000 В		
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Пост управления кнопочный)	buc	16,000
		Capitolul 1.22. Кабельные изделия		
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	46,740
80	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm ²	m	50,000
81	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm ²	m	877,000
82	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 4x1.5 mm ²	m	14,000
83	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x1.5 mm ²	m	715,000
84	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 2x2.5 mm ²	m	28,000
85	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm ²	m	2 215,000
86	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 4x2.5 mm ²	m	26,000
87	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm ²	m	515,000
88	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 2x4,0 mm ²	m	12,000
89	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x4,0 mm ²	m	222,000

1	2	3	4	5
90	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	3,130
91	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x16,0 mm2	m	313,000
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,430
93	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	423,000
94	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 5x1.5 mm2	m	10,000
95	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 4x4,0mm2	m	50,000
96	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 5x4,0mm2	m	60,000
97	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,360
98	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 5x16,0 mm2	m	136,000
99	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,000
100	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2	m	70,000
101	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x50 mm2	m	180,000
102	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x70 mm2	m	50,000
103	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,070
104	Pret de piata	Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 5x1.5мм2	m	202,000
105	Pret de piata	Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 7x1.5мм2	m	5,000
106	08-02-405-4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,500
107	Pret de piata	Провод с медной жилой ПВ -1нг LS 120мм2	m	50,000
		Capitolul 1.23. Оборудование светотехническое		
108	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,600
109	Pret furnizor	Corp de iluminat FLAME UNI LED 1600-1x53 (IP20, 53W), sau analog	buc	160,000
110	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat	100 buc	0,090

1	2	3	4	5
		separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1		
111	Pret furnizor	Corp de iluminat LINER/S DR 1x14 (IP-20, 1x14), sau analog	buc	9,000
112	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,210
113	Pret furnizor	Corp de iluminat CDLED, LED IP65-1x19, sau analog	buc	1,000
114	Pret furnizor	Corp de iluminat BAT118, 1x18, IP-20 sau analog	buc	9,000
115	Pret furnizor	Corp de iluminat BAT128, 1x28, IP-20 sau analog	buc	11,000
116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,180
117	Pret furnizor	Corp de iluminat INOX LED 70 -1x64, IP65, 64 w, sau analog	buc	18,000
118	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
119	Pret furnizor	Corp de iluminat STAR NBT LED 32, IP65, 33 w, sau analog	buc	2,000
120	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,070
121	Pret furnizor	Corp de iluminat EM212, IP-65, "IESIRE" cu baterie pentru 3h, sau analog	buc	7,000
122	Pret furnizor	Corp de iluminat PBO42, sau analog	buc	2,000
123	Pret furnizor	Bec LED-14 W, sau analog	buc	9,000
124	Pret furnizor	Bec LED-18 W, sau analog	buc	9,000
125	Pret furnizor	Bec LED-19 W, sau analog	buc	1,000
126	Pret furnizor	Bec LED-28 W, sau analog	buc	11,000
127	Pret furnizor	Bec LED-32 W, sau analog	buc	2,000
128	Pret furnizor	Bec LED-53 W, sau analog	buc	158,000

1	2	3	4	5
129	Pret furnizor	Bec LED-64 W, sau analog	buc	18,000
130	Pret furnizor	Bec cu incandescenta 40W, 36V, sau analog	buc	1,000
131	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,070
132	Pret furnizor	Corp de iluminat EM212, IP-65, "Robinet Antiincendiu" cu baterie pentru 3h, sau analog	buc	7,000
		Capitolul 1.24. Электроустановочные изделия		
133	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300
134	Pret furnizor	Блок из 4-х розеток для скрытой установки 220В, 16А	buc	30,000
135	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220
136	Pret furnizor	Розетка штепсельная для скрытой установки IP20 16А	buc	22,000
137	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,390
138	Pret furnizor	Розетка штепсельная для открытой установки IP20 16А	buc	39,000
139	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,440
140	Pret furnizor	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В	buc	44,000
141	Pret furnizor	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	118,000
142	Pret furnizor	Коробка распаечная стальная для скрытой проводки, У702У3	buc	120,000
143	Pret furnizor	Коробка ответвительная стальная для открытой проводки IP44, У994У2	buc	164,000
144	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000
145	Pret furnizor	Ящик с понижающим трансформатором для питания сетей местного освещения 220/12 В	buc	1,000
146	Pret furnizor	Комплект подвески для светильников	buc	0,000
147	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,130
148	Pret furnizor	Cablofil de sirma 100x200x3000 mm F5 "combitech" sau analog	buc	53,000

1	2	3	4	5
149	Pret furnizor	Cablofil de sirma 100x400x3000 mm F5 "combitech", sau analog	buc	18,000
150	Pret furnizor	Consola cu prindere de pod, 1000 mm, PSM/PSL1000 mm DKC	buc	132,000
151	Pret furnizor	Consola cu prindere de perete, 500 mm (BM-500mm DKC)	buc	32,000
152	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	3,680
153	Pret furnizor	Canal de cablu pentru montarea corpurilor de iluminat, 2000mm (KL-1)	buc	184,000
154	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (fisie 30x3)	100 m	1,840
155	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund d=10mm)	100 m	0,387
156	Pret furnizor	Suspensie prin cablu (K837)	buc	184,000
157	Pret furnizor	Suspensie (consola Y116)	buc	12,000
158	Pret furnizor	Suspensie prin cablu (K981)	buc	6,000
159	Pret furnizor	Consola pentru lampa (Y25M)	buc	18,000
		Capitolul 1.25. Трубы		
160	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	34,870
161	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	0,600
162	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	0,590
163	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm / Труба ПВХ гладкая	100 m	1,800
164	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 70 mm / Труба ПВХ гладкая	100 m	2,020
165	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	0,100

1	2	3	4	5
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 90 mm / Труба ПВХ гладкая		
		Capitolul 2. Utilaj		
		Capitolul 2.1. ИШУЭ		
166	Pret furnizor	Panou de evidente BZUM	buc	1,000
167	Pret furnizor	Предохранитель 400/315А ПН2-400	buc	6,000
168	Pret furnizor	Предохранитель 400/250А ПН2-400	buc	6,000
169	Pret furnizor	Рубильник 380В,400А, ВР32-3 5	buc	2,000
170	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5	buc	6,000
171	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 250/5	buc	6,000
172	Pret furnizor	Счётчик электронный 5А,380В	buc	2,000
173	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4Р	buc	2,000
		Capitolul 2.2. ГРЩ1		
174	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000
175	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С25 sau analog	buc	6,000
176	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С100 sau analog	buc	2,000
177	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 88-32/3Р/С125 sau analog	buc	1,000
178	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina OT250E sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.3. ГРЩ1		
179	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000
180	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С25 sau analog	buc	2,000
181	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С32 sau analog	buc	2,000
182	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С80 sau analog	buc	1,000
183	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С100 sau analog	buc	3,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.4. ABP		
184	Pret furnizor	Панель ABP (1H=250A) IP54 в комплекте: ABP126-63	buc	1,000
185	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog	buc	2,000
186	Pret furnizor	Demaror magnetic ПМЛ4500, In=63 A	buc	2,000
187	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C10 sau analog	buc	2,000
188	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog	buc	2,000
189	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/1P/C10 sau analog	buc	5,000
190	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/1P/C4 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.5. ЩС1, ЩС3		
191	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	2,000
192	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog	buc	8,000
193	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Hager-3P/100 A sau analog	buc	2,000
		Capitolul 2.6. ЩС2		
194	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000
195	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog	buc	5,000
196	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Hager-3P/125 A sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.7. ЩС4		
197	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-24з-36 УХЛ3	buc	1,000
198	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	8,000
199	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.8. ЩК1, ЩК4		
200	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-24з-36 УХЛ3	buc	2,000

1	2	3	4	5
201	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	16,000
202	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	2,000
203	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune OПС-1В 4P	buc	2,000
		Capitolul 2.9. ЩК2		
204	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-24з-36 УХЛЗ	buc	1,000
205	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	7,000
206	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000
207	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune OПС-1В 4P	buc	1,000
		Capitolul 2.10. ЩК3		
208	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-24з-36 УХЛЗ	buc	1,000
209	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	8,000
210	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000
211	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune OПС-1В 4P	buc	1,000
		Capitolul 2.11. ЩК5		
212	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ-36з УХЛЗ	buc	1,000
213	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	10,000
214	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000
215	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune OПС-1В 4P	buc	1,000
		Capitolul 2.12. ЩСВ1		
216	Pret furnizor	Бокс на 72 модуля IP31 ЩРВ-72з УХЛЗ	buc	1,000
217	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau	buc	2,000

1	2	3	4	5
		analog		
218	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog	buc	4,000
219	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=10 A, sau analog	buc	2,000
220	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog	buc	6,000
221	Pret furnizor	Releu termic РТИ1310, In=4/6А, sau analog	buc	2,000
222	Pret furnizor	Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5А, sau analog	buc	4,000
223	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog	buc	2,000
224	Pret furnizor	Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4А, sau analog	buc	2,000
225	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	1,000
226	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.13. ЩСВ2		
227	Pret furnizor	Бокс на 72 модуля IP31 ЩРВ-72з УХЛ3	buc	1,000
228	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog	buc	8,000
229	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	1,000
230	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog	buc	5,000
231	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog	buc	5,000
232	Pret furnizor	Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5А, sau analog	buc	6,000
233	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9А, 380V sau analog	buc	2,000
234	Pret furnizor	Releu termic РТИ1305, In=0.63/1.0А, sau analog	buc	2,000
235	Pret furnizor	Releu termic РТИ1306, In=1.0/1.6А, sau analog	buc	2,000
236	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau	buc	1,000

1	2	3	4	5
		analog		
237	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.14. ЩСВ3		
238	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ-36з УХЛ3	buc	1,000
239	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	5,000
240	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog	buc	5,000
241	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=80 A, sau analog	buc	1,000
242	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.15. ЩСВ4		
243	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ-36з УХЛ3	buc	1,000
244	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	5,000
245	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=16 A, sau analog	buc	1,000
246	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog	buc	4,000
247	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog	buc	1,000
248	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.16. ЩО1		
249	Pret furnizor	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12з УХЛ3	buc	1,000
250	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	1,000
251	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	7,000
252	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.17. ЩО2		

1	2	3	4	5
253	Pret furnizor	Бокс на 24 модулей IP31 ЩРВ-12з УХЛ3	buc	1,000
254	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=25 A, sau analog	buc	1,000
255	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	2,000
256	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P/B6 A, sau analog	buc	8,000
257	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog	buc	3,000
		Capitolul 2.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр		
258	Pret furnizor	Instalatie de condensatoare P=50kVAr (UKPM-0.4-50/10) sau analog	buc	2,000
		Capitolul 2.19. ЯВА		
259	Pret furnizor	Бокс модульный пластиковый КМПН-2/6 IP30	buc	2,000
260	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog	buc	2,000
		Capitolul 2.20. ЩУ-МзП1, ЩУ-МзП2		
261	Pret furnizor	Шкаф управления задвижкой ШК1402-20-А1, 380В, в комплекте	buc	1,000
		Capitolul 2.21. Аппараты напряжением до 1000 В		
262	Pret furnizor	Пост управления кнопочый двухштифовый "ПУСК", "СТОП", SB-07	buc	16,000
		Capitolul 2.22. Электроустановочные изделия		
263	Pret furnizor	Телескопический подъемник для обслуживания светильников диапазон высот 2,3-4м, ВТ-2-4	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.