

**IP LT „Tudor Vladimirescu” mun.Chișinău,
str.Plaiului 17**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală a cantinei IPLT „Tudor Vladimirescu”

Valoarea de deviz 623 660,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Sala productiei gata 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,3900	12,05 11,33	233,69 219,73
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,3900	3,92 1,26	76,08 24,41
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,3900	85,98 64,21	1 667,13 1 245,11
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,3900	3,92 1,26	76,08 24,41
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3900	31,44 23,08	609,60 447,59
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,3900	3,92 1,26	76,08 24,41
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3900	39,88 23,08	773,30 447,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 511,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 511,96 2 433,25
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	30,5200	33,79 33,58	1 031,33 1 024,74
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,9100	12,05 11,33	239,95 225,61
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,4300	19,06 5,88	960,95 296,32
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,4300	103,22 71,35	5 205,34 3 598,13
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	46,10 35,25	230,48 176,27
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	52,1300	265,81 102,83	13 856,72 5 360,35
14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			21 689,91
		Total Pereti				21 689,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 790,54
		1.1.3. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,3900	33,94 32,74	658,02 634,76
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3900	19,05 5,88	369,47 113,93
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,3900	70,68 29,38	1 370,55 569,66
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	19,3900	321,87 104,93	6 241,06 2 034,50
		<i>Total</i>	Lei			8 639,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 639,10 3 352,85
		<i>Total</i>	Lei			33 840,97
		Total Sala productiei gata Inclusiv salariu				33 840,97 16 576,64
		1.2. Sala legume				
		1.2.1. Tavane				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,0400	12,05 11,33	96,89 91,11
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,0400	3,92 1,26	31,54 10,12
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0400	85,98 64,21	691,27 516,28
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,0400	3,92 1,26	31,54 10,12
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0400	31,44 23,08	252,77 185,59

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,0400	3,92 1,26	31,54 10,12
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,0400	39,88 23,08	320,64 185,59
		<i>Total</i>	Lei			1 456,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 456,19 1 008,93
		1.2.2. Pereti				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	18,3300	33,79 33,58	619,40 615,44
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,1700	12,05 11,33	122,57 115,25
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,5000	19,06 5,88	543,07 167,46
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,5000	103,22 71,35	2 941,73 2 033,44
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	46,10 35,25	230,48 176,27
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	30,2000	265,81 102,83	8 027,50 3 105,36

1	2	3	4	5	6	7
32	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			12 649,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 649,89 6 322,34
		1.2.3. Pardoseli				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,0400	21,95 19,31	176,51 155,22
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,0400	33,94 32,74	272,84 263,20
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,0400	19,05 5,88	153,20 47,24
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0400	70,68 29,38	568,28 236,20
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	8,0400	321,87 104,93	2 587,84 843,60
		<i>Total</i>	Lei			3 758,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 758,67 1 545,46
		<i>Total</i>	Lei			17 864,75
		Total Sala legume Inclusiv salariu				17 864,75 8 876,73
		1.3. Sala carne				
		1.3.1. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,1400	12,05 11,33	122,21 114,91
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,1400	3,93 1,26	39,80 12,77

1	2	3	4	5	6	7
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,1400	85,98 64,21	871,83 651,13
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	27,40 10,91	328,83 130,95
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,1400	3,93 1,26	39,80 12,77
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1400	31,44 23,08	318,79 234,07
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,1400	3,93 1,26	39,80 12,77
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,1400	39,88 23,08	404,39 234,07
		<i>Total</i>	Lei			2 165,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 165,45 1 403,44
		1.3.2. Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	20,7000	33,79 33,58	699,50 695,02
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,3600	12,05 11,33	148,96 140,06
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,0600	19,05 5,88	629,95 194,25
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,0600	103,22 71,35	3 412,42 2 358,80
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	5,0000	46,10 35,25	230,48 176,27

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime				
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	34,8300	265,81 102,83	9 258,19 3 581,44
52	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (în resurse doar manopera și bagheta, restul se exclude)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			14 544,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 544,64 7 254,96
		1.3.3. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1400	33,93 32,74	344,10 331,94
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	10,1400	19,06 5,88	193,22 59,58
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m2	10,1400	70,68 29,38	716,73 297,91
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	10,1400	321,87 104,93	3 263,76 1 063,94
		<i>Total</i>	Lei			4 517,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 517,81 1 753,37
		<i>Total</i>	Lei			21 227,90
		Total Sala carne Inclusiv salariu				21 227,90 10 411,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Spalatorie vase				
		1.4.1. Tavane				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,9400	12,05 11,33	71,59 67,32
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,9400	3,92 1,26	23,31 7,48
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,9400	85,98 64,21	510,72 381,43
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,9400	3,92 1,26	23,31 7,48
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9400	31,44 23,08	186,75 137,12
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,9400	3,92 1,26	23,31 7,48
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,9400	39,88 23,08	236,90 137,12
		<i>Total</i>	Lei			1 075,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 075,89 745,43
		1.4.2. Pereti				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	16,0000	33,79 33,58	540,68 537,22
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,1000	12,05 11,33	109,67 103,12
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,1700	19,05 5,88	479,61 147,89
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	25,1700	103,22 71,35	2 598,03 1 795,86

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	46,10 35,25	230,48 176,27
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	26,9000	265,81 102,83	7 150,31 2 766,03
70	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			11 273,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 273,92 5 635,51
		1.4.3. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,9400	33,94 32,74	201,58 194,46
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9400	19,05 5,88	113,18 34,90
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,9400	70,68 29,38	419,85 174,51
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	5,9400	321,87 104,93	1 911,91 623,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 646,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 646,52 1 027,13
		<i>Total</i>	Lei			14 996,33
		Total Spalatorie vase Inclusiv salariu				14 996,33 7 408,07
		1.5. Bucatarie				
		1.5.1. Tavane				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,4900	12,05 11,33	463,87 436,16
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,4900	3,92 1,26	151,04 48,46
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,4900	85,98 64,21	3 309,35 2 471,60
78	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	38,4900	27,40 10,91	1 054,71 420,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,4900	3,92 1,26	151,04 48,46
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,4900	31,44 23,08	1 210,08 888,48
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,4900	3,92 1,26	151,04 48,46
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,4900	39,88 23,08	1 535,02 888,48
		<i>Total</i>	Lei			8 026,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 026,15 5 250,11
		1.5.2. Pereti				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	39,0000	33,79 33,58	1 317,88 1 309,46

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,0000	12,05 11,33	289,24 271,96
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,1000	19,05 5,88	1 202,37 370,76
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,1000	103,22 71,35	6 513,12 4 502,12
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,4000	46,10 35,25	479,42 366,65
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	21,8000	27,18 20,98	592,63 457,47
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	72,0600	265,81 102,83	19 154,33 7 409,68
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	35,0000	33,03 21,82	1 155,97 763,85
		<i>Total</i>	Lei			30 704,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 704,96 15 451,95
		1.5.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,6000	33,94 32,74	1 343,88 1 296,36
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,6000	19,05 5,88	754,57 232,68
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,6000	70,68 29,38	2 799,04 1 163,41
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	39,6000	321,87 104,92	12 746,04 4 155,03
		<i>Total</i>	Lei			17 643,53
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 643,53 6 847,48
		<i>Total</i>	Lei			56 374,64
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				56 374,64 27 549,54
		1.6. Incapere auxiliara				
		1.6.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,6000	12,05 11,33	31,33 29,46
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,6000	3,92 1,26	10,20 3,27
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,6000	85,98 64,22	223,54 166,96
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	148,1200	3,92 1,26	581,24 186,50
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6000	31,44 23,08	81,74 60,01
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,6000	3,92 1,26	10,20 3,27

1	2	3	4	5	6	7
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6000	39,88 23,08	103,69 60,02
		<i>Total</i>	Lei			1 041,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 041,94 509,49
		1.6.2. Pereti				
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	10,4400	33,79 33,58	352,80 350,54
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,0000	12,05 11,33	84,36 79,32
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,4600	19,05 5,88	332,70 102,59
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,4600	103,22 71,35	1 802,21 1 245,75
106	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	27,18 20,98	135,92 104,92
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600	3,92 1,26	68,51 21,98
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4600	72,92 51,20	1 273,11 894,01
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,5000	115,40 62,36	57,70 31,18
110	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	27,40 10,91	137,01 54,56

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600	3,92 1,26	68,51 21,98
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4600	31,44 23,08	548,93 403,04
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600	3,92 1,26	68,51 21,98
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4600	39,88 23,08	696,34 403,04
		<i>Total</i>	Lei			5 626,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 626,61 3 734,89
		1.6.3. Pardoseli				
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,6800	33,94 32,74	90,96 87,74
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6800	19,06 5,88	51,07 15,75
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6800	70,68 29,38	189,43 78,74
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	2,6800	321,87 104,93	862,61 281,20
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,0000	64,99 20,98	389,92 125,91
		<i>Total</i>	Lei			1 583,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 583,99 589,34
		<i>Total</i>	Lei			8 252,54
		Total Incapere auxiliara Inclusiv salariu				8 252,54 4 833,72
		1.7. Cabinet				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Tavane				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,2900	12,05 11,33	124,00 116,60
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,2900	3,92 1,26	40,38 12,96
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,2900	85,98 64,21	884,72 660,76
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,2900	3,92 1,26	40,38 12,96
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2900	31,44 23,08	323,50 237,53
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,2900	3,92 1,26	40,38 12,96
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2900	39,88 23,08	410,38 237,53
		<i>Total</i>	Lei			1 863,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 863,74 1 291,30
		1.7.2. Pereti				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,1600	12,05 11,33	411,69 387,09
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,1600	3,92 1,26	134,05 43,01
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,1600	72,92 51,20	2 490,82 1 749,11
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,1300	115,40 62,37	476,61 257,58

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi				
131	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,4000	27,40 10,91	422,00 168,05
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,2900	3,92 1,26	150,25 48,21
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1300	31,44 23,08	129,84 95,33
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1300	3,92 1,26	16,20 5,20
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1300	39,88 23,08	164,71 95,33
136	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	34,1600	72,41 27,28	2 473,65 931,90
		<i>Total</i>	Lei			6 869,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 869,82 3 780,81
		1.7.3. Pardoseli				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,3000	21,96 19,31	226,15 198,86
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,3000	33,94 32,74	349,54 337,18
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,3000	19,05 5,88	196,26 60,52
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3000	70,68 29,38	728,03 302,60
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	10,3000	321,87 104,92	3 315,25 1 080,72

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)				
142	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,5500	64,99 20,99	880,55 284,35
		<i>Total</i>	Lei			5 695,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 695,78 2 264,23
		<i>Total</i>	Lei			14 429,34
		Total Cabinet Inclusiv salariu				14 429,34 7 336,34
		1.8. WC				
		1.8.1. Tavane				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,9000	12,05 11,33	47,00 44,19
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,9000	3,92 1,26	15,30 4,91
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,9000	85,98 64,21	335,31 250,43
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,9000	3,92 1,26	15,30 4,91
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,9000	31,44 23,08	122,62 90,03
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,9000	3,92 1,26	15,30 4,91
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,9000	39,88 23,08	155,54 90,03
		<i>Total</i>	Lei			706,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				706,37 489,41
		1.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	11,6300	33,79 33,58	392,99 390,48
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,5300	12,05 11,33	138,96 130,66
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,1600	19,05 5,88	441,31 136,08
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,1600	103,22 71,35	2 390,57 1 652,45
154	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	27,18 20,98	135,92 104,92
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	23,6600	265,81 102,83	6 289,07 2 432,87
156	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			9 953,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 953,96 4 956,58
		1.8.3. Pardoseli				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,9900	33,93 32,74	135,40 130,62

1	2	3	4	5	6	7
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,9900	19,06 5,87	76,03 23,44
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,9900	70,69 29,38	282,04 117,23
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	3,9900	321,87 104,93	1 284,27 418,66
		<i>Total</i>	Lei			1 777,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 777,74 689,95
		<i>Total</i>	Lei			12 438,07
		Total WC Inclusiv salariu				12 438,07 6 135,94
		1.9. Vestiar				
		1.9.1. Tavane				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,1000	12,05 11,33	49,41 46,46
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,1000	3,92 1,26	16,09 5,16
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1000	85,98 64,21	352,52 263,28
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,1000	3,92 1,26	16,09 5,16
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1000	31,44 23,08	128,90 94,64
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,1000	3,92 1,26	16,09 5,16
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate	m2	4,1000	39,88 23,08	163,51 94,64

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			742,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				742,61 514,50
		1.9.2. Pereti				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,0000	12,05 11,33	253,09 237,97
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,0000	3,92 1,26	82,40 26,44
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,0000	72,92 51,20	1 531,24 1 075,27
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	11,2800	115,40 62,37	1 301,74 703,50
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	3,4000	27,40 10,91	93,17 37,10
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,1800	3,92 1,26	87,04 27,93
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,1800	31,43 23,08	37,09 27,24
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,1800	3,93 1,26	4,64 1,49
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,1800	39,88 23,08	47,06 27,24
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	21,0000	72,41 27,28	1 520,69 572,89
		<i>Total</i>	Lei			4 958,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 958,16 2 737,07
		1.9.3. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,1800	33,94 32,74	141,86 136,84
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,1800	19,06 5,88	79,65 24,56
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1800	70,68 29,38	295,44 122,80
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	4,1800	321,87 104,93	1 345,41 438,59
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,8000	64,99 20,99	506,89 163,69
		<i>Total</i>	Lei			2 369,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 369,25 886,48
		<i>Total</i>	Lei			8 070,02
		Total Vestiar Inclusiv salariu				8 070,02 4 138,05
		1.10. Depozit crupe				
		1.10.1. Tavane				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,1600	12,05 11,33	62,19 58,47
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,1600	3,92 1,26	20,25 6,50
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,1600	85,98 64,21	443,65 331,34
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,1600	3,92 1,26	20,25 6,50

1	2	3	4	5	6	7
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,1600	31,44 23,08	162,22 119,11
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,1600	3,92 1,26	20,25 6,50
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,1600	39,88 23,08	205,78 119,11
		<i>Total</i>	Lei			934,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				934,59 647,53
		1.10.2. Pereti				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,5300	12,05 11,33	283,58 266,64
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,5300	19,06 5,88	448,37 138,26
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,5300	103,22 71,35	2 428,76 1 678,85
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	27,18 20,98	135,92 104,92
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	26,0000	265,81 102,83	6 911,09 2 673,49

1	2	3	4	5	6	7
195	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,0000	33,03 21,82	165,14 109,12
		<i>Total</i>	Lei			10 372,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 372,86 4 971,28
		1.10.3. Pardoseli				
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,2500	33,94 32,74	178,16 171,86
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,2500	19,06 5,88	100,04 30,85
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,2500	70,68 29,38	371,09 154,24
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	5,2500	321,87 104,93	1 689,81 550,86
		<i>Total</i>	Lei			2 339,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 339,10 907,81
		<i>Total</i>	Lei			13 646,55
		Total Depozit crupe Inclusiv salariu				13 646,55 6 526,62
		1.11. Hol coridor 1.11.1. Tavane				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,7800	12,05 11,33	129,92 122,16
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,7800	3,92 1,26	42,30 13,57
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,7800	85,98 64,21	926,86 692,23

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,0000	27,40 10,91	191,82 76,39
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,7800	3,92 1,26	42,30 13,57
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7800	31,44 23,08	338,92 248,84
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,7800	3,92 1,26	42,30 13,57
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,7800	39,88 23,08	429,93 248,84
		<i>Total</i>	Lei			2 144,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 144,35 1 429,17
		1.11.2. Pereti				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,2800	12,05 11,33	328,77 309,13
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,7800	19,06 5,88	357,86 110,35
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,9000	103,22 71,35	1 641,20 1 134,45
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,0000	46,10 35,26	737,57 564,08
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	18,7800	265,81 102,83	4 991,94 1 931,08

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)				
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	16,0000	33,03 21,82	528,45 349,19
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3600	3,92 1,26	48,50 15,56
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,1800	72,92 51,20	815,19 572,45
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	1,1800	115,39 62,36	136,16 73,59
217	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,5000	27,40 10,91	178,11 70,93
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3600	3,92 1,26	48,50 15,56
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3600	18,61 8,39	229,96 103,75
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3600	31,44 23,08	388,58 285,31
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3600	3,92 1,26	48,50 15,56
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3600	39,88 23,08	492,93 285,31

1	2	3	4	5	6	7
223	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usa hol), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	2,6600	88,15 47,85	234,48 127,27
		<i>Total</i>	Lei			11 206,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 206,70 5 963,57
		1.11.3. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,8700	33,94 32,74	334,96 323,12
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,8700	19,05 5,88	188,07 57,99
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,8700	70,68 29,38	697,63 289,97
227	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	9,8700	321,87 104,93	3 176,85 1 035,61
		<i>Total</i>	Lei			4 397,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 397,51 1 706,69
		<i>Total</i>	Lei			17 748,56
		Total Hol coridor Inclusiv salariu				17 748,56 9 099,43
		1.12. Coridor				
		1.12.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,4200	12,05 11,33	149,68 140,74
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,4200	3,92 1,26	48,74 15,64
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4200	85,98 64,21	1 067,86 797,54

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,4200	3,92 1,26	48,74 15,64
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4200	31,44 23,08	390,47 286,70
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,4200	3,92 1,26	48,74 15,64
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,4200	39,88 23,08	495,32 286,70
		<i>Total</i>	Lei			2 249,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 249,55 1 558,60
		1.12.2. Pereti				
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	19,2100	33,79 33,58	649,15 645,00
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,3400	12,05 11,33	184,87 173,83
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,0600	19,06 5,88	687,13 211,88
238	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,5500	103,22 71,35	3 566,22 2 465,11
239	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,1500	27,19 20,98	411,86 317,92
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	36,0600	265,81 102,83	9 585,14 3 707,93

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)				
241	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	15,1500	33,03 21,82	500,37 330,64
		<i>Total</i>	Lei			15 584,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 584,74 7 852,31
		1.12.3. Pardoseli				
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,6800	33,94 32,74	430,32 415,10
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,6800	19,06 5,88	241,62 74,51
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6800	70,68 29,38	896,26 372,53
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	12,6800	321,87 104,92	4 081,30 1 330,44
		<i>Total</i>	Lei			5 649,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 649,50 2 192,58
		<i>Total</i>	Lei			23 483,79
		Total Coridor Inclusiv salariu				23 483,79 11 603,49
		1.13. Sala spalare vesela 1.13.1. Tavane				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,4000	12,05 11,33	269,97 253,84

1	2	3	4	5	6	7
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,4000	3,92 1,26	87,90 28,20
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,4000	85,98 64,21	1 925,95 1 438,40
249	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	3,0000	27,40 10,91	82,21 32,74
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,4000	3,92 1,26	87,90 28,20
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4000	31,44 23,08	704,24 517,07
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,4000	3,92 1,26	87,90 28,20
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,4000	39,88 23,08	893,35 517,07
		<i>Total</i>	Lei			4 139,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 139,42 2 843,72
		1.13.2. Pereti				
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Ksal=0,5	m2	45,7600	33,79 33,58	1 546,33 1 536,44
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,8000	12,06 11,33	21,70 20,40
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,5700	19,06 5,88	982,67 303,02
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,5500	103,22 71,35	4 908,05 3 392,64
258	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	9,9000	46,10 35,26	456,38 349,03

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
259	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,4500	27,19 20,99	148,17 114,37
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	51,5700	265,81 102,83	13 707,87 5 302,76
261	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (in resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	15,4000	33,03 21,82	508,63 336,10
		<i>Total</i>	Lei			22 279,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 279,80 11 354,76
		1.13.3. Pardoseli				
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,7400	33,94 32,74	737,78 711,70
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,7400	19,06 5,88	414,26 127,74
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7400	70,68 29,38	1 536,65 638,70
265	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	21,7400	321,87 104,93	6 997,44 2 281,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 686,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 686,13 3 759,21
		<i>Total</i>	Lei			36 105,35
		Total Sala spalare vesela Inclusiv salariu				36 105,35 17 957,69
		1.14. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,0500	17,63 17,63	388,68 388,68
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (materiale coordnate cu beneficiarul)	m2	22,0500	2 432,57 34,00	53 638,23 749,61
268	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (materiale coordnate cu beneficiarul)	m2	3,7700	2 259,04 33,58	8 516,58 126,58
		<i>Total</i>	Lei			62 543,49
		Total Usi Inclusiv salariu				62 543,49 1 264,87
		1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare.				
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,17 46,17	46,17 46,17
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,87 39,87	39,87 39,87
271	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	8,0000	41,97 41,97	335,76 335,76
272	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete	buc	2,0000	36,94 36,94	73,87 73,87

1	2	3	4	5	6	7
273	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	65,05 65,05	65,05 65,05
274	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	4,0000	35,68 35,68	142,70 142,70
275	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	16,0000	6,30 6,30	100,73 100,73
276	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda.	buc	4,0000	102,83 102,83	411,31 411,31
277	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, Ksal=0.5	buc	4,0000	73,45 73,45	293,79 293,79
278	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	120,0000	2,52 2,52	302,18 302,18
279	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000	26,86 26,86	402,91 402,91
280	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	105,0000	79,34 31,48	8 330,79 3 305,14
281	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,0000	90,52 31,48	1 357,83 472,16
282	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,0000	22,30 2,10	1 115,06 104,92
283	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,0000	258,46 52,46	775,37 157,39

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,0000	35,94 12,59	539,09 188,86
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	32,96 10,91	395,53 130,95
286	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,0000	43,92 3,36	351,35 26,86
287	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de pînă la 80l (boiler existent)	buc	4,0000	134,30 134,30	537,22 537,22
288	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fontă emailată, tablă emailată, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă (fără costul spalatorului)	buc	8,0000	402,54 77,64	3 220,28 621,16
289	RpSC22A	Montarea chiuvetei (fără costul chiuvetei)	buc	2,0000	350,50 86,04	701,00 172,08
290	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip S (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	1,0000	1 813,29 214,05	1 813,29 214,05
291	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	1,0000	1 252,70 96,53	1 252,70 96,53

1	2	3	4	5	6	7
292	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata)	buc	1,0000	455,25 180,47	455,25 180,47
293	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	16,0000	213,55 50,36	3 416,73 805,82
294	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	3,0000	725,18 83,94	2 175,54 251,82
295	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	897,34 54,56	897,34 54,56
		<i>Total</i>	Lei			29 548,71
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare. Inclusiv salariu				29 548,71 9 534,33
		1.16. Incalzirea (50 sectii*0.24m2=12m2)				
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,0000	6,72 6,72	80,58 80,58
297	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (fara pretul radiatoarelor)	m2	12,0000	43,16 39,45	517,86 473,42
298	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	97,0000	13,17 4,20	1 277,73 407,11
299	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	12,0000	46,48 29,38	557,74 352,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 433,91
		Total Incalzirea (50 sectii*0.24m2=12m2) Inclusiv salariu				2 433,91 1 313,66
		1.17. Ventilarea				
300	RpCR28B	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla noua, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva (materiale coordonate cu beneficiarul)	m2	48,0000	38,21 9,23	1 834,13 443,20
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclud: lant cu zale, ciment)	buc	3,0000	84,24 20,99	252,71 62,96
		<i>Total</i>	Lei			2 086,84
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				2 086,84 506,16
		1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
302	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	2,0000	1 232,29 654,73	2 464,58 1 309,46
303	SE04A	Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66л., вес 170 кг)	buc	1,0000	274,10 250,99	274,10 250,99
304	SE09T	Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc	1,0000	1 992,62 1 061,84	1 992,62 1 061,84
305	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,	buc	1,0000	453,77 178,79	453,77 178,79
306	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe	buc	1,0000	2 596,50 1 454,27	2 596,50 1 454,27

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm				
307	SE28A	Permutarea frigiderului avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariul)	buc	2,0000	414,62 309,33	829,25 618,65
		<i>Total</i>	Lei			8 610,82
		Total Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) Inclusiv salariu				8 610,82 4 874,00
		1.19. Lucrari diverse				
308	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,0000	52,46 52,46	839,40 839,40
309	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,0000	46,59 46,59	745,39 745,39
310	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	16,0000	30,96 0,00	495,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 080,15
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 080,15 1 584,79
		<i>Total</i>	Lei			385 782,73
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			37 807,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			6 790,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			17 215,24
		<i>Total</i>				447 596,02
		<i>Venit</i>	3 %			13 427,88
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				461 023,90 157 531,84
		2. Lucrari de montaj				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	21,0000	9,23 9,23	193,90 193,90

1	2	3	4	5	6	7
312	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	3,0000	7,13 7,13	21,40 21,40
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	39,0000	2,52 2,52	98,21 98,21
314	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe perete avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costul tabloului)	buc	3,0000	168,03 101,99	504,09 305,96
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	13,0000	45,12 11,33	586,60 147,31
316	RpEE03A	Montarea prizelor (materiale coordonate cu beneficiarul)	buc	24,0000	59,27 13,01	1 422,52 312,26
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380v	buc	4,0000	150,45 13,01	601,79 52,04
318	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 2*18 cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat)	buc	21,0000	59,98 51,20	1 259,55 1 075,27
319	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	300,0000	29,78 18,89	8 934,52 5 665,95
320	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	150,0000	55,45 14,27	8 317,23 2 140,47
321	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	220,0000	63,02 14,27	13 864,11 3 139,36
322	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	10,0000	102,10 19,31	1 021,05 193,06

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp				
323	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp	m	15,0000	216,73 20,99	3 251,01 314,78
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	300,0000	4,20 4,20	1 259,10 1 259,10
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,0000	18,20 12,59	5 461,20 3 777,30
		<i>Total</i>	Lei			46 796,28
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 487,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			839,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			4 861,06
		<i>Total</i>				56 983,67
		<i>Venit</i>	3 %			1 709,51
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				58 693,18 18 696,37

		Total	Lei	519 717,08
		Tva	20 %	103 943,42
		Total deviz:		623 660,50
		Inclusiv salariu		176 228,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)