

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com.Berlinți,raionul Briceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com.Berlinți,raionul Briceni
3. Obiectul achizițiilor Extinderea si modernizarea rețelelor de iluminat public in comuna Berlinți r-ul Briceni.

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii generale..		
1.1	TsA01B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,80
1.2	CA03B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,50
1.3	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	66,00
1.4	CL57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,80
1.5	CN27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,20
1.6	RpEA02C п. K=3=1,00; . M=100 III=1,00	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	24,00
1.7	RpEA05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32mm	m	20,00
1.8	34-02-025-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 6,5	buc	95,00

1	2	3	4	5
1.9	08-02-472-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,44
1.1 0	08-02-471-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	17,50
1.1 1	08-02-471-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	17,50
1.1 2	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	13,59
1.1 3	5596 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Supoprti pentru corpuri de iluminat KPCT/D40 x 500	buc	277,00
1.1 4	Pret de piata п. K=1,00	Banda de montare /inox/ F19-07 30mm	m	3 090,00
1.1 5	1111000100 020-21 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	2 760,00
1.1 6	1111000100 020-22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de sustinere PA-25	buc	312,00
1.1 7	1111000100 020-22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/	buc	446,00
1.1 8	1111000100 020-22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clonstein din aluminiu CS-1500	buc	670,00

1	2	3	4	5
1.1 9	1111000100 020-22 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Clema de cnecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95	buc	834,00
1.2 0	1111000100 020-222 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Clema de cnecsiune FIDOS 16-95	buc	438,00
1.2 1	1111000100 020-225 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Gilza GA 35-7KWT	buc	48,00
1.2 2	1111000100 020-2299 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Conector VAGO OJ CMK422	buc	717,00
1.2 3	1111000100 020-2291 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Zajim plasecnii PS 1-1	buc	189,00
		Capitolul 2. lucrari de reparatii speciale. Capitolul 2.1. lucrari de montare LEA 0,22KV		
2.1 .1	33-04-014-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT.	buc	277,00
2.1 .2	Pret de piata п. К=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП5 2x25mm2	m	12 127,00
2.1 .3	Pret de piata п. К=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП5 2x35mm2	m	1 467,00
2.1 .4	Pret de piata п. К=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip AVVG 2 2x35	m	30,00
2.1 .5	08-03-600-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5-40A	buc	1,00

1	2	3	4	5
2.1 .6	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -contactor KMI 109109A	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
3.1	2365-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lada metalica IIIМИ350ч250	buc	1,00
3.2	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator de sarcina BH - 32,32A	buc	2,00
3.3	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator automat BA47-29,13A/B	buc	3,00
3.4	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator automat BA47-29 IP / B 13A	buc	1,00
3.5	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	BZUM DDE 1 tip /5-50A/ 220V.	buc	1,00
3.6	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taimer AHC 15A	buc	1,00
3.7	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Limitator de supratensiuni OPS - 1P	buc	1,00
3.8	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contactator -pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	1,00
3.9	2365-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contor electric monofazat ZCG112ASe 5 - 40A	buc	1,00