

Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, raionul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 336 541,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar				
		1.1. Desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6000	1 431,00 0,00	858,60 0,00
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	46,0000	19,95 0,00	917,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 776,30
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				1 776,30
		1.2. Pavare trotuar				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,0000	167,18 31,27	13 374,40 2 501,60
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2	4,0000	778,59 478,59	3 114,36 1 914,36

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv COMPACTAREA				
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum GEOTEXTIL 300 GR/ M2	m2	400,0000	33,56 2,12	13 424,00 848,00
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 5 cm	m3	20,0000	563,80 60,95	11 276,00 1 219,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20- 40	m3	40,0000	601,97 52,47	24 078,80 2 098,80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5- 20	m3	40,0000	601,97 52,47	24 078,80 2 098,80
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT IN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3 X 19,3 X6 cm	m2	400,0000	321,62 55,33	128 646,80 22 132,80
		<i>Total</i>	lei			217 993,16
		Total Pavare trotuar Inclusiv salariu				217 993,16 32 813,36
		<i>Total</i>	lei			219 769,46
		Total Pavaj parcare si trotuar Inclusiv salariu				219 769,46 32 813,36
		Total	lei			219 769,46

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			7 875,21
		Cheltuieli de transport	2 %			3 426,80
		Cheltuieli de regie	14,5 %			33 505,37
		Beneficiu de deviz	6 %			15 874,61
		Total				280 451,45
		TVA	20 %			56 090,28
						336 541,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				32 813,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare, comuna
Alexandresti, raionul Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de pavare**

Valoarea de deviz 336 541,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	463,1600	53,00	24 547,48
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0000	53,00	636,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,3200	53,00	6 747,96
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6400	53,00	669,92
Total manopera						32 813,36

Materialie:

1.	00018	GEOTEXTIL 300 GR/M2	m	310,0000	36,00	11 160,00
2.	00025	PAVAJ VIBRO-PRESAT DREPTUNGHIUULARA CU SUPRAFATA DE GRANIT	m2	406,0000	170,00	69 020,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	92,0000	350,00	32 200,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6400	350,00	224,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,2200	350,00	9 177,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0000	350,00	700,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2800	350,00	11 998,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,6000	3,00	700,80
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,0000	3,00	1 920,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 292,0000	3,00	18 876,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,6000	1 200,00	4 320,00
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	80,4000	70,00	5 628,00
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	70,8000	20,00	1 416,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,0000	500,00	4 000,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,6400	0,00	0,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800	0,00	0,00
17.	4100126202818	Apa	m3	8,0000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						171 339,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,6000	250,00	8 400,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,8000	200,00	3 360,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8000	250,00	1 200,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,0600	250,00	765,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,8620	300,00	858,60
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,6708	250,00	917,70
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4600	250,00	115,00
Total utilaje de construcții						15 616,30

Total	lei	219 769,46
Asigurarea sociala si medicala	24 %	7 875,21
Cheltuieli de transport	2 %	3 426,80
Cheltuieli de regie	14,5 %	33 505,37
Beneficiu de deviz	6 %	15 874,61
Total		280 451,45
TVA	20 %	56 090,28

Total deviz:**336 541,73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, Investitor
raionul Riscani**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar				
		1.1. Desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
		<i>Total</i>	lei			858,60
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			19,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	250,00	19,95
		<i>Total</i>	lei			917,70
		1.2. Pavare trotuar				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			167,18 31,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,00	23,32
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 374,40
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			778,59 478,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	250,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			3 114,36
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum GEOTEXTIL 300 GR/ M2	m2			33,56 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	53,00	1,59
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	20,00	3,54
	00018	GEOTEXTIL 300 GR/M2	m	0,7750	36,00	27,90
		<i>Total</i>	lei			13 424,00
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 5 cm	m3			563,80 60,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	53,00	60,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
		<i>Total</i>	lei			11 276,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20- 40	m3			601,97 ----- 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			24 078,80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5- 20	m3			601,97 ----- 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			24 078,80
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT IN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3 X 19,3 X6 cm	m2			321,62 ----- 55,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	53,00	53,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	53,00	1,67
	00025	PAVAJ VIBRO-PRESAT DREPTUNGHIALARA CU SUPRAFATA DE GRANIT	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	30,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			128 646,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.