

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-2021

Lucrari de montare a ascensoarelor on blocurile de locuinte

Valoarea de deviz 2 628 098,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensoare 630 kg				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	MAsD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	1,000	66 669,020 57 164,120	66 669,02 57 164,12
2	MAsD01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai puțin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	1,000	2 477,700 2 248,740	2 477,70 2 248,74
3	MAsD01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai puțin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	1,000	427,840 427,840	427,84 427,84
		<i>Total</i>	Lei			69 574,56
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			14 361,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			45 478,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 764,92
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				137 180,18 59 840,70
		1.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
4	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascens or	1,000	144 199,200 117 222,780	144 199,20 117 222,78
5	MAsB01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	1,000	5 373,040 4 451,350	5 373,04 4 451,35
6	MAsB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	1,000	952,990 922,560	952,99 922,56
		<i>Total</i>	Lei			150 525,23
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			29 423,21
		<i>Transport</i>	7 %			478,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			93 173,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 416,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				290 016,72 122 596,69
		1.3. Lucrari de reglare si masurari electrice				
7	1-14-025-1	Ascensor de persoane pentru cladiri de locuit, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascens or	1,000	52 931,880 52 931,880	52 931,88 52 931,88
8	1-14-025-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	1,000	1 037,880 1 037,880	1 037,88 1 037,88
9	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,500	922,560 922,560	461,28 461,28
10	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000	86,490 86,490	86,49 86,49
11	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000	23,060 23,060	23,06 23,06
12	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masura re	1,000	5,770 5,770	5,77 5,77
		<i>Total</i>	Lei			54 546,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			13 091,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			32 727,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 021,92
		Total Lucrari de reglare si masurari electrice Inklusiv salariu				106 387,23 54 546,36
		1.4. Ascensor nou in complet				
13	123456789 P	Ascensor nou in complet capacitate de ridicare 630 kg	buc	1,000	680 500,000 0,000	680 500,00 0,00
14	123456789 K	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			690 500,00
		Total Ascensor nou in complet Inklusiv salariu				690 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1 224 084,13
		Total Ascensoare 630 kg Inklusiv salariu				1 224 084,13 236 983,75
		2. Ascensor 400 kg				
		2.1. Lucrari de demontare				
15	MAsD01A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascensor	1,000	52 338,110 43 464,110	52 338,11 43 464,11
16	MAsD01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	1,000	2 477,700 2 248,740	2 477,70 2 248,74
17	MAsD01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	1,000	427,840 427,840	427,84 427,84
		<i>Total</i>	Lei			55 243,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			11 073,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			35 066,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 083,07
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				107 467,41 46 140,69
		2.2. Lucrari de montare				
18	MAsB01A	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascens or	1,000	91 703,710 72 420,960	91 703,71 72 420,96
19	MAsB01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	1,000	4 543,140 3 742,130	4 543,14 3 742,13
20	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	1,000	744,640 714,980	744,64 714,98
		<i>Total</i>	Lei			96 991,49
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			18 450,74
		<i>Transport</i>	7 %			345,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			58 427,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 452,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				184 668,37 76 878,07
		2.3. Lucrari de montare si masurari electrice				
21	1-14-025-1	Ascensor de persoane pentru cladiri de locuit, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascens or	1,000	52 931,880 52 931,880	52 931,88 52 931,88
22	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	0,400	86,500 86,500	34,60 34,60
23	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri,	1 linie	1,000	23,060 23,060	23,06 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
24	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masurarea	1,000	5,770 5,770	5,77 5,77
		<i>Total</i>	Lei			52 995,31
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			12 718,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			31 797,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 850,68
		Total Lucrari de montare si masurari electrice Inklusiv salariu				103 362,05 52 995,31
		2.4. Ascensor nou in complet				
25	123456789 A	Ascensor nou in complet capacitatea de ridicare 400 kg	buc	1,000	560 500,000 0,000	560 500,00 0,00
26	123456789 Q	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			570 500,00
		Total Ascensor nou in complet Inklusiv salariu				570 500,00
		<i>Total</i>	Lei			965 997,83
		Total Ascensor 400 kg Inklusiv salariu				965 997,83 176 014,07

		Total	Lei		2 190 081,96
		TVA	20 %		438 016,39
		Total deviz: Inklusiv salariu			2 628 098,35 412 997,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Direcția Generală Locativ Comunală și
Amenajare**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensoare 630 kg				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	MAsD01B	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			66 669,020 57 164,120
	7137010011530	Electromecanic	h-om	991,4000	57,66	57 164,12
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2000	200,00	1 440,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9000	180,00	4 662,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	21,6000	99,00	2 138,40
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,9000	45,00	535,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,0000	25,00	325,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1000	40,00	404,00
2	MAsD01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			2 477,700 2 248,740
	7137010011530	Electromecanic	h-om	39,0000	57,66	2 248,74
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1800	200,00	36,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1800	180,00	32,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8900	99,00	88,11
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,6500	45,00	29,25
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,0800	40,00	43,20
3	MAsD01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			427,840 427,840
	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,4200	57,66	427,84
		1.2. Lucrari de montare				
4	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor			144 199,200 117 222,780
	7137010011530	Electromecanic	h-om	2 033,0000	57,66	117 222,78
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	35,00	928,20
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	11,50	3 284,40
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	1,00	40,80
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,4600	15,00	37,64
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,5700	14,00	22,42
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	120,00	122,40
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	38,50	9,82
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	45,00	36,72
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	12,00	678,59
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	32,00	119,14
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	13,25	675,75
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	11,50	117,30
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	15,45	13,40
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	11,50	211,14
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	30,00	30,60
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	35,00	35,70
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	15,6000	200,00	3 120,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	48,0000	180,00	8 640,00

1	2	3	4	5	6	7
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	59,6000	99,00	5 900,40
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	26,4000	45,00	1 188,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	36,0000	25,00	900,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	21,6000	40,00	864,00
5	MAsB01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie			5 373,040 ----- 4 451,350
	7137010011530	Electromecanic	h-om	77,2000	57,66	4 451,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	35,00	49,98
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	11,50	258,06
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	15,00	3,06
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	14,00	1,71
	2874115833879	Suruburi cu cap semirodund	kg	0,0700	120,00	8,57
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	38,50	0,39
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	45,00	0,46
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	12,00	53,98
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	32,00	9,79
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	13,25	47,30
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	11,50	11,73
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3700	200,00	74,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3700	180,00	66,60
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	1,7400	99,00	172,26
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	2,0400	45,00	91,80
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,8000	40,00	72,00
6	MAsB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m			952,990 ----- 922,560
	7137010011530	Electromecanic	h-om	16,0000	57,66	922,56
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	12,00	15,42
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	15,00	0,92
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	14,00	0,57
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	13,25	13,52
		1.3. Lucrari de reglare si masurari electrice				
7	1-14-025-1	Ascensor de persoane pentru cladiri de locuit, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			52 931,880 ----- 52 931,880
	5	Specialist	h-om	918,0000	57,66	52 931,88
8	1-14-025-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire			1 037,880 ----- 1 037,880
	5	Specialist	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
9	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,560 ----- 922,560
	5	Specialist	h-om	16,0000	57,66	922,56
10	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,490 ----- 86,490
	5	Specialist	h-om	1,5000	57,66	86,49
11	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,060 ----- 23,060
	5	Specialist	h-om	0,4000	57,66	23,06
12	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masurare			5,770 ----- 5,770
	5	Specialist	h-om	0,1000	57,66	5,77
		1.4. Ascensor nou in complet				
13	123456789P	Ascensor nou in complet capacitate de ridicare 630 kg	buc			680 500,000 ----- 0,000
	123456789P	Ascensor nou in complet capacitate de ridicare 630/16	buc		680 500,00	680 500,00
14	123456789K	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc			10 000,000 ----- 0,000
	123456789K	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc		10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Ascensor 400 kg				
		2.1. Lucrari de demontare				
15	MAsD01A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascensor			52 338,110 43 464,110
	7137010011530	Electromecanic	h-om	753,8000	57,66	43 464,11
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2000	200,00	1 440,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9000	180,00	4 662,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5000	99,00	1 633,50
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1000	45,00	409,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,0000	25,00	325,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1000	40,00	404,00
16	MAsD01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			2 477,700 2 248,740
	7137010011530	Electromecanic	h-om	39,0000	57,66	2 248,74
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1800	200,00	36,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1800	180,00	32,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8900	99,00	88,11
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,6500	45,00	29,25
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,0800	40,00	43,20
17	MAsD01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			427,840 427,840
	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,4200	57,66	427,84
		2.2. Lucrari de montare				
18	MAsB01A	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascensor			91 703,710 72 420,960
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 256,0000	57,66	72 420,96
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,0000	35,00	428,40
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214,0000	11,50	2 510,22
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	1,00	40,80
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,6200	15,00	24,79
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,0300	14,00	14,71
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	120,00	122,40
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2000	38,50	7,85
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,5000	45,00	22,95
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,5400	12,00	422,77
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,4100	32,00	78,66
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35,0000	12,50	446,25
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	11,50	117,30
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	15,45	13,40
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,0000	11,50	175,95
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	30,00	30,60
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	35,00	35,70
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	12,0000	200,00	2 400,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	43,2000	180,00	7 776,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,5000	99,00	2 722,50
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	15,1000	45,00	679,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	21,6000	25,00	540,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	16,8000	40,00	672,00
19	MAsB01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			4 543,140 3 742,130
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,9000	57,66	3 742,13
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	35,00	42,84
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	11,50	258,06
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,1700	15,00	2,60
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1100	14,00	1,57
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	120,00	8,57

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	38,50	0,39
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	45,00	0,46
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,7800	12,00	46,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	32,00	8,16
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,0000	12,50	38,25
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	11,50	11,73
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3000	180,00	54,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4900	99,00	147,51
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,0800	45,00	48,60
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,8000	40,00	72,00
20	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			744,640 714,980
	7137010011530	Electromecanic	h-om	12,4000	57,66	714,98
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	12,00	15,42
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	15,00	0,92
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	14,00	0,57
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	12,50	12,75
		2.3. Lucrari de montare si masurari electrice				
21	1-14-025-1	Ascensor de persoane pentru cladiri de locuit, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			52 931,880 52 931,880
	5	Specialist	h-om	918,0000	57,66	52 931,88
22	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,500 86,500
	5	Specialist	h-om	1,5000	57,66	86,50
23	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,060 23,060
	5	Specialist	h-om	0,4000	57,66	23,06
24	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masurare			5,770 5,770
	5	Specialist	h-om	0,1000	57,66	5,77
		2.4. Ascensor nou in complet				
25	123456789A	Ascensor nou in complet capacitatea de ridicare 400 kg	buc			560 500,000 0,000
	123456789A	Ascensor nou in complet capacitatea de ridicare 400 kg	buc		560 500,00	560 500,00
26	123456789Q	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc			10 000,000 0,000
	123456789Q	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc		10 000,00	10 000,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

**Direcția Generală Locativ
 Comunală și Amenajare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-02-2021
 Lucrari de montare a ascensoarelor on blocurile de locuinte**

Valoarea de deviz 2 628 098,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-02-2021:				

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om	1 865,1000	57,66	107 541,67
2.	7137010011530	Electromecanic	h-om	5 297,5400	57,66	305 456,15
		Total manopera				412 997,82

Materiale:

1.	123456789A	Ascensor nou in complet capacitatea de ridicare 400 kg	buc	1,0000	560 500,00	560 500,00
2.	123456789K	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
3.	123456789P	Ascensor nou in complet capacitate de ridicare 630/16	buc	1,0000	680 500,00	680 500,00
4.	123456789Q	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
5.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	81,6000	1,00	81,60
6.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,7422	32,00	215,75
7.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,7340	15,45	26,80
8.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,3464	45,00	60,59
9.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,4794	38,50	18,45
10.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,4000	11,50	234,60
11.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	39,7800	12,50	497,25
12.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	55,5900	13,25	736,57
13.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	35,7000	11,50	410,55
14.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	102,7038	12,00	1 232,45
15.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	4,6614	15,00	69,93
16.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	2,9682	14,00	41,55
17.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	41,4120	35,00	1 449,42
18.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	2,1828	120,00	261,94
19.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	548,7600	11,50	6 310,74
20.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,0400	35,00	71,40
21.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,0400	30,00	61,20
		Total materiale de construcții				1 272 780,79

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	64,3600	40,00	2 574,40
----	---------------	-------------------------------	------	---------	-------	----------

2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	83,6000	25,00	2 090,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	130,2100	99,00	12 890,79
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	66,9200	45,00	3 011,40
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	43,0300	200,00	8 606,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	144,0300	180,00	25 925,40
Total utilaje de construcții						55 097,99

Total	Lei	2 190 081, 96
TVA	20 %	438 016,3 9

Total deviz:

**2 628 098,
35**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)