

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 917 196,98 lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie bir. 8</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolare</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   | 51,8100                               | 16,95<br>16,20                        | 878,17<br>839,32       |
| 2      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din laminat  | m2   | 20,2500                               | 33,95<br>32,40                        | 687,49<br>656,10       |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   | 20,5000                               | 19,50<br>18,00                        | 399,75<br>369,00       |
| 4      | RpCO56C                     | Demontari: tavane armstrong  | m2   | 20,5000                               | 15,00<br>15,00                        | 307,50<br>307,50       |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   | 1,8000                                | 25,20<br>25,20                        | 45,36<br>45,36         |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC   | m2   | 6,5000                                | 25,20<br>25,20                        | 163,80<br>163,80       |
| 7      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)     | buc  | 2,0000                                | 13,20<br>13,20                        | 26,40<br>26,40         |
| 8      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 5,0000                                | 3,60<br>3,60                          | 18,00<br>18,00         |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|----------------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 9  | RpIB11B        | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare  | buc | 1,0000  | 7,20<br>7,20     | 7,20<br>7,20                 |
| 10 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m   | 20,0000 | 6,00<br>6,00     | 120,00<br>120,00             |
| 11 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m   | 20,0000 | 25,02<br>18,00   | 500,40<br>360,00             |
| 12 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc | 2,0000  | 37,20<br>37,20   | 74,40<br>74,40               |
| 13 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc | 2,0000  | 36,70<br>34,80   | 73,39<br>69,60               |
| 14 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 4,0000  | 75,00<br>75,00   | 300,00<br>300,00             |
| 15 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                       | t   | 4,0000  | 30,00<br>30,00   | 120,00<br>120,00             |
| 16 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  | t   | 4,0000  | 36,38<br>0,00    | 145,54<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 3 867,40                     |
|    |                | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>3 867,40<br/>3 476,68</b> |
|    |                | <b>1.1.2. Pardoseli</b>   |     |         |                  |                              |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact  | m2  | 20,2500 | 6,55<br>1,80     | 132,63<br>36,45              |
| 18 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 20,2500 | 92,30<br>42,00   | 1 869,08<br>850,50           |
| 19 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport  | m2  | 20,2500 | 416,16<br>174,00 | 8 427,25<br>3 523,50         |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|-----------|---|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |           | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.)   |     |         |                  |                               |
| 20 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m   | 18,0000 | 72,09<br>24,00   | 1 297,54<br>432,00            |
|    |           | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 11 726,50                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>11 726,50<br/>4 842,45</b> |
|    |           | <b>1.1.3. Pereti</b>  |     |         |                  |                               |
| 21 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2  | 55,8100 | 6,55<br>1,80     | 365,55<br>100,46              |
| 22 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2  | 51,8100 | 140,27<br>102,00 | 7 267,38<br>5 284,62          |
| 23 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2  | 51,8100 | 60,24<br>31,20   | 3 120,98<br>1 616,47          |
| 24 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)   | kg  | 69,9400 | 20,88<br>2,70    | 1 460,54<br>188,84            |
| 25 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m   | 10,0000 | 58,19<br>50,40   | 581,90<br>504,00              |
| 26 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 51,8100 | 98,55<br>73,20   | 5 105,87<br>3 792,49          |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|-------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 27 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 4,0000  | 154,74<br>89,16    | 618,96<br>356,64               |
| 28 | CK26D | Cornier din aluminiu 25x25mm   | m   | 10,0000 | 18,70<br>6,00      | 187,00<br>60,00                |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 55,8100 | 19,00<br>12,00     | 1 060,56<br>669,72             |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 55,8100 | 41,24<br>33,00     | 2 301,51<br>1 841,73           |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 55,8100 | 5,05<br>1,80       | 281,84<br>100,46               |
| 32 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos                                      | m2  | 51,8100 | 197,85<br>22,80    | 10 250,61<br>1 181,27          |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 4,0000  | 55,98<br>33,00     | 223,92<br>132,00               |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 32 826,62                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>32 826,62<br/>15 828,70</b> |
|    |       | <b>1.1.4. Tavane</b>   |     |         |                    |                                |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2  | 20,2500 | 365,30<br>132,00   | 7 397,32<br>2 673,00           |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 7 397,32                       |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>7 397,32<br/>2 673,00</b>   |
|    |       | <b>1.1.5. Timplarie</b>  |     |         |                    |                                |
| 35 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii | m2  | 1,8500  | 1 129,85<br>108,00 | 2 090,22<br>199,80             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | cu inaltimei pina la 35 m   |     |         |                |                                |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 2 090,22                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>2 090,22<br/>199,80</b>     |
|    |         | <b>1.1.6. Incalzire</b>   |     |         |                |                                |
| 36 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc | 1,0000  | 68,56<br>39,00 | 68,56<br>39,00                 |
| 37 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc | 1,0000  | 72,48<br>10,80 | 72,48<br>10,80                 |
| 38 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur) | buc | 1,0000  | 72,48<br>10,80 | 72,48<br>10,80                 |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 213,52                         |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>213,52<br/>60,60</b>        |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 58 121,58                      |
|    |         | <b>Total Reparatie bir. 8<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>58 121,58<br/>27 081,23</b> |
|    |         | <b>1.2. Reparatie bir. 7</b>  |     |         |                |                                |
|    |         | <b>1.2.1. Demolare</b>  |     |         |                |                                |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 51,8100 | 16,95<br>16,20 | 878,17<br>839,32               |
| 40 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat   | m2  | 20,2500 | 33,95<br>32,40 | 687,49<br>656,10               |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 20,5000 | 19,50<br>18,00 | 399,75<br>369,00               |
| 42 | RpCO56C | Demontari: tavane armstrong   | m2  | 20,5000 | 15,00<br>15,00 | 307,50<br>307,50               |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2  | 1,8000  | 25,20<br>25,20 | 45,36<br>45,36                 |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn   | m2  | 10,8000 | 25,20          | 272,16                         |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                |
|----|----------------|--|-----|---------|----------------|------------------|
|    |                |  |     |         | 25,20          | 272,16           |
| 45 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)       | buc | 2,0000  | 13,20<br>13,20 | 26,40<br>26,40   |
| 46 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000  | 3,60<br>3,60   | 18,00<br>18,00   |
| 47 | RpIB11B        | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 1,0000  | 7,20<br>7,20   | 7,20<br>7,20     |
| 48 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 20,0000 | 6,00<br>6,00   | 120,00<br>120,00 |
| 49 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 20,0000 | 25,02<br>18,00 | 500,40<br>360,00 |
| 50 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 2,0000  | 37,20<br>37,20 | 74,40<br>74,40   |
| 51 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 2,0000  | 36,70<br>34,80 | 73,39<br>69,60   |
| 52 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)    | t   | 4,0000  | 75,00<br>75,00 | 300,00<br>300,00 |
| 53 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 4,0000  | 30,00<br>30,00 | 120,00<br>120,00 |
| 54 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t   | 4,0000  | 36,38<br>0,00  | 145,54<br>0,00   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |         |                | 3 975,76         |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-----------|--|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |           | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>3 975,76<br/>3 585,04</b>  |
|    |           | <b>1.2.2. Pardoseli</b>  |    |         |                  |                               |
| 55 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2 | 20,2500 | 6,55<br>1,80     | 132,63<br>36,45               |
| 56 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 20,2500 | 92,30<br>42,00   | 1 869,08<br>850,50            |
| 57 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.)   | m2 | 20,2500 | 416,16<br>174,00 | 8 427,25<br>3 523,50          |
| 58 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500   | m  | 18,0000 | 72,09<br>24,00   | 1 297,54<br>432,00            |
|    |           | <i>Total</i>   |    | lei     |                  | 11 726,50                     |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>11 726,50<br/>4 842,45</b> |
|    |           | <b>1.2.3. Pereti</b>   |    |         |                  |                               |
| 59 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2 | 55,8100 | 6,55<br>1,80     | 365,55<br>100,46              |
| 60 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 51,8100 | 140,27<br>102,00 | 7 267,38<br>5 284,62          |
| 61 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 | 51,8100 | 60,24<br>31,20   | 3 120,98<br>1 616,47          |
| 62 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)  | kg | 69,9400 | 20,88<br>2,70    | 1 460,54<br>188,84            |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 63 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m   | 10,0000 | 58,19<br>50,40  | 581,90<br>504,00               |
| 64 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 51,8100 | 98,55<br>73,20  | 5 105,87<br>3 792,49           |
| 65 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2  | 4,0000  | 154,74<br>89,16 | 618,96<br>356,64               |
| 66 | CK26D   | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m   | 10,0000 | 18,70<br>6,00   | 187,00<br>60,00                |
| 67 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 55,8100 | 19,00<br>12,00  | 1 060,56<br>669,72             |
| 68 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2  | 55,8100 | 41,24<br>33,00  | 2 301,51<br>1 841,73           |
| 69 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 55,8100 | 5,05<br>1,80    | 281,84<br>100,46               |
| 70 | CN13A   | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos   | m2  | 51,8100 | 197,85<br>22,80 | 10 250,61<br>1 181,27          |
| 71 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 4,0000  | 55,98<br>33,00  | 223,92<br>132,00               |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                 | 32 826,62                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>32 826,62<br/>15 828,70</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Tavane</b>  |     |         |                 |                                |
| 72 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri   | m2  | 20,2500 | 365,30          | 7 397,32                       |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)   |     |         | 132,00             | 2 673,00                       |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 7 397,32                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>7 397,32<br/>2 673,00</b>   |
|    |         | <b>1.2.5. Timplarie</b>   |     |         |                    |                                |
| 73 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2  | 1,8500  | 1 129,85<br>108,00 | 2 090,22<br>199,80             |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 2 090,22                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>2 090,22<br/>199,80</b>     |
|    |         | <b>1.2.6. Incalzire</b>   |     |         |                    |                                |
| 74 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc | 1,0000  | 68,56<br>39,00     | 68,56<br>39,00                 |
| 75 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc | 1,0000  | 72,48<br>10,80     | 72,48<br>10,80                 |
| 76 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur)   | buc | 1,0000  | 72,48<br>10,80     | 72,48<br>10,80                 |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 213,52                         |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>213,52<br/>60,60</b>        |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 58 229,94                      |
|    |         | <b>Total Reparatie bir. 7<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>58 229,94<br/>27 189,59</b> |
|    |         | <b>1.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor<br/>1.3.1. Demolare</b>  |     |         |                    |                                |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare   | m2  | 82,6000 | 16,95              | 1 400,07                       |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------|
|    |         | sau exterioare driscuite la pereti   |     |         | 16,20            | 1 338,12           |
| 78 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat  | m2  | 27,0000 | 33,95<br>32,40   | 916,65<br>874,80   |
| 79 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 17,0000 | 48,55<br>46,80   | 825,35<br>795,60   |
| 80 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 44,0000 | 19,50<br>18,00   | 858,00<br>792,00   |
| 81 | RpCO56C | Demontari: tavane armstrong  | m2  | 44,0000 | 15,00<br>15,00   | 660,00<br>660,00   |
| 82 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 5,0000  | 25,20<br>25,20   | 126,00<br>126,00   |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn  | m2  | 22,0000 | 25,20<br>25,20   | 554,40<br>554,40   |
| 84 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3  | 2,5000  | 240,20<br>237,00 | 600,50<br>592,50   |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)       | buc | 10,0000 | 13,20<br>13,20   | 132,00<br>132,00   |
| 86 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15,0000 | 3,60<br>3,60     | 54,00<br>54,00     |
| 87 | RpIB11B | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 5,0000  | 7,20<br>7,20     | 36,00<br>36,00     |
| 88 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 40,0000 | 6,00<br>6,00     | 240,00<br>240,00   |
| 89 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 40,0000 | 25,02<br>18,00   | 1 000,80<br>720,00 |
| 90 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din  | buc | 4,0000  | 37,20            | 148,80             |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |                | zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   |     |         | 37,20            | 148,80                         |
| 91 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 4,0000  | 36,70<br>34,80   | 146,78<br>139,20               |
| 92 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 11,5000 | 75,00<br>75,00   | 862,50<br>862,50               |
| 93 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 11,5000 | 30,00<br>30,00   | 345,00<br>345,00               |
| 94 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t   | 11,5000 | 36,39<br>0,00    | 418,43<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 9 325,28                       |
|    |                | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>9 325,28<br/>8 410,92</b>   |
|    |                | <b>1.3.2. Pardoseli</b>  |     |         |                  |                                |
| 95 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2  | 44,0000 | 6,55<br>1,80     | 288,20<br>79,20                |
| 96 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 44,0000 | 92,30<br>42,00   | 4 061,20<br>1 848,00           |
| 97 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2  | 44,0000 | 416,16<br>174,00 | 18 311,04<br>7 656,00          |
| 98 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500   | m   | 30,0000 | 72,09<br>24,00   | 2 162,56<br>720,00             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 24 823,00                      |
|    |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>24 823,00<br/>10 303,20</b> |
|    |                | <b>1.3.3. Pereti</b>   |     |         |                  |                                |

| 1   | 2         | 3   | 4  | 5        | 6                | 7                     |
|-----|-----------|---|----|----------|------------------|-----------------------|
| 99  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2 | 94,1000  | 6,55<br>1,80     | 616,35<br>169,38      |
| 100 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 82,6000  | 140,27<br>102,00 | 11 586,30<br>8 425,20 |
| 101 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000  | m2 | 82,6000  | 60,24<br>31,20   | 4 975,82<br>2 577,12  |
| 102 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)  | kg | 111,5100 | 20,88<br>2,70    | 2 328,60<br>301,07    |
| 103 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 50,0000  | 58,19<br>50,40   | 2 909,48<br>2 520,00  |
| 104 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 82,6000  | 98,55<br>73,20   | 8 140,22<br>6 046,32  |
| 105 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 11,5000  | 154,74<br>89,16  | 1 779,50<br>1 025,34  |
| 106 | CK26D     | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m  | 53,0000  | 18,70<br>6,00    | 991,10<br>318,00      |
| 107 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 94,1000  | 19,00<br>12,00   | 1 788,18<br>1 129,20  |
| 108 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime   | m2 | 94,1000  | 41,24<br>33,00   | 3 880,52<br>3 105,30  |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |       | 1,0 mm pe suprafetele peretilor  |     |         |                    |                                |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 94,1000 | 5,05<br>1,80       | 475,20<br>169,38               |
| 110 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2  | 82,6000 | 197,85<br>22,80    | 16 342,41<br>1 883,28          |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 11,5000 | 55,98<br>33,00     | 643,78<br>379,50               |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 56 457,46                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>56 457,46<br/>28 049,09</b> |
|     |       | <b>1.3.4. Tavane</b>   |     |         |                    |                                |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2  | 44,0000 | 365,30<br>132,00   | 16 073,20<br>5 808,00          |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 16 073,20                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>16 073,20<br/>5 808,00</b>  |
|     |       | <b>1.3.5. Timplarie</b>  |     |         |                    |                                |
| 113 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2  | 1,8500  | 1 129,85<br>108,00 | 2 090,22<br>199,80             |
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2  | 3,2800  | 1 129,85<br>108,00 | 3 705,92<br>354,24             |
| 115 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile      | m2  | 23,5000 | 3 080,62<br>57,60  | 72 394,57<br>1 353,60          |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                               |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|---------------------------------|
|     |         | glisante si furnitura necesara,<br>3000(h) x 7833mm)  |     |         |                |                                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 78 190,71                       |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>78 190,71<br/>1 907,64</b>   |
|     |         | <b>1.3.6. Incalzire</b>   |     |         |                |                                 |
| 116 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm (Radiator existent)  | buc | 5,0000  | 68,56<br>39,00 | 342,80<br>195,00                |
| 117 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2" (Robinet<br>tur)   | buc | 5,0000  | 72,48<br>10,80 | 362,40<br>54,00                 |
| 118 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2" (Robinet<br>retur) | buc | 5,0000  | 72,48<br>10,80 | 362,40<br>54,00                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 1 067,60                        |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>1 067,60<br/>303,00</b>      |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                | 185 937,25                      |
|     |         | <b>Total Reparatie bir. 6; 5; coridor<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>185 937,25<br/>54 781,85</b> |
|     |         | <b>1.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor<br/>1.4.1. Demolare</b>  |     |         |                |                                 |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 66,5000 | 16,95<br>16,20 | 1 127,17<br>1 077,30            |
| 120 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din<br>laminat  | m2  | 26,5000 | 33,95<br>32,40 | 899,67<br>858,60                |
| 121 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 12,5000 | 48,55<br>46,80 | 606,87<br>585,00                |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment  | m2  | 39,0000 | 19,50<br>18,00 | 760,50<br>702,00                |
| 123 | RpCO56C | Demontari: tavane armstrong   | m2  | 39,0000 | 15,00          | 585,00                          |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------|--|-----|---------|--------|----------|
|     |         |  |     |         | 15,00  | 585,00   |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 5,4000  | 25,20  | 136,08   |
|     |         |  |     |         | 25,20  | 136,08   |
| 125 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn  | m2  | 22,0000 | 25,20  | 554,40   |
|     |         |  |     |         | 25,20  | 554,40   |
| 126 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3  | 2,5000  | 240,20 | 600,50   |
|     |         |  |     |         | 237,00 | 592,50   |
| 127 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)     | buc | 10,0000 | 13,20  | 132,00   |
|     |         |  |     |         | 13,20  | 132,00   |
| 128 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15,0000 | 3,60   | 54,00    |
|     |         |  |     |         | 3,60   | 54,00    |
| 129 | RpIB11B | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 4,0000  | 7,20   | 28,80    |
|     |         |  |     |         | 7,20   | 28,80    |
| 130 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 40,0000 | 6,00   | 240,00   |
|     |         |  |     |         | 6,00   | 240,00   |
| 131 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 40,0000 | 25,02  | 1 000,80 |
|     |         |  |     |         | 18,00  | 720,00   |
| 132 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 4,0000  | 37,20  | 148,80   |
|     |         |  |     |         | 37,20  | 148,80   |
| 133 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 4,0000  | 36,70  | 146,78   |
|     |         |  |     |         | 34,80  | 139,20   |
| 134 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)    | t   | 10,0000 | 75,00  | 750,00   |
|     |         |  |     |         | 75,00  | 750,00   |

| 1   | 2              | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|----------------|--|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 135 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 10,0000 | 30,00<br>30,00   | 300,00<br>300,00              |
| 136 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t   | 10,0000 | 36,38<br>0,00    | 363,84<br>0,00                |
|     |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 8 435,21                      |
|     |                | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>8 435,21<br/>7 603,68</b>  |
|     |                | <b>1.4.2. Pardoseli</b>  |     |         |                  |                               |
| 137 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2  | 39,0000 | 6,55<br>1,80     | 255,45<br>70,20               |
| 138 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 39,0000 | 92,30<br>42,00   | 3 599,70<br>1 638,00          |
| 139 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2  | 39,0000 | 416,16<br>174,00 | 16 230,24<br>6 786,00         |
| 140 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500   | m   | 24,0000 | 72,09<br>24,00   | 1 730,05<br>576,00            |
|     |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 21 815,44                     |
|     |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>21 815,44<br/>9 070,20</b> |
|     |                | <b>1.4.3. Pereti</b>   |     |         |                  |                               |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2  | 74,7500 | 6,55<br>1,80     | 489,62<br>134,55              |
| 142 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 66,5000 | 140,27<br>102,00 | 9 327,96<br>6 783,00          |
| 143 | CF17B k=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de  | m2  | 66,5000 | 60,24            | 4 005,96                      |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|-----|---------|---|----|---------|-----------------|-----------------------|
|     |         | grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000  |    |         | 31,20           | 2 074,80              |
| 144 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)   | kg | 89,7800 | 20,88<br>2,70   | 1 874,83<br>242,40    |
| 145 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 35,0000 | 58,19<br>50,40  | 2 036,63<br>1 764,00  |
| 146 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 66,5000 | 98,55<br>73,20  | 6 553,58<br>4 867,80  |
| 147 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 8,2500  | 154,74<br>89,16 | 1 276,58<br>735,57    |
| 148 | CK26D   | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m  | 35,0000 | 18,70<br>6,00   | 654,50<br>210,00      |
| 149 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 74,7500 | 19,00<br>12,00  | 1 420,46<br>897,00    |
| 150 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 74,7500 | 41,24<br>33,00  | 3 082,56<br>2 466,75  |
| 151 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 74,7500 | 5,05<br>1,80    | 377,49<br>134,55      |
| 152 | CN13A   | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos   | m2 | 66,5000 | 197,85<br>22,80 | 13 157,02<br>1 516,20 |
| 153 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2   | m2 | 8,2500  | 55,98<br>33,00  | 461,82<br>272,25      |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                          | 7                              |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------------------|--------------------------------|
|     |       | straturi pe glet existent, executate manual   |     |         |                            |                                |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                            | 44 719,01                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                            | <b>44 719,01<br/>22 098,87</b> |
|     |       | <b>1.4.4. Tavane</b>  |     |         |                            |                                |
| 154 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)   | m2  | 39,0000 | $\frac{365,30}{132,00}$    | $\frac{14\ 246,70}{5\ 148,00}$ |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                            | 14 246,70                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                            | <b>14 246,70<br/>5 148,00</b>  |
|     |       | <b>1.4.5. Timplarie</b>   |     |         |                            |                                |
| 155 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m  | m2  | 5,5500  | $\frac{1\ 129,85}{108,00}$ | $\frac{6\ 270,68}{599,40}$     |
| 156 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm) | m2  | 23,5000 | $\frac{3\ 080,62}{57,60}$  | $\frac{72\ 394,57}{1\ 353,60}$ |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                            | 78 665,25                      |
|     |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                            | <b>78 665,25<br/>1 953,00</b>  |
|     |       | <b>1.4.6. Incalzire</b>   |     |         |                            |                                |
| 157 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc | 4,0000  | $\frac{68,56}{39,00}$      | $\frac{274,24}{156,00}$        |
| 158 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc | 4,0000  | $\frac{72,48}{10,80}$      | $\frac{289,92}{43,20}$         |
| 159 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj   | buc | 4,0000  | 72,48                      | 289,92                         |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                               |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|---------------------------------|
|     |         | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur)  |     |         | 10,80          | 43,20                           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                | 854,08                          |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>854,08<br/>242,40</b>        |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                | 168 735,69                      |
|     |         | <b>Total Reparatie bir. 4; 3; coridor Inklusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>168 735,69<br/>46 116,15</b> |
|     |         | <b>1.5. Bucatarie</b>  |     |         |                |                                 |
|     |         | <b>1.5.1. Demolare</b>   |     |         |                |                                 |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2  | 47,4000 | 16,95<br>16,20 | 803,43<br>767,88                |
| 161 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 16,5000 | 48,55<br>46,80 | 801,07<br>772,20                |
| 162 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 16,5000 | 19,50<br>18,00 | 321,75<br>297,00                |
| 163 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)     | buc | 2,0000  | 13,20<br>13,20 | 26,40<br>26,40                  |
| 164 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000  | 3,60<br>3,60   | 18,00<br>18,00                  |
| 165 | RpIB11B | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc | 1,0000  | 7,20<br>7,20   | 7,20<br>7,20                    |
| 166 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 20,0000 | 6,00<br>6,00   | 120,00<br>120,00                |
| 167 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 20,0000 | 25,02<br>18,00 | 500,40<br>360,00                |

| 1   | 2              | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|----------------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 168 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 2,0000  | 37,20<br>37,20   | 74,40<br>74,40               |
| 169 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 2,0000  | 36,70<br>34,80   | 73,39<br>69,60               |
| 170 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 3,5000  | 75,00<br>75,00   | 262,50<br>262,50             |
| 171 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 3,5000  | 30,00<br>30,00   | 105,00<br>105,00             |
| 172 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t   | 3,5000  | 36,39<br>0,00    | 127,36<br>0,00               |
|     |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 3 240,90                     |
|     |                | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>3 240,90<br/>2 880,18</b> |
|     |                | <b>1.5.2. Pardoseli</b>  |     |         |                  |                              |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2  | 16,5000 | 6,55<br>1,80     | 108,07<br>29,70              |
| 174 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 16,5000 | 92,30<br>42,00   | 1 522,95<br>693,00           |
| 175 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2  | 16,5000 | 416,16<br>174,00 | 6 866,64<br>2 871,00         |
| 176 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.0500   | m   | 16,0000 | 72,09<br>24,00   | 1 153,37<br>384,00           |
|     |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 9 651,03                     |

| 1   | 2         | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|---|----|---------|------------------|------------------------------|
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>9 651,03<br/>3 977,70</b> |
|     |           | <b>1.5.3. Pereti</b>  |    |         |                  |                              |
| 177 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2 | 50,2000 | 6,55<br>1,80     | 328,81<br>90,36              |
| 178 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 47,4000 | 140,27<br>102,00 | 6 648,80<br>4 834,80         |
| 179 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000  | m2 | 47,4000 | 60,24<br>31,20   | 2 855,38<br>1 478,88         |
| 180 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)  | kg | 64,0000 | 20,88<br>2,70    | 1 336,48<br>172,80           |
| 181 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 11,7000 | 58,19<br>50,40   | 680,84<br>589,68             |
| 182 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 45,6000 | 98,55<br>73,20   | 4 493,87<br>3 337,92         |
| 183 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 2,8000  | 154,74<br>89,16  | 433,27<br>249,65             |
| 184 | CK26D     | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m  | 11,7000 | 18,70<br>6,00    | 218,79<br>70,20              |
| 185 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 48,4000 | 19,00<br>12,00   | 919,74<br>580,80             |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2  | 48,4000 | 41,24<br>33,00   | 1 995,93<br>1 597,20           |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 48,4000 | 5,05<br>1,80     | 244,42<br>87,12                |
| 188 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos         | m2  | 48,4000 | 197,85<br>22,80  | 9 575,94<br>1 103,52           |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,8000  | 55,98<br>33,00   | 156,75<br>92,40                |
| 190 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                  | m2  | 1,8000  | 397,53<br>132,00 | 715,56<br>237,60               |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 30 604,58                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>30 604,58<br/>14 522,93</b> |
|     |       | <b>1.5.4. Tavane</b>  |     |         |                  |                                |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 16,5000 | 5,05<br>1,80     | 83,32<br>29,70                 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2  | 16,5000 | 41,24<br>33,00   | 680,43<br>544,50               |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 16,5000 | 5,05<br>1,80     | 83,32<br>29,70                 |
| 194 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m   | 16,5000 | 53,93<br>31,20   | 889,85<br>514,80               |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 16,5000 | 55,98<br>33,00   | 923,66<br>544,50               |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 2 660,58                       |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>2 660,58<br/>1 663,20</b>   |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5      | 6                | 7                                |
|-----|-------------|---|------|--------|------------------|----------------------------------|
|     |             | <b>1.5.5. Incalzire</b>   |      |        |                  |                                  |
| 196 | IB06B       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc  | 1,0000 | 68,56<br>39,00   | 68,56<br>39,00                   |
| 197 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc  | 1,0000 | 72,48<br>10,80   | 72,48<br>10,80                   |
| 198 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur) | buc  | 1,0000 | 72,48<br>10,80   | 72,48<br>10,80                   |
|     |             | <i>Total</i>  | lei  |        |                  | 213,52                           |
|     |             | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                  | <b>213,52<br/>60,60</b>          |
|     |             | <i>Total</i>  | lei  |        |                  | 46 370,61                        |
|     |             | <b>Total Bucatarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                  | <b>46 370,61<br/>23 104,61</b>   |
|     |             | <i>Total</i>  | lei  |        |                  | 517 395,07                       |
|     |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 24 % |        |                  | 42 785,62                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 7 %  |        |                  | 23 458,18                        |
|     |             | <i>Total</i>  |      |        |                  | 583 638,87                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 5 %  |        |                  | 29 181,94                        |
|     |             | <i>Total</i>  |      |        |                  | 612 820,81                       |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 2 %  |        |                  | 12 256,41                        |
|     |             | <i>Total</i>  |      |        |                  | 625 077,22                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                  | <b>625 077,22<br/>178 273,43</b> |
|     |             | <b>2. Montare utilaj</b>  |      |        |                  |                                  |
|     |             | <b>2.1. Reparatie bir. 8</b>  |      |        |                  |                                  |
|     |             | <b>2.1.1. Retele elcetrice interne</b>  |      |        |                  |                                  |
| 199 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la   | buc  | 1,0000 | 179,50<br>142,20 | 179,50<br>142,20                 |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5       | 6                    | 7                  |
|-----|-------------|--|-------|---------|----------------------|--------------------|
|     |             | 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)   |       |         |                      |                    |
| 200 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc   | 1,0000  | 271,05<br>168,60     | 271,05<br>168,60   |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc   | 4,0000  | 69,14<br>67,20       | 276,56<br>268,80   |
| 202 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,9000  | 525,52<br>471,60     | 472,97<br>424,44   |
| 203 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m     | 20,0000 | 37,50<br>0,00        | 750,00<br>0,00     |
| 204 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m     | 70,0000 | 20,00<br>0,00        | 1 400,00<br>0,00   |
| 205 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 0,1500  | 440,53<br>404,40     | 66,08<br>60,66     |
| 206 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m     | 15,0000 | 16,00<br>0,00        | 240,00<br>0,00     |
| 207 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000        | 100 m | 0,8500  | 2 140,41<br>714,00   | 1 819,35<br>606,90 |
| 208 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20   | m     | 85,0000 | 4,00<br>0,00         | 340,00<br>0,00     |
| 209 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000        | 100 m | 0,2000  | 3 112,50<br>1 032,00 | 622,50<br>206,40   |
| 210 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m     | 85,0000 | 5,00                 | 425,00             |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                            |
|-----|-------------|---|---------|---------|----------------------|------------------------------|
|     |             |   |         |         | 0,00                 | 0,00                         |
| 211 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata   | 100 buc | 0,1800  | 2 387,17<br>2 286,00 | 429,69<br>411,48             |
| 212 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V  | buc     | 18,0000 | 50,00<br>0,00        | 900,00<br>0,00               |
| 213 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,0100  | 2 015,00<br>1 968,00 | 20,15<br>19,68               |
| 214 |             | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     | 1,0000  | 50,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00                |
| 215 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa          | 100 buc | 0,0400  | 7 302,00<br>5 298,00 | 292,08<br>211,92             |
| 216 |             | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W   | buc     | 4,0000  | 210,00<br>0,00       | 840,00<br>0,00               |
| 217 | RpEQ04A     | Montarea cutiei cu cleme  | buc     | 1,0000  | 96,00<br>96,00       | 96,00<br>96,00               |
| 218 |             | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc     | 1,0000  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                |
| 219 |             | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 19,0000 | 8,00<br>0,00         | 152,00<br>0,00               |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |                      | 9 662,93                     |
|     |             | <b>Total Rețele elctrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                      | <b>9 662,93<br/>2 617,08</b> |
|     |             | <b>2.1.2. Rețele de tensiuni slabe</b>  |         |         |                      |                              |
| 220 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 1,0000  | 432,92<br>404,40     | 432,92<br>404,40             |
| 221 |             | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 50,0000 | 10,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00               |
| 222 |             | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m       | 50,0000 | 10,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00               |
| 223 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la   | 100 m   | 1,0000  | 2 140,16<br>714,00   | 2 140,16<br>714,00           |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|--------------|--|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
|     |              | 25 mm (k=0.5 pentru manopera)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000  |     |          |                      |                               |
| 224 |              | Tub PVC cu dublu perete D16  | m   | 100,0000 | 6,00<br>0,00         | 600,00<br>0,00                |
| 225 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon  | buc | 9,0000   | 60,00<br>60,00       | 540,00<br>540,00              |
| 226 |              | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc | 5,0000   | 50,00<br>0,00        | 250,00<br>0,00                |
| 227 |              | Priza pentru telefon IP20  | buc | 4,0000   | 50,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00                |
| 228 |              | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc | 9,0000   | 8,00<br>0,00         | 72,00<br>0,00                 |
| 229 | RpEI17A      | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc | 1,0000   | 1 140,00<br>1 140,00 | 1 140,00<br>1 140,00          |
| 230 | CK33B apl.   | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)  | buc | 1,0000   | 57,60<br>57,60       | 57,60<br>57,60                |
|     |              | <i>Total</i>   | lei |          |                      | 6 432,68                      |
|     |              | <b>Total Rețele de tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>6 432,68<br/>2 856,00</b>  |
|     |              | <i>Total</i>   | lei |          |                      | 16 095,61                     |
|     |              | <b>Total Reparatie bir. 8<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>16 095,61<br/>5 473,08</b> |
|     |              | <b>2.2. Reparatie bir. 7</b>   |     |          |                      |                               |
|     |              | <b>2.2.1. Rețele elctrice interne</b>  |     |          |                      |                               |
| 231 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)   | buc | 1,0000   | 179,50<br>142,20     | 179,50<br>142,20              |
| 232 | 08-03-525-   | Intreruptor sau comutator de   | buc | 1,0000   | 271,05               | 271,05                        |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|----------|----------|
|     | 2           | pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A                        |         |         | 168,60   | 168,60   |
| 233 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat   | buc     | 4,0000  | 69,14    | 276,56   |
|     |             |   |         |         | 67,20    | 268,80   |
| 234 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2      | 100 m   | 0,9000  | 525,52   | 472,97   |
|     |             |   |         |         | 471,60   | 424,44   |
| 235 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 BBΓHГ  | m       | 20,0000 | 37,50    | 750,00   |
|     |             |   |         |         | 0,00     | 0,00     |
| 236 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 BBΓHГ  | m       | 70,0000 | 20,00    | 1 400,00 |
|     |             |   |         |         | 0,00     | 0,00     |
| 237 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2       | 100 m   | 0,1500  | 440,53   | 66,08    |
|     |             |   |         |         | 404,40   | 60,66    |
| 238 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 BBΓHГ  | m       | 15,0000 | 16,00    | 240,00   |
|     |             |   |         |         | 0,00     | 0,00     |
| 239 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 0,8500  | 2 140,41 | 1 819,35 |
|     |             |   |         |         | 714,00   | 606,90   |
| 240 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 85,0000 | 4,00     | 340,00   |
|     |             |   |         |         | 0,00     | 0,00     |
| 241 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 0,2000  | 3 112,50 | 622,50   |
|     |             |   |         |         | 1 032,00 | 206,40   |
| 242 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       | 20,0000 | 10,00    | 200,00   |
|     |             |   |         |         | 0,00     | 0,00     |
| 243 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata   | 100 buc | 0,1800  | 2 387,17 | 429,69   |
|     |             |   |         |         | 2 286,00 | 411,48   |
| 244 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata ,  | buc     | 18,0000 | 50,00    | 900,00   |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6                    | 7                            |
|-----|-------------|---|---------|----------|----------------------|------------------------------|
|     |             | IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   |         |          | 0,00                 | 0,00                         |
| 245 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,0100   | 2 015,00<br>1 968,00 | 20,15<br>19,68               |
| 246 |             | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     | 1,0000   | 50,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00                |
| 247 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                            | 100 buc | 0,0400   | 7 302,00<br>5 298,00 | 292,08<br>211,92             |
| 248 |             | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W   | buc     | 4,0000   | 210,00<br>0,00       | 840,00<br>0,00               |
| 249 | RpEQ04A     | Montarea cutiei cu cleme  | buc     | 1,0000   | 96,00<br>96,00       | 96,00<br>96,00               |
| 250 |             | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc     | 1,0000   | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                |
| 251 |             | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 19,0000  | 8,00<br>0,00         | 152,00<br>0,00               |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |          |                      | 9 437,93                     |
|     |             | <b>Total Rețele elcetrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |          |                      | <b>9 437,93<br/>2 617,08</b> |
|     |             | <b>2.2.2. Rețele de tensiuni slabe</b>  |         |          |                      |                              |
| 252 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>       | 100 m   | 1,0000   | 432,92<br>404,40     | 432,92<br>404,40             |
| 253 |             | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 50,0000  | 10,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00               |
| 254 |             | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m       | 50,0000  | 10,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00               |
| 255 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 1,0000   | 2 140,16<br>714,00   | 2 140,16<br>714,00           |
| 256 |             | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       | 100,0000 | 6,00<br>0,00         | 600,00<br>0,00               |
| 257 | 10-04-066-  | Aparataj de perete: Priza de  | buc     | 9,0000   | 60,00                | 540,00                       |

| 1   | 2           | 3   | 4   | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|-------------|---|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
|     | 07          | microfon  |     |        | 60,00                | 540,00                        |
| 258 |             | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc | 5,0000 | 50,00<br>0,00        | 250,00<br>0,00                |
| 259 |             | Priza pentru telefon IP20   | buc | 4,0000 | 50,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00                |
| 260 |             | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc | 9,0000 | 8,00<br>0,00         | 72,00<br>0,00                 |
| 261 | RpEI17A     | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incediu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc | 1,0000 | 1 140,00<br>1 140,00 | 1 140,00<br>1 140,00          |
| 262 | CK33B apl.  | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)   | buc | 1,0000 | 57,60<br>57,60       | 57,60<br>57,60                |
|     |             | <i>Total</i>  | lei |        |                      | 6 432,68                      |
|     |             | <b>Total Retele de tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                      | <b>6 432,68<br/>2 856,00</b>  |
|     |             | <i>Total</i>  | lei |        |                      | 15 870,61                     |
|     |             | <b>Total Reparatie bir. 7<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                      | <b>15 870,61<br/>5 473,08</b> |
|     |             | <b>2.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>  |     |        |                      |                               |
|     |             | <b>2.3.1. Retele elctrice interne</b>   |     |        |                      |                               |
| 263 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)  | buc | 1,0000 | 179,50<br>142,20     | 179,50<br>142,20              |
| 264 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc | 1,0000 | 271,05<br>168,60     | 271,05<br>168,60              |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6                    | 7                    |
|-----|-------------|--|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 265 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc     | 6,0000   | 69,14<br>67,20       | 414,84<br>403,20     |
| 266 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 1,9500   | 525,62<br>471,60     | 1 024,96<br>919,62   |
| 267 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m       | 20,0000  | 37,50<br>0,00        | 750,00<br>0,00       |
| 268 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m       | 175,0000 | 20,00<br>0,00        | 3 500,00<br>0,00     |
| 269 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>  | 100 m   | 0,4000   | 439,85<br>404,40     | 175,94<br>161,76     |
| 270 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг   | m       | 40,0000  | 16,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00       |
| 271 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000        | 100 m   | 2,1500   | 2 140,06<br>714,00   | 4 601,13<br>1 535,10 |
| 272 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20   | m       | 215,0000 | 4,00<br>0,00         | 860,00<br>0,00       |
| 273 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000        | 100 m   | 0,2000   | 3 112,50<br>1 032,00 | 622,50<br>206,40     |
| 274 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 20,0000  | 10,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00       |
| 275 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata  | 100 buc | 0,2500   | 2 386,84<br>2 286,00 | 596,71<br>571,50     |
| 276 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 25,0000  | 50,00<br>0,00        | 1 250,00<br>0,00     |
| 277 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0300   | 2 024,00<br>1 968,00 | 60,72<br>59,04       |
| 278 |             | Intrerupator cu doua clape pentru  | buc     | 3,0000   | 50,00                | 150,00               |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------------------|-------------------------------|
|     |              | instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  |         |          | 0,00                 | 0,00                          |
| 279 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                            | 100 buc | 0,1200   | 7 327,08<br>5 298,00 | 879,25<br>635,76              |
| 280 |              | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W   | buc     | 12,0000  | 210,00<br>0,00       | 2 520,00<br>0,00              |
| 281 | RpEQ04A      | Montarea cutiei cu cleme  | buc     | 2,0000   | 96,00<br>96,00       | 192,00<br>192,00              |
| 282 |              | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc     | 2,0000   | 20,00<br>0,00        | 40,00<br>0,00                 |
| 283 |              | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 39,0000  | 8,00<br>0,00         | 312,00<br>0,00                |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |          |                      | 19 240,60                     |
|     |              | <b>Total Rețele elctrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |          |                      | <b>19 240,60<br/>4 995,18</b> |
|     |              | <b>2.3.2. Rețele de tensiuni slabe</b>  |         |          |                      |                               |
| 284 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                   | 100 m   | 1,3000   | 432,92<br>404,40     | 562,79<br>525,72              |
| 285 |              | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 70,0000  | 10,00<br>0,00        | 700,00<br>0,00                |
| 286 |              | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m       | 60,0000  | 10,00<br>0,00        | 600,00<br>0,00                |
| 287 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 1,3000   | 2 139,82<br>714,00   | 2 781,77<br>928,20            |
| 288 |              | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       | 130,0000 | 6,00<br>0,00         | 780,00<br>0,00                |
| 289 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza internet / telefon  | buc     | 13,0000  | 60,00<br>60,00       | 780,00<br>780,00              |
| 290 |              | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc     | 7,0000   | 50,00<br>0,00        | 350,00<br>0,00                |
| 291 |              | Priza pentru telefon IP20   | buc     | 6,0000   | 50,00                | 300,00                        |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5       | 6        | 7                             |
|-----|-------------|---|-------|---------|----------|-------------------------------|
|     |             |   |       |         | 0,00     | 0,00                          |
| 292 |             | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc   | 13,0000 | 8,00     | 104,00                        |
|     |             |   |       |         | 0,00     | 0,00                          |
| 293 | RpEI17A     | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incediu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc   | 2,0000  | 1 140,00 | 2 280,00                      |
|     |             |   |       |         | 1 140,00 | 2 280,00                      |
| 294 | CK33B apl.  | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)   | buc   | 2,0000  | 57,60    | 115,20                        |
|     |             |   |       |         | 57,60    | 115,20                        |
|     |             | <i>Total</i>  | lei   |         |          | 9 353,76                      |
|     |             | <b>Total Retele de tensiuni slabe Inklusiv salariu</b>  |       |         |          | <b>9 353,76<br/>4 629,12</b>  |
|     |             | <i>Total</i>  | lei   |         |          | 28 594,36                     |
|     |             | <b>Total Reparatie bir. 6; 5; coridor Inklusiv salariu</b>  |       |         |          | <b>28 594,36<br/>9 624,30</b> |
|     |             | <b>2.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>  |       |         |          |                               |
|     |             | <b>2.4.1. Retele elcetrice interne</b>  |       |         |          |                               |
| 295 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)  | buc   | 1,0000  | 179,50   | 179,50                        |
|     |             |   |       |         | 142,20   | 142,20                        |
| 296 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc   | 1,0000  | 271,05   | 271,05                        |
|     |             |   |       |         | 168,60   | 168,60                        |
| 297 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat   | buc   | 6,0000  | 69,14    | 414,84                        |
|     |             |   |       |         | 67,20    | 403,20                        |
| 298 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau   | 100 m | 1,9500  | 525,62   | 1 024,96                      |
|     |             |   |       |         | 471,60   | 919,62                        |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6                    | 7                    |
|-----|-------------|---|---------|----------|----------------------|----------------------|
|     |             | multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>  |         |          |                      |                      |
| 299 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm <sup>2</sup> ВВГнг  | m       | 20,0000  | 37,50<br>0,00        | 750,00<br>0,00       |
| 300 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг  | m       | 175,0000 | 20,00<br>0,00        | 3 500,00<br>0,00     |
| 301 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,4000   | 439,85<br>404,40     | 175,94<br>161,76     |
| 302 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup> ВВГнг  | m       | 40,0000  | 16,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00       |
| 303 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000       | 100 m   | 2,1500   | 2 140,06<br>714,00   | 4 601,13<br>1 535,10 |
| 304 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 215,0000 | 4,00<br>0,00         | 860,00<br>0,00       |
| 305 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000       | 100 m   | 0,2000   | 3 112,50<br>1 032,00 | 622,50<br>206,40     |
| 306 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       | 20,0000  | 10,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00       |
| 307 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata   | 100 buc | 0,2500   | 2 386,84<br>2 286,00 | 596,71<br>571,50     |
| 308 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V  | buc     | 25,0000  | 50,00<br>0,00        | 1 250,00<br>0,00     |
| 309 | 08-03-591-5 | Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0300   | 2 024,00<br>1 968,00 | 60,72<br>59,04       |
| 310 |             | Intreuptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     | 3,0000   | 50,00<br>0,00        | 150,00<br>0,00       |
| 311 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de   | 100 buc | 0,1100   | 7 308,91<br>5 298,00 | 803,98<br>582,78     |

| 1   | 2            | 3   | 4     | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|--------------|---|-------|----------|--------------------|-------------------------------|
|     |              | perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa  |       |          |                    |                               |
| 312 |              | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W   | buc   | 11,0000  | 210,00<br>0,00     | 2 310,00<br>0,00              |
| 313 | RpEQ04A      | Montarea cutiei cu cleme  | buc   | 2,0000   | 96,00<br>96,00     | 192,00<br>192,00              |
| 314 |              | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc   | 2,0000   | 20,00<br>0,00      | 40,00<br>0,00                 |
| 315 |              | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc   | 28,0000  | 8,00<br>0,00       | 224,00<br>0,00                |
|     |              | <i>Total</i>  | lei   |          |                    | 18 867,33                     |
|     |              | <b>Total Rețele elcetrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                    | <b>18 867,33<br/>4 942,20</b> |
|     |              | <b>2.4.2. Rețele de tensiuni slabe</b>  |       |          |                    |                               |
| 316 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                   | 100 m | 1,3000   | 432,92<br>404,40   | 562,79<br>525,72              |
| 317 |              | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m     | 70,0000  | 10,00<br>0,00      | 700,00<br>0,00                |
| 318 |              | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m     | 60,0000  | 10,00<br>0,00      | 600,00<br>0,00                |
| 319 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m | 1,3000   | 2 139,82<br>714,00 | 2 781,77<br>928,20            |
| 320 |              | Tub PVC cu dublu perete D16   | m     | 130,0000 | 6,00<br>0,00       | 780,00<br>0,00                |
| 321 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza internet / telefon  | buc   | 13,0000  | 60,00<br>60,00     | 780,00<br>780,00              |
| 322 |              | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc   | 7,0000   | 50,00<br>0,00      | 350,00<br>0,00                |
| 323 |              | Priza pentru telefon IP20   | buc   | 6,0000   | 50,00<br>0,00      | 300,00<br>0,00                |
| 324 |              | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc   | 13,0000  | 8,00<br>0,00       | 104,00<br>0,00                |
| 325 | RpEI17A      | Inlocuirea schemelor de   | buc   | 2,0000   | 1 140,00           | 2 280,00                      |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5       | 6                | 7                             |
|-----|-------------|--|-------|---------|------------------|-------------------------------|
|     |             | semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 |       |         | 1 140,00         | 2 280,00                      |
| 326 | CK33B apl.  | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)  | buc   | 2,0000  | 57,60<br>57,60   | 115,20<br>115,20              |
|     |             | <i>Total</i>   | lei   |         |                  | 9 353,76                      |
|     |             | <b>Total Retele de tensiuni slabe Inklusiv salariu</b>   |       |         |                  | <b>9 353,76<br/>4 629,12</b>  |
|     |             | <i>Total</i>   | lei   |         |                  | 28 221,09                     |
|     |             | <b>Total Reparatie bir. 4; 3; coridor Inklusiv salariu</b>   |       |         |                  | <b>28 221,09<br/>9 571,32</b> |
|     |             | <b>2.5. Reparatie bucataria</b>  |       |         |                  |                               |
|     |             | <b>2.5.1. Retele elcetrice interne</b>   |       |         |                  |                               |
| 327 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)   | buc   | 1,0000  | 179,50<br>142,20 | 179,50<br>142,20              |
| 328 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc   | 1,0000  | 271,05<br>168,60 | 271,05<br>168,60              |
| 329 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc   | 3,0000  | 69,14<br>67,20   | 207,42<br>201,60              |
| 330 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2   | 100 m | 0,4000  | 525,52<br>471,60 | 210,21<br>188,64              |
| 331 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4   | m     | 10,0000 | 37,50<br>0,00    | 375,00<br>0,00                |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                |
|-----|-------------|---|---------|---------|----------------------|------------------|
|     |             | mm2 ВВГнг   |         |         |                      |                  |
| 332 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг  | m       | 30,0000 | 20,00<br>0,00        | 600,00<br>0,00   |
| 333 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2       | 100 m   | 0,1000  | 441,70<br>404,40     | 44,17<br>40,44   |
| 334 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       | 10,0000 | 16,00<br>0,00        | 160,00<br>0,00   |
| 335 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 0,4000  | 2 138,70<br>714,00   | 855,48<br>285,60 |
| 336 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 40,0000 | 4,00<br>0,00         | 160,00<br>0,00   |
| 337 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   | 0,1000  | 3 112,50<br>1 032,00 | 311,25<br>103,20 |
| 338 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       | 10,0000 | 10,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00   |
| 339 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata   | 100 buc | 0,0600  | 2 387,17<br>2 286,00 | 143,23<br>137,16 |
| 340 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V  | buc     | 6,0000  | 50,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00   |
| 341 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,0100  | 2 015,00<br>1 968,00 | 20,15<br>19,68   |
| 342 |             | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     | 1,0000  | 50,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00    |
| 343 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                | 100 buc | 0,0200  | 7 377,00<br>5 298,00 | 147,54<br>105,96 |
| 344 |             | Corp de iluminat oentru tavane  | buc     | 2,0000  | 210,00               | 420,00           |

| 1   | 2       | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                               |
|-----|---------|--|------|--------|--------|---------------------------------|
|     |         | armstrong 600x600mm; 40W   |      |        | 0,00   | 0,00                            |
| 345 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme   | buc  | 1,0000 | 96,00  | 96,00                           |
|     |         |  |      |        | 96,00  | 96,00                           |
| 346 |         | Cutii de distributie (doze)<br>(80x80x40mm)                                      | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00                           |
|     |         |  |      |        | 0,00   | 0,00                            |
| 347 |         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc  | 7,0000 | 8,00   | 56,00                           |
|     |         |  |      |        | 0,00   | 0,00                            |
|     |         | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 4 727,00                        |
|     |         | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>                       |      |        |        | <b>4 727,00<br/>1 489,08</b>    |
|     |         | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 4 727,00                        |
|     |         | <b>Total Reparatie bucataria<br/>Inclusiv salariu</b>                            |      |        |        | <b>4 727,00<br/>1 489,08</b>    |
|     |         | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 93 508,67                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>   | 24 % |        |        | 7 591,41                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 7 %  |        |        | 3 223,48                        |
|     |         | <i>Total</i>   |      |        |        | 104 323,56                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 45 % |        |        | 14 233,89                       |
|     |         | <i>Total</i>   |      |        |        | 118 557,45                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %  |        |        | 2 371,15                        |
|     |         | <i>Total</i>   |      |        |        | 120 928,60                      |
|     |         | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |      |        |        | <b>120 928,60<br/>31 630,86</b> |
|     |         | <b>3. Utilaj</b>   |      |        |        |                                 |
|     |         | <b>3.1. Reparatie bir. 8</b>   |      |        |        |                                 |
|     |         | <b>3.1.1. Retele electrice interne</b>   |      |        |        |                                 |
| 348 |         | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare incorporata, IP-65 pentru<br>8 module | buc  | 1,0000 | 500,00 | 500,00                          |
|     |         |  |      |        | 0,00   | 0,00                            |
| 349 |         | Intrerupator de sarcina IP20, Inom<br>- 40A, 2P                                  | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00                           |
|     |         |  |      |        | 0,00   | 0,00                            |
| 350 |         | Intrerupator de sarcina IP 20,<br>Inom-16A (Idif 30mA), 2P                       | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00                           |
|     |         |  |      |        | 0,00   | 0,00                            |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---|--|-----|--------|------------------|------------------|
| 351 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc | 2,0000 | 50,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00   |
| 352 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 353 |   | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 354 |   | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 895,00           |
|     |   | <b>Total Rețele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>895,00</b>    |
|     |   | <b>3.1.2. Rețele tensiuni slabe</b>  |     |        |                  |                  |
| 355 |   | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 2 200,00         |
|     |   | <b>Total Rețele tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>2 200,00</b>  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 3 095,00         |
|     |   | <b>Total Reparatie bir. 8<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>3 095,00</b>  |
|     |   | <b>3.2. Reparatie bir. 7</b>   |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.2.1. Rețele electrice interne</b>   |     |        |                  |                  |
| 356 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc | 1,0000 | 500,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00   |
| 357 |   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00<br>0,00    | 95,00<br>0,00    |
| 358 |   | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 359 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A,                          | buc | 2,0000 | 50,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00   |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---|--|-----|--------|------------------|------------------|
|     |   | 1P Clasa B   |     |        |                  |                  |
| 360 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C              | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 361 |   | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 362 |   | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 895,00           |
|     |   | <b>Total Rețele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>895,00</b>    |
|     |   | <b>3.2.2. Rețele tensiuni slabe</b>  |     |        |                  |                  |
| 363 |   | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN și cheie mecanică, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 2 200,00         |
|     |   | <b>Total Rețele tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>2 200,00</b>  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 3 095,00         |
|     |   | <b>Total Reparatie bir. 7<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>3 095,00</b>  |
|     |   | <b>3.3. Reparatie bir. 6;5; coridor</b>  |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.3.1. Rețele electrice interne</b>   |     |        |                  |                  |
| 364 |   | Tablou de distribuție cu lacat, montare incorporată, IP-65 pentru 12 module                                    | buc | 1,0000 | 750,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00   |
| 365 |   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00<br>0,00    | 95,00<br>0,00    |
| 366 |   | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc | 2,0000 | 50,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00   |
| 367 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B              | buc | 2,0000 | 50,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00   |
| 368 |   | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic   | buc | 2,0000 | 50,00            | 100,00           |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5      | 6        | 7        |                 |
|-----|---|---|-----|--------|----------|----------|-----------------|
|     |   | electromagnetic) IP20, Inom 10A,<br>1P Clasa C  |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 369 |   | SINA N  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 370 |   | SINA PE   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 1 245,00        |
|     |   | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |          |          | <b>1 245,00</b> |
|     |   | <b>3.3.2. Retele tensiuni slabe</b>   |     |        |          |          |                 |
| 371 |   | Lacat electronic inteligent cu<br>amprenta, cod PIN si cheie<br>mecanica, 6V, modelul se va<br>coordona cu beneficiarul | buc | 2,0000 | 2 200,00 | 4 400,00 |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 4 400,00        |
|     |   | <b>Total Retele tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          |          | <b>4 400,00</b> |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 5 645,00        |
|     |   | <b>Total Reparatie bir. 6;5; coridor<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          |          | <b>5 645,00</b> |
|     |   | <b>3.4. Reparatie bir. 4;3; coridor</b>   |     |        |          |          |                 |
|     |   | <b>3.4.1. Retele electrice interne</b>  |     |        |          |          |                 |
| 372 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare incorporata, IP-65 pentru<br>12 module                                       | buc | 1,0000 | 750,00   | 750,00   |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 373 |   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom<br>- 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 374 |   | Intrerupator de sarcina IP 20,<br>Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc | 2,0000 | 50,00    | 100,00   |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 375 |   | Intrerupator automat cu<br>declansator combinat (termic<br>electromagnetic) IP20, Inom 10A,<br>1P Clasa B               | buc | 2,0000 | 50,00    | 100,00   |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 376 |   | Intrerupator automat cu<br>declansator combinat (termic<br>electromagnetic) IP20, Inom 10A,<br>1P Clasa C               | buc | 2,0000 | 50,00    | 100,00   |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 377 |   | SINA N  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5      | 6        | 7        |                 |
|-----|---|---|-----|--------|----------|----------|-----------------|
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 378 |   | SINA PE   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 1 245,00        |
|     |   | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |          |          | <b>1 245,00</b> |
|     |   | <b>3.4.2. Retele tensiuni slabe</b>   |     |        |          |          |                 |
| 379 |   | Lacat electronic inteligent cu<br>amprenta, cod PIN si cheie<br>mecanica, 6V, modelul se va<br>coordona cu beneficiarul | buc | 2,0000 | 2 200,00 | 4 400,00 |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 4 400,00        |
|     |   | <b>Total Retele tensiuni slabe<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          |          | <b>4 400,00</b> |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |          |          | 5 645,00        |
|     |   | <b>Total Reparatie bir. 4;3; coridor<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          |          | <b>5 645,00</b> |
|     |   | <b>3.5. Reparatie bucataria</b>   |     |        |          |          |                 |
|     |   | <b>3.5.1. Retele electrice interne</b>  |     |        |          |          |                 |
| 380 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare incorporata, IP-65 pentru<br>8 module  | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 381 |   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom<br>- 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 382 |   | Intrerupator de sarcina IP 20,<br>Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 383 |   | Intrerupator automat cu<br>declansator combinat (termic<br>electromagnetic) IP20, Inom 10A,<br>1P Clasa B               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 384 |   | Intrerupator automat cu<br>declansator combinat (termic<br>electromagnetic) IP20, Inom 10A,<br>1P Clasa C               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 385 |   | SINA N  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |
| 386 |   | SINA PE   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |                 |
|     |   |   |     |        | 0,00     | 0,00     |                 |

| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--|-----|---|---|------------------|
|   |   | <i>Total</i>   | lei |   |   | 845,00           |
|   |   | <b>Total Retele electrice interne<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>845,00</b>    |
|   |   | <i>Total</i>   | lei |   |   | 845,00           |
|   |   | <b>Total Reparatie bucataria<br/>Inclusiv salariu</b>      |     |   |   | <b>845,00</b>    |
|   |   | <i>Total</i>   | lei |   |   | 18 325,00        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                   |     |   |   | <b>18 325,00</b> |

|  |  |  |      |  |  |                   |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 764 330,82        |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 152 866,16        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>917 196,98</b> |
|  |  |  |      |  |  | <b>209 904,29</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 1

**Valoarea de deviz 917 196,98 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.03.2026

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                       |                |                               |      |          |       |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 1              | Muncitor                      | h-om | 396,2210 | 60,00 | 23 773,26         |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 650,8344 | 60,00 | 39 050,06         |
| 3.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 155,4165 | 60,00 | 9 324,99          |
| 4.                    | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 465,4674 | 60,00 | 27 928,04         |
| 5.                    | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 16,2068  | 60,00 | 972,41            |
| 6.                    | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 1,1504   | 60,00 | 69,02             |
| 7.                    | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 8,2500   | 60,00 | 495,00            |
| 8.                    | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 8,5800   | 60,00 | 514,80            |
| 9.                    | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 31,8000  | 60,00 | 1 908,00          |
| 10.                   | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 449,4000 | 60,00 | 26 964,00         |
| 11.                   | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 64,3950  | 60,00 | 3 863,70          |
| 12.                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 12,1200  | 60,00 | 727,20            |
| 13.                   | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 1,4400   | 60,00 | 86,40             |
| 14.                   | 7137010011501  | Electrician automatizare      | h-om | 114,0000 | 60,00 | 6 840,00          |
| 15.                   | 7137010011510  | Electromontor                 | h-om | 11,2000  | 60,00 | 672,00            |
| 16.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 22,4200  | 60,00 | 1 345,20          |
| 17.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 165,2793 | 60,00 | 9 916,77          |
| 18.                   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,4600   | 60,00 | 327,60            |
| 19.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 42,7700  | 60,00 | 2 566,20          |
| 20.                   | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 317,0196 | 60,00 | 19 021,18         |
| 21.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 16,5000  | 60,00 | 990,00            |
| 22.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 429,4242 | 60,00 | 25 765,44         |
| 23.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 63,6930  | 60,00 | 3 821,58          |
| 24.                   | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 49,3573  | 60,00 | 2 961,44          |
| <b>Total manopera</b> |                |                               |      |          |       | <b>209 904,29</b> |

### Materiale:

|    |         |   |    |         |           |        |
|----|---------|---|----|---------|-----------|--------|
| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t  | 0,0010  | 30 000,00 | 30,00  |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"   | t  | 0,0032  | 2 700,00  | 8,64   |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t  | 0,0248  | 14 600,00 | 362,08 |
| 4. | 1011764 | Talc maruntit cat. I  | t  | 0,0069  | 3 750,00  | 25,90  |
| 5. | 1011924 | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm   | kg | 12,2740 | 45,00     | 552,33 |
| 6. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg | 0,0200  | 30,00     | 0,60   |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe  | kg | 4,6150  | 30,00     | 138,45 |

|     |                     |  |         |            |           |            |
|-----|---------------------|--|---------|------------|-----------|------------|
| 8.  | 1019100             | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 165,5600   | 3,00      | 496,68     |
| 9.  | 1019103             | Dibluri de distantare  | 100 buc | 1,4164     | 100,00    | 141,64     |
| 10. | 1019109             | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 165,5600   | 4,00      | 662,24     |
| 11. | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0700     | 40,00     | 2,80       |
| 12. | 1019852             | Vopsea   | kg      | 0,5680     | 40,00     | 22,72      |
| 13. | 1139042             | Clei "BMK-5k"  | kg      | 2,5600     | 20,00     | 51,20      |
| 14. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3      | 0,0165     | 340,00    | 5,61       |
| 15. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3      | 15,9012    | 280,00    | 4 452,33   |
| 16. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 0,0700     | 340,00    | 23,80      |
| 17. | 1711317306661       | Bumbac de sters  | kg      | 2,3525     | 5,00      | 11,76      |
| 18. | 1714227322940       | Cinipa fuior   | kg      | 0,3360     | 20,00     | 6,72       |
| 19. | 2010237318700       | Distantieri de rost  | buc     | 3 467,8000 | 0,20      | 693,56     |
| 20. | 2010237318750       | Distantieri  | buc     | 121,5510   | 0,20      | 24,32      |
| 21. | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0150     | 17 500,00 | 262,50     |
| 22. | 203*1               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 BBΓHГ   | m       | 90,0000    | 37,50     | 3 375,00   |
| 23. | 2030112930000*<br>1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x900mm                        | m2      | 11,1000    | 1 000,00  | 11 100,00  |
| 24. | 2030112930000*<br>2 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x800mm                        | m2      | 3,2800     | 1 000,00  | 3 280,00   |
| 25. | 2030112951000*<br>1 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm | m2      | 47,0000    | 3 000,00  | 141 000,00 |
| 26. | 204*1               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 BBΓHГ   | m       | 520,0000   | 20,00     | 10 400,00  |
| 27. | 206*1               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 BBΓHГ   | m       | 120,0000   | 16,00     | 1 920,00   |
| 28. | 208*1               | Tub PVC cu dublu perete D=20   | m       | 640,0000   | 4,00      | 2 560,00   |
| 29. | 210*2               | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 85,0000    | 5,00      | 425,00     |
| 30. | 212*1               | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V                                     | buc     | 92,0000    | 50,00     | 4 600,00   |
| 31. | 214*1               | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     | 9,0000     | 50,00     | 450,00     |
| 32. | 216*1               | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 33,0000    | 210,00    | 6 930,00   |
| 33. | 218*1               | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     | 7,0000     | 20,00     | 140,00     |
| 34. | 219*1               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 112,0000   | 8,00      | 896,00     |
| 35. | 221*1               | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 240,0000   | 10,00     | 2 400,00   |
| 36. | 222*1               | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 220,0000   | 10,00     | 2 200,00   |
| 37. | 224*1               | Tub PVC cu dublu perete D16  | m       | 460,0000   | 6,00      | 2 760,00   |
| 38. | 226*1               | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc     | 24,0000    | 50,00     | 1 200,00   |
| 39. | 227*1               | Priza pentru telefon IP20  | buc     | 20,0000    | 50,00     | 1 000,00   |
| 40. | 228*1               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 44,0000    | 8,00      | 352,00     |
| 41. | 2320166200729       | Parchetin  | l       | 2,3829     | 10,00     | 23,82      |
| 42. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan  | kg      | 7,5200     | 80,00     | 601,60     |

|     |                     |   |     |            |          |           |
|-----|---------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 43. | 2416586105303       | Amorsa-grund  | kg  | 54,2805    | 20,00    | 1 085,61  |
| 44. | 2416586105303*<br>1 | Betonogrund   | kg  | 70,6005    | 30,00    | 2 118,00  |
| 45. | 242*1               | Tub PVC cu dublu perete D=32                                      | m   | 70,0000    | 10,00    | 700,00    |
| 46. | 2430116103800*<br>1 | Vopsea lavabila Matlatlex   | kg  | 18,8200    | 50,00    | 941,00    |
| 47. | 2430116104150       | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic              | kg  | 1 053,9200 | 50,00    | 52 696,00 |
| 48. | 2430126100338       | Solutie de etansare   | kg  | 0,6720     | 60,00    | 40,32     |
| 49. | 24302261000001      | Fuga  | kg  | 42,7090    | 20,00    | 854,18    |
| 50. | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)    | kg  | 9,1650     | 30,00    | 274,95    |
| 51. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M  | kg  | 0,0660     | 30,00    | 1,98      |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                   | kg  | 11,1300    | 50,00    | 556,50    |
| 53. | 2430226101600       | Chit siliconic  | kg  | 2,6320     | 50,00    | 131,60    |
| 54. | 2430226102550       | Chit PVA-PVC  | kg  | 0,0990     | 50,00    | 4,95      |
| 55. | 2430226109080       | Diluant prenadez  | kg  | 0,0990     | 25,00    | 2,47      |
| 56. | 2451427308669       | Ceara parchet   | kg  | 0,0330     | 15,00    | 0,50      |
| 57. | 2462106109884       | Aracet tip EP 50  | kg  | 0,0330     | 10,00    | 0,33      |
| 58. | 2462106110132       | Aracet CPMB   | kg  | 49,3305    | 10,00    | 493,31    |
| 59. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                         | kg  | 38,9550    | 6,60     | 257,10    |
| 60. | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 0,2475     | 25,00    | 6,19      |
| 61. | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex   | kg  | 10,9080    | 8,00     | 87,26     |
| 62. | 2521106718391       | Baghete din mase plastice   | m   | 17,3250    | 20,00    | 346,50    |
| 63. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                      | m2  | 361,7570   | 5,00     | 1 808,77  |
| 64. | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055               | kg  | 1,4025     | 3,00     | 4,21      |
| 65. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 5 127,1155 | 2,80     | 14 355,92 |
| 66. | 2652102100713       | Var pasta   | m3  | 0,1634     | 1 200,00 | 196,08    |
| 67. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                | kg  | 126,0000   | 7,80     | 982,81    |
| 68. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 240,8230   | 3,50     | 842,88    |
| 69. | 2653102100831       | Amestec uscat   | kg  | 2 130,0048 | 3,50     | 7 455,01  |
| 70. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 364,3309   | 7,80     | 2 841,80  |
| 71. | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 446,3355   | 3,50     | 1 562,17  |
| 72. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 144,2000   | 200,00   | 28 840,00 |
| 73. | 2664102100000*<br>1 | Mortar M100   | m3  | 7,2028     | 1 200,00 | 8 643,36  |
| 74. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 567,0000   | 4,00     | 2 268,00  |
| 75. | 2670112202051*<br>2 | Placi din gresie portelanat                                       | m2  | 1,8544     | 200,00   | 370,88    |
| 76. | 2681116001317       | Piatra de frecat  | kg  | 0,0330     | 20,00    | 0,66      |
| 77. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 42,3250    | 5,00     | 211,62    |
| 78. | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400   | m2  | 6,4710     | 25,00    | 161,77    |
| 79. | 2682162605828       | Vata minerala tip I   | kg  | 3,1636     | 35,00    | 110,72    |
| 80. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                   | kg  | 2,0258     | 12,50    | 25,32     |
| 81. | 2732103646151*<br>1 | Tavane Armstrong 15mm gr.   | m2  | 129,6750   | 220,00   | 28 528,50 |
| 82. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                              | kg  | 4,0517     | 17,50    | 70,90     |
| 83. | 2743123549027*<br>1 | Cornier din aluminiu 25x25mm                                      | m   | 119,7000   | 10,00    | 1 197,00  |
| 84. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                       | buc | 0,6000     | 80,00    | 48,00     |
| 85. | 2873122004100*<br>1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2                                  | kg  | 409,2217   | 17,50    | 7 161,38  |
| 86. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                        | kg  | 1,2225     | 20,00    | 24,47     |
| 87. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                          | buc | 906,2000   | 0,35     | 317,17    |
| 88. | 2874116312500       | Elemente liniare din gresie ceramica,                             | m   | 113,5260   | 30,00    | 3 405,78  |

|      |               |  |         |          |          |           |
|------|---------------|--|---------|----------|----------|-----------|
|      |               | gresie portelanata sau faianta   |         |          |          |           |
| 89.  | 2874136313300 | Diblu din metal  | buc     | 494,0000 | 0,35     | 172,90    |
| 90.  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj  | buc     | 24,0000  | 60,00    | 1 440,00  |
| 91.  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc     | 48,0000  | 5,00     | 240,00    |
| 92.  | 348*1         | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module   | buc     | 3,0000   | 500,00   | 1 500,00  |
| 93.  | 349*1         | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc     | 5,0000   | 95,00    | 475,00    |
| 94.  | 350*1         | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA, 2P   | buc     | 7,0000   | 50,00    | 350,00    |
| 95.  | 351*1         | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B                           | buc     | 9,0000   | 50,00    | 450,00    |
| 96.  | 352*1         | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C                           | buc     | 7,0000   | 50,00    | 350,00    |
| 97.  | 353*1         | SINA N   | buc     | 5,0000   | 50,00    | 250,00    |
| 98.  | 354*1         | SINA PE  | buc     | 5,0000   | 50,00    | 250,00    |
| 99.  | 355*1         | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul             | buc     | 6,0000   | 2 200,00 | 13 200,00 |
| 100. | 364*1         | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module  | buc     | 2,0000   | 750,00   | 1 500,00  |
| 101. | 4011106202741 | Energie electrica  | kw      | 28,2000  | 4,70     | 132,54    |
| 102. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 23,1554  | 10,00    | 231,54    |
| 103. | 4100126202818 | Apa  | m3      | 13,4381  | 10,00    | 134,39    |
| 104. | 5009030       | Flanse   | 10 buc  | 11,9000  | 4,00     | 47,60     |
| 105. | 5009031       | Scoabe   | 10 buc  | 79,7300  | 6,00     | 478,38    |
| 106. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 4,3622   | 28,00    | 122,11    |
| 107. | 5009056       | Capace de izolatie   | 10 buc  | 5,8400   | 4,00     | 23,36     |
| 108. | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 462,4000 | 0,20     | 92,48     |
| 109. | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 15,5000  | 0,65     | 10,10     |
| 110. | 5009070       | Racordari  | 10 buc  | 21,4200  | 4,00     | 85,68     |
| 111. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"   | buc     | 5,0000   | 6,00     | 30,00     |
| 112. | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 0,3366   | 40,00    | 13,47     |
| 113. | 5009140       | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,3650   | 25,00    | 9,12      |
| 114. | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,2460   | 30,00    | 7,38      |
| 115. | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0100   | 40,00    | 0,40      |
| 116. | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0450   | 60,00    | 2,70      |
| 117. | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 3,0600   | 20,00    | 61,20     |

|                                       |        |                              |     |         |      |                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
| 118.                                  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 41,6270 | 5,00 | 208,10            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                              |     |         |      | <b>399 491,68</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,4472   | 350,00 | 856,52           |
| 2.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 194,9500 | 60,00  | 11 697,00        |
| 3.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 36,3300  | 30,00  | 1 089,90         |
| 4.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 1,1000   | 35,00  | 38,50            |
| 5.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 4,3350   | 25,00  | 108,39           |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 13,9312  | 25,00  | 348,26           |
| 7.                                  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,2432   | 350,00 | 85,12            |
| 8.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 19,6478  | 60,00  | 1 178,86         |
| 9.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 6,5592   | 20,00  | 131,18           |
| 10.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 5,3000   | 20,00  | 106,00           |
| 11.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0821   | 20,00  | 1,64             |
| 12.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 6,4960   | 20,00  | 129,92           |
| 13.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0274   | 20,00  | 0,55             |
| 14.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 31,8000  | 20,00  | 636,00           |
| 15.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,9043   | 20,00  | 18,09            |
| 16.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 3,0000   | 20,00  | 60,00            |
| 17.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 8,6480   | 20,00  | 172,96           |
| 18.                                 | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 59,5040  | 20,00  | 1 190,08         |
| 19.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 3,7522   | 320,00 | 1 200,71         |
| 20.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 2,4472   | 320,00 | 783,09           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |        | <b>19 832,77</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 764 330,82 |
| TVA   | 20 % | 152 866,16 |

**Total deviz:**

**917 196,98**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a birourilor din                      Investitor**  
**sediul Directiei cooperare politieneasca**  
**internationala aflata in gestiunea IGP**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie bir. 8</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |  |                      | 16,95                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 16,20                  |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,1200                                 | 60,00                | 7,20                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 878,17                 |
| 2      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din laminat  | m2   |  |                      | 33,95                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 32,40                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,2700                                 | 60,00                | 16,20                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700                                 | 60,00                | 16,20                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin  | l    | 0,0250                                 | 10,00                | 0,25                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 10,00                | 0,30                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 687,49                 |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |  |                      | 19,50                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 18,00                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 399,75                 |
| 4      | RpCO56C                     | Demontari: tavane armstrong  | m2   |  |                      | 15,00                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 15,00                  |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,1300                                 | 60,00                | 7,80                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200                                 | 60,00                | 7,20                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 307,50                 |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |  |                      | 25,20                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 25,20                  |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 45,36                  |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC   | m2   |  |                      | 25,20                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 25,20                  |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 60,00                | 12,60                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 163,80                 |
| 7      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea | buc  |  |                      | 13,20                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 13,20                  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |                | materialului pentru ulterioara lui montare)  |      |        |        |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 60,00  | 13,20  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 26,40  |
| 8  | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,60   |
|    |                |  |      |        |        | 3,60   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 18,00  |
| 9  | RpIB11B        | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc  |        |        | 7,20   |
|    |                |  |      |        |        | 7,20   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 7,20   |
| 10 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |        | 6,00   |
|    |                |  |      |        |        | 6,00   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 120,00 |
| 11 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |        | 25,02  |
|    |                |  |      |        |        | 18,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 3,50   | 5,95   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 500,40 |
| 12 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc  |        |        | 37,20  |
|    |                |  |      |        |        | 37,20  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0400 | 60,00  | 2,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5800 | 60,00  | 34,80  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 74,40  |
| 13 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |        |        | 36,70  |
|    |                |  |      |        |        | 34,80  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4300 | 60,00  | 25,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500 | 2,80   | 0,98   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010 | 280,00 | 0,28   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060 | 10,00  | 0,06   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 73,39  |
| 14 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)    | t    |        |        | 75,00  |
|    |                |  |      |        |        | 75,00  |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 300,00 |
| 15 | TrI1AA02F1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t    |        |        | 30,00  |
|    |                |  |      |        |        | 30,00  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 120,00 |
| 16 | TsI51C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t    |        |        | 36,38  |
|    |                |  |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,1137 | 320,00 | 36,38  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 145,54 |
|    |                | <b>1.1.2. Pardoseli</b>  |      |        |        |        |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,55<br>1,80     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303*1 | Betonoground   | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 132,63           |
| 18 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 92,30<br>42,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 869,08         |
| 19 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2   |         |        | 416,16<br>174,00 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40            |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 7,80   | 7,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 60,00  | 2,70             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 8 427,25         |
| 20 | CH14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |        | 72,09<br>24,00   |
|    | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,60   | 2,43             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,25             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 297,54         |
|    |                 | <b>1.1.3. Pereti</b>   |      |         |        |                  |
| 21 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |        | 6,55<br>1,80     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303*1 | Betonoground   | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 365,55           |
| 22 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 140,27<br>102,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 60,00  | 84,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,80   | 29,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 280,00 | 8,40             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 10,00  | 0,07             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 60,00  | 0,24             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 20,00  | 0,16             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 7 267,38         |
| 23 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5   | m2   |         |        | 60,24            |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------|
|    |                 | mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   |      |         |          | 31,20    |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 60,00    | 7,20     |
|    | 2664102100000*1 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,80    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,24     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 3 120,98 |
| 24 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)   | kg   |         |          | 20,88    |
|    |                 |   |      |         |          | 2,70     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 60,00    | 0,30     |
|    | 2873122004100*1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2  | kg   | 1,0100  | 17,50    | 17,68    |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 17,50    | 0,18     |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06     |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 1 460,54 |
| 25 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 58,19    |
|    |                 |   |      |         |          | 50,40    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,80    |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900  | 2,80     | 3,61     |
|    | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0014  | 1 200,00 | 1,68     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022  | 10,00    | 0,02     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 581,90   |
| 26 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |          | 98,55    |
|    |                 |   |      |         |          | 73,20    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20    |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 5 105,87 |
| 27 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |          | 154,74   |
|    |                 |   |      |         |          | 89,16    |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 60,00    | 89,16    |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00     |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,50     | 51,14    |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 60,00    | 4,74     |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 618,96   |
| 28 | CK26D           | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    |         |          | 18,70    |
|    |                 |   |      |         |          | 6,00     |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60     |
|    | 2743123549027*1 | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 60,00    | 0,60     |
|    |                 | Total   | lei  |         |          | 187,00   |
| 29 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor   | m2   |         |          | 19,00    |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |      |        |          | 12,00              |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 5,00     | 5,50               |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00    | 0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 1 060,56           |
| 30 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |          | 41,24<br>33,00     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,80     | 8,23               |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 2 301,51           |
| 31 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |          | 5,05<br>1,80       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 281,84             |
| 32 | CN13A           | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 197,85<br>22,80    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80              |
|    | 2430116104150   | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 50,00    | 175,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 10,00    | 0,05               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 10 250,61          |
| 33 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 55,98<br>33,00     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00              |
|    | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Matlatex   | kg   | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 223,92             |
|    |                 | <b>1.1.4. Tavane</b>   |      |        |          |                    |
| 34 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2   |        |          | 365,30<br>132,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 60,00    | 123,00             |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40               |
|    | 2732103646151*1 | Tavane Armstrong 15mm gr.  | m2   | 1,0500 | 220,00   | 231,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 60,00    | 0,90               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 7 397,32           |
|    |                 | <b>1.1.5. Timplarie</b>  |      |        |          |                    |
| 35 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2   |        |          | 1 129,85<br>108,00 |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20              |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00              |
|    | 2030112930000*1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x900mm  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 20,00    | 1,70               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 25,00    | 11,25              |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,00    | 7,70               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 2 090,22       |
|    |               | <b>1.1.6. Incalzire</b>   |      |        |       |                |
| 36 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc  |        |       | 68,56<br>39,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 20,00 | 0,08           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 60,00 | 0,48           |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 80,00 | 4,00           |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 5,00  | 20,00          |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 20,00 | 5,00           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 68,56          |
| 37 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc  |        |       | 72,48<br>10,80 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80          |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 60,00 | 1,44           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 72,48          |
| 38 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur) | buc  |        |       | 72,48<br>10,80 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80          |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 60,00 | 1,44           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 72,48          |
|    |               | <b>1.2. Reparatie bir. 7</b>  |      |        |       |                |
|    |               | <b>1.2.1. Demolare</b>  |      |        |       |                |
| 39 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |       | 16,95<br>16,20 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 878,17         |
| 40 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat   | m2   |        |       | 33,95<br>32,40 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20          |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0250 | 10,00 | 0,25           |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 10,00 | 0,30           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 687,49         |
| 41 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |       | 19,50<br>18,00 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 399,75         |
| 42 | RpCO56C       | Demontari: tavane armstrong   | m2   |        |       | 15,00<br>15,00 |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |       | 307,50         |
| 43 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   |        |       | 25,20          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |                |   |      |        |        | 25,20  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60  |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 45,36  |
| 44 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn   | m2   |        |        | 25,20  |
|    |                |   |      |        |        | 25,20  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60  |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 272,16 |
| 45 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)      | buc  |        |        | 13,20  |
|    |                |   |      |        |        | 13,20  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 60,00  | 13,20  |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 26,40  |
| 46 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,60   |
|    |                |   |      |        |        | 3,60   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60   |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 18,00  |
| 47 | RpIB11B        | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare  | buc  |        |        | 7,20   |
|    |                |   |      |        |        | 7,20   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20   |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 7,20   |
| 48 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 6,00   |
|    |                |   |      |        |        | 6,00   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 120,00 |
| 49 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 25,02  |
|    |                |   |      |        |        | 18,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 3,50   | 5,95   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50   |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 500,40 |
| 50 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |        |        | 37,20  |
|    |                |   |      |        |        | 37,20  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0400 | 60,00  | 2,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800 | 60,00  | 34,80  |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 74,40  |
| 51 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc  |        |        | 36,70  |
|    |                |   |      |        |        | 34,80  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4300 | 60,00  | 25,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 2,80   | 0,98   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 280,00 | 0,28   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 10,00  | 0,06   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|    |                | Total   | lei  |        |        | 73,39  |
| 52 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)     | t    |        |        | 75,00  |
|    |                |   |      |        |        | 75,00  |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------|
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 300,00   |
| 53 | Tr11AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t    |         |        | 30,00    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000  | 60,00  | 30,00    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 120,00   |
| 54 | TsI51C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t    |         |        | 36,38    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,1137  | 320,00 | 36,38    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 145,54   |
|    |                 | <b>1.2.2. Pardoseli</b>  |      |         |        |          |
| 55 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|    | 2416586105303*1 | Betonogrund  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 132,63   |
| 56 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 92,30    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 869,08 |
| 57 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2   |         |        | 416,16   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40    |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00   |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20    |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00     |
|    | 2010237318700   | Distantiere de rost  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00     |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 7,80   | 7,02     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 60,00  | 2,70     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 8 427,25 |
| 58 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |        | 72,09    |
|    | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 60,00  | 18,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00     |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13    |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,60   | 2,43     |
|    | 2010237318700   | Distantiere de rost  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26     |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,25     |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 20,00  | 6,00     |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 297,54 |
|    |                 | <b>1.2.3. Pereti</b>   |      |         |        |          |
| 59 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |        | 6,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|    | 2416586105303*1 | Betonogrund  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 365,55           |
| 60 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |         |          | 140,27<br>102,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,80     | 29,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 280,00   | 8,40             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 10,00    | 0,07             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 60,00    | 0,24             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 7 267,38         |
| 61 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000  | m2   |         |          | 60,24<br>31,20   |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 60,00    | 7,20             |
|    | 2664102100000*1 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,80            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,24             |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 3 120,98         |
| 62 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)   | kg   |         |          | 20,88<br>2,70    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 60,00    | 0,30             |
|    | 2873122004100*1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2  | kg   | 1,0100  | 17,50    | 17,68            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 17,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21             |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 460,54         |
| 63 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 58,19<br>50,40   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,80            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900  | 2,80     | 3,61             |
|    | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0014  | 1 200,00 | 1,68             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022  | 10,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04             |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 581,90           |
| 64 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |          | 98,55<br>73,20   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32             |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 5 105,87         |
| 65 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |          | 154,74<br>89,16  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 60,00    | 89,16            |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,50     | 51,14            |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 60,00    | 4,74             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296 | 20,00  | 0,59      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 618,96    |
| 66 | CK26D           | Cornier din aluminiu 25x25mm   | m    |        |        | 18,70     |
|    |                 |  |      |        |        | 6,00      |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,0900 | 60,00  | 5,40      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60      |
|    | 2743123549027*1 | Cornier din aluminiu 25x25mm   | m    | 1,0000 | 10,00  | 10,00     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,35   | 2,10      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 60,00  | 0,60      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 187,00    |
| 67 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 19,00     |
|    |                 |  |      |        |        | 12,00     |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 5,00   | 5,50      |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,50      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 10,00  | 0,00      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 060,56  |
| 68 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |        | 41,24     |
|    |                 |  |      |        |        | 33,00     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00      |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23      |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 2 301,51  |
| 69 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 5,05      |
|    |                 |  |      |        |        | 1,80      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 281,84    |
| 70 | CN13A           | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos                              | m2   |        |        | 197,85    |
|    |                 |  |      |        |        | 22,80     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80     |
|    | 2430116104150   | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 50,00  | 175,00    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 10,00  | 0,05      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 10 250,61 |
| 71 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 55,98     |
|    |                 |  |      |        |        | 33,00     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00     |
|    | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Mattlatex  | kg   | 0,4000 | 50,00  | 20,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 223,92    |
|    |                 | <b>1.2.4. Tavane</b>   |      |        |        |           |
| 72 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2   |        |        | 365,30    |
|    |                 |  |      |        |        | 132,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00      |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 60,00  | 123,00    |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,40      |
|    | 2732103646151*1 | Tavane Armstrong 15mm gr.  | m2   | 1,0500 | 220,00 | 231,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 60,00  | 0,90      |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 7 397,32  |
|    |                 | <b>1.2.5. Timplarie</b>  |      |        |        |           |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 73 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2   |        |          | 1 129,85<br>108,00 |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20              |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00              |
|    | 2030112930000*1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x900mm  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 20,00    | 1,70               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 25,00    | 11,25              |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,00    | 7,70               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 2 090,22           |
|    |                 | <b>1.2.6. Incalzire</b>  |      |        |          |                    |
| 74 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)   | buc  |        |          | 68,56<br>39,00     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 20,00    | 0,08               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 60,00    | 0,48               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 80,00    | 4,00               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,00              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 20,00    | 5,00               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 68,56              |
| 75 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)  | buc  |        |          | 72,48<br>10,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,80              |
|    | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00    | 1,44               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 72,48              |
| 76 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur)  | buc  |        |          | 72,48<br>10,80     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,80              |
|    | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00    | 1,44               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 72,48              |
|    |                 | <b>1.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>   |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>1.3.1. Demolare</b>   |      |        |          |                    |
| 77 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |          | 16,95<br>16,20     |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 1 400,07           |
| 78 | RpCK41B         | Desfacerea pardoselilor din laminat  | m2   |        |          | 33,95<br>32,40     |
|    | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 0,2700 | 60,00    | 16,20              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700 | 60,00    | 16,20              |
|    | 2320166200729   | Parchetin  | l    | 0,0250 | 10,00    | 0,25               |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0300 | 10,00    | 0,30               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 916,65             |
| 79 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de  | m2   |        |          | 48,55              |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
|    |               | beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  |      |        |       | 46,80  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 825,35 |
| 80 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |       | 19,50  |
|    |               |  |      |        |       | 18,00  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 858,00 |
| 81 | RpCO56C       | Demontari: tavane armstrong  | m2   |        |       | 15,00  |
|    |               |  |      |        |       | 15,00  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 660,00 |
| 82 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |       | 25,20  |
|    |               |  |      |        |       | 25,20  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 126,00 |
| 83 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn  | m2   |        |       | 25,20  |
|    |               |  |      |        |       | 25,20  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 554,40 |
| 84 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3   |        |       | 240,20 |
|    |               |  |      |        |       | 237,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 10,00 | 1,20   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 600,50 |
| 85 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)       | buc  |        |       | 13,20  |
|    |               |  |      |        |       | 13,20  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20  |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 132,00 |
| 86 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,60   |
|    |               |  |      |        |       | 3,60   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 54,00  |
| 87 | RpIB11B       | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc  |        |       | 7,20   |
|    |               |  |      |        |       | 7,20   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 36,00  |
| 88 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |       | 6,00   |
|    |               |  |      |        |       | 6,00   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00   |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 240,00 |
| 89 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |       | 25,02  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------|
|    |                 |  |      |         |        | 18,00    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 0,3000  | 60,00  | 18,00    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000  | 3,50   | 5,95     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005  | 340,00 | 0,17     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 000,80 |
| 90 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc  |         |        | 37,20    |
|    |                 |  |      |         |        | 37,20    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5800  | 60,00  | 34,80    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 148,80   |
| 91 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |         |        | 36,70    |
|    |                 |  |      |         |        | 34,80    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,4300  | 60,00  | 25,80    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500  | 2,80   | 0,98     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,06     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 146,78   |
| 92 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t    |         |        | 75,00    |
|    |                 |  |      |         |        | 75,00    |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 862,50   |
| 93 | TrI1AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I  | t    |         |        | 30,00    |
|    |                 |  |      |         |        | 30,00    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000  | 60,00  | 30,00    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 345,00   |
| 94 | TsI51C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t    |         |        | 36,39    |
|    |                 |  |      |         |        | 0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,1137  | 320,00 | 36,39    |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 418,43   |
|    |                 | <b>1.3.2. Pardoseli</b>  |      |         |        |          |
| 95 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,55     |
|    |                 |  |      |         |        | 1,80     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|    | 2416586105303*1 | Betonogrunder  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 288,20   |
| 96 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 92,30    |
|    |                 |  |      |         |        | 42,00    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24     |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 4 061,20 |
| 97 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2   |         |        | 416,16   |
|    |                 |  |      |         |        | 174,00   |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 60,00    | 156,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 60,00    | 17,40            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00           |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00             |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 7,80     | 7,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 60,00    | 2,70             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 18 311,04        |
| 98  | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |          | 72,09<br>24,00   |
|     | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00             |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 30,00    | 32,13            |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,60     | 2,43             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,26             |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 50,00    | 5,25             |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 162,56         |
|     |                 | <b>1.3.3. Pereti</b>   |      |         |          |                  |
| 99  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,55<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80             |
|     | 2416586105303*1 | Betonoground   | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,50             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 616,35           |
| 100 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 140,27<br>102,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,80     | 29,40            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 280,00   | 8,40             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 10,00    | 0,07             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 60,00    | 0,24             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 11 586,30        |
| 101 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2   |         |          | 60,24<br>31,20   |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 7,20             |
|     | 2664102100000*1 | Mortar M100  | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,80            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,24             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 4 975,82         |
| 102 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)  | kg   |         |          | 20,88<br>2,70    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 60,00    | 0,30             |
|     | 2873122004100*1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2   | kg   | 1,0100  | 17,50    | 17,68            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 17,50    | 0,17             |
|     | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|     | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 328,60         |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| 103 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 58,19<br>50,40  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,80           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900  | 2,80     | 3,61            |
|     | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0014  | 1 200,00 | 1,68            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 2 909,48        |
| 104 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |          | 98,55<br>73,20  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 8 140,22        |
| 105 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |          | 154,74<br>89,16 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 60,00    | 89,16           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,50     | 51,13           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 60,00    | 4,74            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 1 779,50        |
| 106 | CK26D           | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    |         |          | 18,70<br>6,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     | 2743123549027*1 | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 991,10          |
| 107 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |          | 19,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 5,00     | 5,50            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 1 788,18        |
| 108 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |         |          | 41,24<br>33,00  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23            |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|     |                 | Total   | lei  |         |          | 3 880,52        |
| 109 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |          | 5,05<br>1,80    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 475,20                      |
| 110 | CN13A           | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos  | m2   |        |          | 197,85<br>-----<br>22,80    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                       |
|     | 2430116104150   | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 50,00    | 175,00                      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 10,00    | 0,05                        |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 16 342,41                   |
| 111 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 55,98<br>-----<br>33,00     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Matlatex   | kg   | 0,4000 | 50,00    | 20,00                       |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21                        |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                        |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25                        |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02                        |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 643,78                      |
|     |                 | <b>1.3.4. Tavane</b>   |      |        |          |                             |
| 112 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2   |        |          | 365,30<br>-----<br>132,00   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 60,00    | 123,00                      |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                        |
|     | 2732103646151*1 | Tavane Armstrong 15mm gr.  | m2   | 1,0500 | 220,00   | 231,00                      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 60,00    | 0,90                        |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 16 073,20                   |
|     |                 | <b>1.3.5. Timplarie</b>  |      |        |          |                             |
| 113 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                  | m2   |        |          | 1 129,85<br>-----<br>108,00 |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20                       |
|     | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                        |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                       |
|     | 2030112930000*1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x900mm  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00                    |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 20,00    | 1,70                        |
|     | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 25,00    | 11,25                       |
|     | 2682162605828   | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,00    | 7,70                        |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20                        |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 2 090,22                    |
| 114 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                  | m2   |        |          | 1 129,85<br>-----<br>108,00 |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20                       |
|     | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                        |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                       |
|     | 2030112930000*2 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x800mm  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00                    |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 20,00    | 1,70                        |
|     | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 25,00    | 11,25                       |
|     | 2682162605828   | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,00    | 7,70                        |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20                        |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 3 705,92                    |
| 115 | CK22B           | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura | m2   |        |          | 3 080,62<br>-----<br>57,60  |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | necesara, 3000(h) x 7833mm)   |      |        |          |                |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice   | h-om | 0,9100 | 60,00    | 54,60          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00           |
|     | 2030112951000*1 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm            | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00       |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40           |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 80,00    | 12,80          |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 50,00    | 2,80           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00           |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 4,70     | 2,82           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 72 394,57      |
|     |                 | <b>1.3.6. Incalzire</b>   |      |        |          |                |
| 116 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)  | buc  |        |          | 68,56<br>39,00 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 20,00    | 0,08           |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 60,00    | 0,48           |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 80,00    | 4,00           |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,00          |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 20,00    | 5,00           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 342,80         |
| 117 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)   | buc  |        |          | 72,48<br>10,80 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,80          |
|     | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24           |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 60,00    | 1,44           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 362,40         |
| 118 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur) | buc  |        |          | 72,48<br>10,80 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,80          |
|     | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24           |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 60,00    | 1,44           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 362,40         |
|     |                 | <b>1.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>  |      |        |          |                |
|     |                 | <b>1.4.1. Demolare</b>  |      |        |          |                |
| 119 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |          | 16,95<br>16,20 |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00    | 0,50           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 127,17       |
| 120 | RpCK41B         | Desfacerea pardoselilor din laminat   | m2   |        |          | 33,95<br>32,40 |
|     | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 60,00    | 16,20          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700 | 60,00    | 16,20          |
|     | 2320166200729   | Parchetin   | l    | 0,0250 | 10,00    | 0,25           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0300 | 10,00    | 0,30           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 899,67         |
| 121 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 48,55<br>46,80 |
|     | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 60,00    | 23,40          |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40  |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 606,87 |
| 122 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |       | 19,50  |
|     |               |  |      |        |       | 18,00  |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 760,50 |
| 123 | RpCO56C       | Demontari: tavane armstrong  | m2   |        |       | 15,00  |
|     |               |  |      |        |       | 15,00  |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 585,00 |
| 124 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |       | 25,20  |
|     |               |  |      |        |       | 25,20  |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 136,08 |
| 125 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn  | m2   |        |       | 25,20  |
|     |               |  |      |        |       | 25,20  |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 554,40 |
| 126 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3   |        |       | 240,20 |
|     |               |  |      |        |       | 237,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200 | 10,00 | 1,20   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 600,50 |
| 127 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)       | buc  |        |       | 13,20  |
|     |               |  |      |        |       | 13,20  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 132,00 |
| 128 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,60   |
|     |               |  |      |        |       | 3,60   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 54,00  |
| 129 | RpIB11B       | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc  |        |       | 7,20   |
|     |               |  |      |        |       | 7,20   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 28,80  |
| 130 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |       | 6,00   |
|     |               |  |      |        |       | 6,00   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 240,00 |
| 131 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |       | 25,02  |
|     |               |  |      |        |       | 18,00  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00  |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|----------|
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000  | 3,50   | 5,95     |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005  | 340,00 | 0,17     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 000,80 |
| 132 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc  |         |        | 37,20    |
|     |                 |  |      |         |        | 37,20    |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5800  | 60,00  | 34,80    |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 148,80   |
| 133 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |         |        | 36,70    |
|     |                 |  |      |         |        | 34,80    |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,4300  | 60,00  | 25,80    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500  | 2,80   | 0,98     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,06     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38     |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 146,78   |
| 134 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t    |         |        | 75,00    |
|     |                 |  |      |         |        | 75,00    |
|     | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00    |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 750,00   |
| 135 | TrI1AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t    |         |        | 30,00    |
|     |                 |  |      |         |        | 30,00    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000  | 60,00  | 30,00    |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 300,00   |
| 136 | TsI51C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t    |         |        | 36,38    |
|     |                 |  |      |         |        | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,1137  | 320,00 | 36,38    |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 363,84   |
|     |                 | <b>1.4.2. Pardoseli</b>  |      |         |        |          |
| 137 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,55     |
|     |                 |  |      |         |        | 1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|     | 2416586105303*1 | Betonogrund  | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,50     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 255,45   |
| 138 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 92,30    |
|     |                 |  |      |         |        | 42,00    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,00  | 1,80     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24     |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 3 599,70 |
| 139 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.) | m2   |         |        | 416,16   |
|     |                 |  |      |         |        | 174,00   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40    |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00   |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00             |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 7,80     | 7,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 60,00    | 2,70             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 16 230,24        |
| 140 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |          | 72,09<br>24,00   |
|     | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00             |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 30,00    | 32,13            |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,60     | 2,43             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,26             |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 50,00    | 5,25             |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 1 730,05         |
|     |                 | <b>1.4.3. Pereti</b>   |      |         |          |                  |
| 141 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,55<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80             |
|     | 2416586105303*1 | Betonogrund  | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,50             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 489,62           |
| 142 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 140,27<br>102,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,80     | 29,40            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 280,00   | 8,40             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 10,00    | 0,07             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 60,00    | 0,24             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 9 327,96         |
| 143 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2   |         |          | 60,24<br>31,20   |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 7,20             |
|     | 2664102100000*1 | Mortar M100  | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,80            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,24             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 4 005,96         |
| 144 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)  | kg   |         |          | 20,88<br>2,70    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 60,00    | 0,30             |
|     | 2873122004100*1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2   | kg   | 1,0100  | 17,50    | 17,67            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 17,50    | 0,17             |
|     | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|     | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21             |
|     |                 | Total  | lei  |         |          | 1 874,83         |
| 145 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar   | m    |         |          | 58,19<br>50,40   |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
|     |                 | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime   |      |         |          |                 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,80           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,80     | 3,61            |
|     | 2652102100713   | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 1 200,00 | 1,68            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 036,63        |
| 146 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |          | 98,55<br>73,20  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 6 553,58        |
| 147 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   |         |          | 154,74<br>89,16 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 60,00    | 89,16           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 3,50     | 51,13           |
|     | 4100116202818   | Apa  | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 60,00    | 4,74            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 1 276,58        |
| 148 | CK26D           | Cornier din aluminiu 25x25mm   | m    |         |          | 18,70<br>6,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     | 2743123549027*1 | Cornier din aluminiu 25x25mm   | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 654,50          |
| 149 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |          | 19,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 5,00     | 5,50            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 1 420,46        |
| 150 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |         |          | 41,24<br>33,00  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23            |
|     | 4100116202818   | Apa  | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 3 082,56        |
| 151 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 5,05<br>1,80    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 377,49          |
| 152 | CN13A           | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3   | m2   |         |          | 197,85          |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | straturi, pe suprafete de glet de ipsos  |      |        |          | 22,80              |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80              |
|     | 2430116104150   | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic   | kg   | 3,5000 | 50,00    | 175,00             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 10,00    | 0,05               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 13 157,02          |
| 153 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 55,98<br>33,00     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00              |
|     | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Mattlatex  | kg   | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 461,82             |
|     |                 | <b>1.4.4. Tavane</b>   |      |        |          |                    |
| 154 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.15mm)  | m2   |        |          | 365,30<br>132,00   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 60,00    | 123,00             |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40               |
|     | 2732103646151*1 | Tavane Armstrong 15mm gr.  | m2   | 1,0500 | 220,00   | 231,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 60,00    | 0,90               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 14 246,70          |
|     |                 | <b>1.4.5. Timplarie</b>  |      |        |          |                    |
| 155 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  | m2   |        |          | 1 129,85<br>108,00 |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20              |
|     | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00              |
|     | 2030112930000*1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare 2050x900mm  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 20,00    | 1,70               |
|     | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 25,00    | 11,25              |
|     | 2682162605828   | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,00    | 7,70               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 6 270,68           |
| 156 | CK22B           | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm) | m2   |        |          | 3 080,62<br>57,60  |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice  | h-om | 0,9100 | 60,00    | 54,60              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00               |
|     | 2030112951000*1 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu din sticla calita 10 mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm   | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40               |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1600 | 80,00    | 12,80              |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic   | kg   | 0,0560 | 50,00    | 2,80               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 0,6000 | 4,70     | 2,82               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 72 394,57          |
|     |                 | <b>1.4.6. Incalzire</b>  |      |        |          |                    |
| 157 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)   | buc  |        |          | 68,56<br>39,00     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00              |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 20,00 | 0,08           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 60,00 | 0,48           |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 80,00 | 4,00           |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 5,00  | 20,00          |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 20,00 | 5,00           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 274,24         |
| 158 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)                              | buc  |        |       | 72,48<br>10,80 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80          |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00 | 1,44           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 289,92         |
| 159 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur)                            | buc  |        |       | 72,48<br>10,80 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80          |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00 | 1,44           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 289,92         |
|     |               | <b>1.5. Bucatarie</b>  |      |        |       |                |
|     |               | <b>1.5.1. Demolare</b>   |      |        |       |                |
| 160 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2   |        |       | 16,95<br>16,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 803,43         |
| 161 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |       | 48,55<br>46,80 |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40          |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 801,07         |
| 162 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |       | 19,50<br>18,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,50           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 321,75         |
| 163 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)     | buc  |        |       | 13,20<br>13,20 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20          |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 26,40          |
| 164 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,60<br>3,60   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 18,00          |
| 165 | RpIB11B       | Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare   | buc  |        |       | 7,20           |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                 |   |      |        |        | 7,20   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20   |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 7,20   |
| 166 | RpEJ08A         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 6,00   |
|     |                 |   |      |        |        | 6,00   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 120,00 |
| 167 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 25,02  |
|     |                 |   |      |        |        | 18,00  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 3,50   | 5,95   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50   |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 500,40 |
| 168 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |        |        | 37,20  |
|     |                 |   |      |        |        | 37,20  |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,0400 | 60,00  | 2,40   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800 | 60,00  | 34,80  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 74,40  |
| 169 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc  |        |        | 36,70  |
|     |                 |   |      |        |        | 34,80  |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,4300 | 60,00  | 25,80  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 2,80   | 0,98   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 280,00 | 0,28   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 10,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 73,39  |
| 170 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 75,00  |
|     |                 |   |      |        |        | 75,00  |
|     | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 262,50 |
| 171 | TrI1AA02F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                       | t    |        |        | 30,00  |
|     |                 |   |      |        |        | 30,00  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 105,00 |
| 172 | TsI51C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  | t    |        |        | 36,39  |
|     |                 |   |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,1137 | 320,00 | 36,39  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 127,36 |
|     |                 | <b>1.5.2. Pardoseli</b>   |      |        |        |        |
| 173 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact  | m2   |        |        | 6,55   |
|     |                 |   |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|     | 2416586105303*1 | Betonogrunder   | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 108,07 |
| 174 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |        |        | 92,30  |
|     |                 |   |      |        |        | 42,00  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,6000 | 60,00  | 36,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,80     | 36,40            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 280,00   | 11,76            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,10             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,00    | 1,80             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 1 522,95         |
| 175 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm gr.)   | m2   |         |          | 416,16<br>174,00 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 60,00    | 156,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 60,00    | 17,40            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 200,00   | 206,00           |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700   | Distantiere de rost  | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00             |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 7,80     | 7,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 60,00    | 2,70             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 6 866,64         |
| 176 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |          | 72,09<br>24,00   |
|     | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00             |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 30,00    | 32,13            |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,60     | 2,43             |
|     | 2010237318700   | Distantiere de rost  | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,26             |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 50,00    | 5,25             |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 1 153,37         |
|     |                 | <b>1.5.3. Pereti</b>   |      |         |          |                  |
| 177 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,55<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80             |
|     | 2416586105303*1 | Betonogrunder  | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,50             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 328,81           |
| 178 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 140,27<br>102,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,80     | 29,40            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 280,00   | 8,40             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 10,00    | 0,07             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 60,00    | 0,24             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 6 648,80         |
| 179 | CF17B k=4       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2   |         |          | 60,24<br>31,20   |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 60,00    | 7,20             |
|     | 2664102100000*1 | Mortar M100  | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,80            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,24             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 855,38         |
| 180 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu  | kg   |         |          | 20,88            |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
|     |                 | greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2)   |      |         |          | 2,70            |
|     | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 60,00    | 0,30            |
|     | 2873122004100*1 | Plasa VR 150x150x4mm - 1.35kg/m2  | kg   | 1,0100  | 17,50    | 17,67           |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06            |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 17,50    | 0,18            |
|     | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06            |
|     | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 336,48        |
| 181 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 58,19<br>50,40  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,80           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900  | 2,80     | 3,61            |
|     | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0014  | 1 200,00 | 1,68            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 680,84          |
| 182 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |          | 98,55<br>73,20  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,20           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 4 493,87        |
| 183 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |          | 154,74<br>89,16 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 60,00    | 89,16           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,50     | 51,14           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 60,00    | 4,74            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 20,00    | 0,59            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 433,27          |
| 184 | CK26D           | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    |         |          | 18,70<br>6,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     | 2743123549027*1 | Cornier din aluminiu 25x25mm  | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 60,00    | 0,60            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 218,79          |
| 185 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |          | 19,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 5,00     | 5,50            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 919,74          |
| 186 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |         |          | 41,24<br>33,00  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 995,93         |
| 187 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |        | 5,05<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 244,42           |
| 188 | CN13A           | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos         | m2   |        |        | 197,85<br>22,80  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80            |
|     | 2430116104150   | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic  | kg   | 3,5000 | 50,00  | 175,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 10,00  | 0,05             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 9 575,94         |
| 189 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 55,98<br>33,00   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Matlatex  | kg   | 0,4000 | 50,00  | 20,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 156,75           |
| 190 | CI21B           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                     | m2   |        |        | 397,53<br>132,00 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 2,2000 | 60,00  | 132,00           |
|     | 2670112202051*2 | Placi din gresie portelanat   | m2   | 1,0200 | 200,00 | 206,04           |
|     | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 6,0000 | 8,00   | 48,48            |
|     | 24302261000001  | Fuga  | kg   | 0,3900 | 20,00  | 7,88             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0030 | 10,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0314 | 60,00  | 1,88             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0152 | 20,00  | 0,31             |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0456 | 20,00  | 0,91             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 715,56           |
|     |                 | <b>1.5.4. Tavane</b>  |      |        |        |                  |
| 191 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 5,05<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 83,32            |
| 192 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 41,24<br>33,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 680,43           |
| 193 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 5,05<br>1,80     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 83,32            |
| 194 | CK18B           | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  | m    |        |        | 53,93<br>31,20   |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     | 7129200011200   | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 60,00  | 31,20            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 20,00  | 0,04             |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 3,00   | 0,26             |
|     | 2521106718391   | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 20,00  | 21,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,80   | 0,07             |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 340,00 | 0,34             |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38             |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15             |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,12             |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |
|     | 2320166200729   | Parchetin  | l    | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
|     | 2430226102550   | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,30             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 889,85           |
| 195 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |        |        | 55,98<br>33,00   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800*1 | Vopsea lavabila Matlatex   | kg   | 0,4000 | 50,00  | 20,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 923,66           |
|     |                 | <b>1.5.5. Incalzire</b>  |      |        |        |                  |
| 196 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)   | buc  |        |        | 68,56<br>39,00   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 60,00  | 39,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 60,00  | 0,48             |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 80,00  | 4,00             |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 5,00   | 20,00            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 20,00  | 5,00             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 68,56            |
| 197 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)                            | buc  |        |        | 72,48<br>10,80   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00  | 10,80            |
|     | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00  | 1,44             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 72,48            |
| 198 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur)                          | buc  |        |        | 72,48<br>10,80   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 60,00  | 10,80            |
|     | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj  | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 60,00  | 1,44             |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 72,48            |
|     |                 | <b>2. Montare utilaj</b>   |      |        |        |                  |
|     |                 | <b>2.1. Reparatie bir. 8</b>   |      |        |        |                  |
|     |                 | <b>2.1.1. Retele elctrice interne</b>  |      |        |        |                  |
| 199 | 08-03-573-4     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module) | buc  |        |        | 179,50<br>142,20 |
|     | 1               | Muncitor   | h-om | 2,3700 | 60,00  | 142,20           |
|     | 1011924         | Electrozi 942A, diametru 4 mm  | kg   | 0,1000 | 45,00  | 4,50             |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100  | 30,00     | 21,30            |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200  | 35,00     | 7,70             |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 179,50           |
| 200 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc     |         |           | 271,05<br>168,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,8100  | 60,00     | 168,60           |
|     | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550  | 30,00     | 13,65            |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 3,00      | 3,66             |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 4,00      | 4,88             |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140  | 40,00     | 0,56             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0460  | 40,00     | 1,84             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 52,50            |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000  | 0,65      | 2,02             |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000  | 6,00      | 6,00             |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60             |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 40,00     | 0,08             |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 60,00     | 0,54             |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg      | 0,0360  | 20,00     | 0,72             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0090  | 350,00    | 3,15             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 30,00     | 3,90             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090  | 320,00    | 2,88             |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 271,05           |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat   | buc     |         |           | 69,14<br>67,20   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,1200  | 60,00     | 67,20            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020  | 350,00    | 0,70             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020  | 320,00    | 0,64             |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 276,56           |
| 202 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2              | 100 m   |         |           | 525,52<br>471,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 7,8600  | 60,00     | 471,60           |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00105 | 3 750,00  | 3,76             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80             |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68             |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20             |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44             |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,24             |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60             |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg      | 0,3200  | 20,00     | 6,40             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0400  | 350,00    | 14,00            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400  | 320,00    | 12,80            |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 472,97           |
| 203 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг  | m       |         |           | 37,50<br>0,00    |
|     | 203*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг  | m       | 1,0000  | 37,50     | 37,50            |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 750,00   |
| 204 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 BBГнr  | m       |         |           | 20,00    |
|     | 204*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 BBГнr  | m       | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 1 400,00 |
| 205 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2       | 100 m   |         |           | 440,53   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 3 750,00  | 2,53     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,67     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,47     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,27     |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                    | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 66,08    |
| 206 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 BBГнr  | m       |         |           | 16,00    |
|     | 206*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 BBГнr  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 240,00   |
| 207 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,41 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,92    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,49    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 1 819,35 |
| 208 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       |         |           | 4,00     |
|     | 208*1       | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 340,00   |
| 209 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 3 112,50 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 34,4000 | 60,00     | 1 032,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000  | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000  | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"  | kg      | 0,4000   | 20,00     | 8,00     |
|     | 5009030     | Flanse   | 10 buc  | 1,0000   | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000   | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000  | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari  | 10 buc  | 1,8000   | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,3300   | 350,00    | 115,50   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 23,5000  | 60,00     | 1 410,00 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000   | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,9600   | 20,00     | 139,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,3300   | 320,00    | 105,60   |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 622,50   |
| 210 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       |          |           | 5,00     |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 210*2       | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 1,0000   | 5,00      | 5,00     |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 425,00   |
| 211 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata  | 100 buc |          |           | 2 387,17 |
|     |             |  |         |          |           | 2 286,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 9,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 30,00     | 45,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,39    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,78    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 429,69   |
| 212 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 212*1       | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 900,00   |
| 213 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 015,00 |
|     |             |  |         |          |           | 1 968,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 0,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 13,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 20,15    |
| 214 |             | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 214*1       | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 50,00    |
| 215 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 7 302,00 |
|     |             |  |         |          |           | 5 298,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 60,00     | 5 298,00 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 75,00    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 28,00     | 57,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 40,75    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 350,00    | 476,00   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 320,00    | 435,25   |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 292,08   |
| 216 |               | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     |         |           | 210,00   |
|     |               |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 216*1         | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 1,0000  | 210,00    | 210,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 840,00   |
| 217 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme   | buc     |         |           | 96,00    |
|     |               |  |         |         |           | 96,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 1,6000  | 60,00     | 96,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 96,00    |
| 218 |               | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     |         |           | 20,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 218*1         | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 20,00    |
| 219 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     |         |           | 8,00     |
|     |               |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 219*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 1,0000  | 8,00      | 8,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 152,00   |
|     |               | <b>2.1.2. Rețele de tensiuni slabe</b>   |         |         |           |          |
| 220 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                | 100 m   |         |           | 432,92   |
|     |               |  |         |         |           | 404,40   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 432,92   |
| 221 |               | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       |         |           | 10,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 221*1         | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 500,00   |
| 222 |               | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24  | m       |         |           | 10,00    |
|     |               |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 222*1         | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 500,00   |
| 223 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,16 |
|     |               |  |         |         |           | 714,00   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,66    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"  | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030       | Flanse   | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031       | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070       | Racordari  | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 15,8000 | 60,00  | 948,00   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 2,7000  | 30,00  | 81,00    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 4,8400  | 20,00  | 96,80    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,1100  | 320,00 | 35,20    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 2 140,16 |
| 224 |               | Tub PVC cu dublu perete D16   | m    |         |        | 6,00     |
|     |               |   |      |         |        | 0,00     |
|     | 224*1         | Tub PVC cu dublu perete D16   | m    | 1,0000  | 6,00   | 6,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 600,00   |
| 225 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza de microfon   | buc  |         |        | 60,00    |
|     |               |   |      |         |        | 60,00    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 540,00   |
| 226 |               | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc  |         |        | 50,00    |
|     |               |   |      |         |        | 0,00     |
|     | 226*1         | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 250,00   |
| 227 |               | Priza pentru telefon IP20   | buc  |         |        | 50,00    |
|     |               |   |      |         |        | 0,00     |
|     | 227*1         | Priza pentru telefon IP20   | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 200,00   |
| 228 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc  |         |        | 8,00     |
|     |               |   |      |         |        | 0,00     |
|     | 228*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc  | 1,0000  | 8,00   | 8,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 72,00    |
| 229 | RpEI17A       | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incediu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc  |         |        | 1 140,00 |
|     |               |   |      |         |        | 1 140,00 |
|     | 7137010011501 | Electrician automatizare  | h-om | 19,0000 | 60,00  | 1 140,00 |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 140,00 |
| 230 | CK33B apl.    | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)   | buc  |         |        | 57,60    |
|     |               |   |      |         |        | 57,60    |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 57,60    |
|     |               | <b>2.2. Reparatie bir. 7</b>  |      |         |        |          |
|     |               | <b>2.2.1. Rețele elctrice interne</b>   |      |         |        |          |
| 231 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)  | buc  |         |        | 179,50   |
|     |               |   |      |         |        | 142,20   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 2,3700  | 60,00  | 142,20   |
|     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg   | 0,1000  | 45,00  | 4,50     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00     |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg   | 0,0200  | 40,00  | 0,80     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,7100  | 30,00  | 21,30    |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,2200  | 35,00  | 7,70     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 179,50   |
| 232 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis  | buc  |         |        | 271,05   |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7      |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|--------|
|     |             | metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A                                     |         |         |           | 168,60 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 2,8100  | 60,00     | 168,60 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,4550  | 30,00     | 13,65  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200  | 3,00      | 3,66   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 4,00      | 4,88   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140  | 40,00     | 0,56   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0460  | 40,00     | 1,84   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 52,50  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu  | buc     | 3,1000  | 0,65      | 2,02   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 1,0000  | 6,00      | 6,00   |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60   |
|     | 5009619     | Ate de cusut   | kg      | 0,0020  | 40,00     | 0,08   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090  | 60,00     | 0,54   |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,0360  | 20,00     | 0,72   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0090  | 350,00    | 3,15   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 30,00     | 3,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0090  | 320,00    | 2,88   |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 271,05 |
| 233 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc     |         |           | 69,14  |
|     |             |  |         |         |           | 67,20  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1,1200  | 60,00     | 67,20  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020  | 350,00    | 0,70   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020  | 320,00    | 0,64   |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 276,56 |
| 234 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 525,52 |
|     |             |  |         |         |           | 471,60 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 60,00     | 471,60 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00105 | 3 750,00  | 3,76   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,24   |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60   |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 20,00     | 6,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400  | 350,00    | 14,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400  | 320,00    | 12,80  |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 472,97 |
| 235 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 37,50  |
|     |             |  |         |         |           | 0,00   |
|     | 203*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 37,50     | 37,50  |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 750,00 |
| 236 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 20,00  |
|     |             |  |         |         |           | 0,00   |
|     | 204*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------------------|
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 1 400,00             |
| 237 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2       | 100 m   |         |           | 440,53<br>404,40     |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40               |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 3 750,00  | 2,53                 |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80                 |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,67                 |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,47                 |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,27                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60                 |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                      | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40                 |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 66,08                |
| 238 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       |         |           | 16,00<br>0,00        |
|     | 206*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00                |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 240,00               |
| 239 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,41<br>714,00   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00               |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,92                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00                 |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60                 |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,49                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20                |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 1 819,35             |
| 240 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       |         |           | 4,00<br>0,00         |
|     | 208*1       | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 340,00               |
| 241 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 3 112,50<br>1 032,00 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 34,4000 | 60,00     | 1 032,00             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,4000  | 20,00     | 8,00                 |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60                 |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20                 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,3300   | 350,00    | 115,50   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 23,5000  | 60,00     | 1 410,00 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000   | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,9600   | 20,00     | 139,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,3300   | 320,00    | 105,60   |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 622,50   |
| 242 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       |          |           | 10,00    |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 242*1       | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 200,00   |
| 243 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata  | 100 buc |          |           | 2 387,17 |
|     |             |  |         |          |           | 2 286,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 9,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 30,00     | 45,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,39    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,78    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 429,69   |
| 244 |             | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 212*1       | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 900,00   |
| 245 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 015,00 |
|     |             |  |         |          |           | 1 968,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 0,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 13,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 20,15    |
| 246 |             | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     |          |           | 50,00    |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 214*1       | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 50,00    |
| 247 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 7 302,00 |
|     |             |  |         |          |           | 5 298,00 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 60,00     | 5 298,00 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 75,00    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 28,00     | 57,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 40,75    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 350,00    | 476,00   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 320,00    | 435,25   |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 292,08   |
| 248 |             | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     |          |           | 210,00   |
|     |             |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 216*1       | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 1,0000   | 210,00    | 210,00   |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 840,00   |
| 249 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme   | buc     |         |           | 96,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 1,6000  | 60,00     | 96,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 96,00    |
| 250 |               | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     |         |           | 20,00    |
|     | 218*1         | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 20,00    |
| 251 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     |         |           | 8,00     |
|     | 219*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 1,0000  | 8,00      | 8,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 152,00   |
|     |               | <b>2.2.2. Retele de tensiuni slabe</b>   |         |         |           |          |
| 252 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>    | 100 m   |         |           | 432,92   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 432,92   |
| 253 |               | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       |         |           | 10,00    |
|     | 221*1         | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 500,00   |
| 254 |               | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24  | m       |         |           | 10,00    |
|     | 222*1         | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24  | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 500,00   |
| 255 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,16 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,66    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"  | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030       | Flanse   | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031       | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070       | Racordari  | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 2 140,16 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|--|------|---------|-------|----------------------|
| 256 |               | Tub PVC cu dublu perete D16  | m    |         |       | 6,00<br>0,00         |
|     | 224*1         | Tub PVC cu dublu perete D16  | m    | 1,0000  | 6,00  | 6,00                 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 600,00               |
| 257 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza de microfon  | buc  |         |       | 60,00<br>60,00       |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 1,0000  | 60,00 | 60,00                |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 540,00               |
| 258 |               | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc  |         |       | 50,00<br>0,00        |
|     | 226*1         | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc  | 1,0000  | 50,00 | 50,00                |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 250,00               |
| 259 |               | Priza pentru telefon IP20  | buc  |         |       | 50,00<br>0,00        |
|     | 227*1         | Priza pentru telefon IP20  | buc  | 1,0000  | 50,00 | 50,00                |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 200,00               |
| 260 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc  |         |       | 8,00<br>0,00         |
|     | 228*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc  | 1,0000  | 8,00  | 8,00                 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 72,00                |
| 261 | RpEI17A       | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontrarea - montarea semnalizarii de incediu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc  |         |       | 1 140,00<br>1 140,00 |
|     | 7137010011501 | Electrician automatizare   | h-om | 19,0000 | 60,00 | 1 140,00             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 1 140,00             |
| 262 | CK33B apl.    | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)  | buc  |         |       | 57,60<br>57,60       |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,9100  | 60,00 | 54,60                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 60,00 | 3,00                 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 57,60                |
|     |               | <b>2.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>   |      |         |       |                      |
|     |               | <b>2.3.1. Retele elcetrice interne</b>   |      |         |       |                      |
| 263 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)   | buc  |         |       | 179,50<br>142,20     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 2,3700  | 60,00 | 142,20               |
|     | 1011924       | Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm  | kg   | 0,1000  | 45,00 | 4,50                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,1000  | 30,00 | 3,00                 |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg   | 0,0200  | 40,00 | 0,80                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,7100  | 30,00 | 21,30                |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,2200  | 35,00 | 7,70                 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 179,50               |
| 264 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc  |         |       | 271,05<br>168,60     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 2,8100  | 60,00 | 168,60               |
|     | 1011924       | Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm  | kg   | 0,0700  | 45,00 | 3,15                 |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg   | 0,0040  | 30,00 | 0,12                 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,4550  | 30,00     | 13,65    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200  | 3,00      | 3,66     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 4,00      | 4,88     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140  | 40,00     | 0,56     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0460  | 40,00     | 1,84     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 52,50    |
|     | 5009062     | Papuci de cablu  | buc     | 3,1000  | 0,65      | 2,02     |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5009619     | Ate de cusut   | kg      | 0,0020  | 40,00     | 0,08     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090  | 60,00     | 0,54     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,0360  | 20,00     | 0,72     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0090  | 350,00    | 3,15     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 30,00     | 3,90     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0090  | 320,00    | 2,88     |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 271,05   |
| 265 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc     |         |           | 69,14    |
|     |             |  |         |         |           | 67,20    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1,1200  | 60,00     | 67,20    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020  | 350,00    | 0,70     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020  | 320,00    | 0,64     |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 414,84   |
| 266 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 525,62   |
|     |             |  |         |         |           | 471,60   |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 60,00     | 471,60   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00105 | 3 750,00  | 3,85     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,25     |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 20,00     | 6,40     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400  | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400  | 320,00    | 12,80    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 1 024,96 |
| 267 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 37,50    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 203*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 37,50     | 37,50    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 750,00   |
| 268 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 20,00    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 204*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 3 500,00 |
| 269 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 439,85   |
|     |             |  |         |         |           | 404,40   |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 3 750,00  | 1,87     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,67     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,45     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,25     |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                      | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 175,94   |
| 270 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       |         |           | 16,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 206*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 640,00   |
| 271 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,06 |
|     |             |   |         |         |           | 714,00   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,56    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 4 601,13 |
| 272 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       |         |           | 4,00     |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 208*1       | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 860,00   |
| 273 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 3 112,50 |
|     |             |   |         |         |           | 1 032,00 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 34,4000 | 60,00     | 1 032,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,4000  | 20,00     | 8,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,3300  | 350,00    | 115,50   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 23,5000 | 60,00     | 1 410,00 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,9600  | 20,00     | 139,20   |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,3300   | 320,00    | 105,60   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 622,50   |
| 274 |               | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       |          |           | 10,00    |
|     | 242*1         | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 200,00   |
| 275 | 08-03-591-9   | Priza cu contact de protectie montare incorporata  | 100 buc |          |           | 2 386,84 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 8,64     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 30,00     | 45,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,40    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,80    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 596,71   |
| 276 |               | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     | 212*1         | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 1 250,00 |
| 277 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 024,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 9,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,33    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,67    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 60,72    |
| 278 |               | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     | 214*1         | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 150,00   |
| 279 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 7 327,08 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 60,00     | 5 298,00 |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 100,00   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 28,00     | 57,08    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 40,83    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 350,00    | 476,00   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 320,00    | 435,17   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 879,25   |
| 280 |               | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     |          |           | 210,00   |
|     | 216*1         | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 1,0000   | 210,00    | 210,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 2 520,00 |
| 281 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme   | buc     |          |           | 96,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 1,6000   | 60,00     | 96,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 192,00   |
| 282 |             | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc     |         |           | 20,00    |
|     | 218*1       | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)  | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 40,00    |
| 283 |             | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     |         |           | 8,00     |
|     | 219*1       | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 1,0000  | 8,00      | 8,00     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 312,00   |
|     |             | <b>2.3.2. Retele de tensiuni slabe</b>  |         |         |           |          |
| 284 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>       | 100 m   |         |           | 432,92   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 562,79   |
| 285 |             | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       |         |           | 10,00    |
|     | 221*1       | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 700,00   |
| 286 |             | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m       |         |           | 10,00    |
|     | 222*1       | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 600,00   |
| 287 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 139,82 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,32    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 2 781,77 |
| 288 |             | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       |         |           | 6,00     |
|     | 224*1       | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 780,00   |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|--|---------|---------|--------|----------------------|
| 289 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza internet / telefon   | buc     |         |        | 60,00<br>60,00       |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 1,0000  | 60,00  | 60,00                |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 780,00               |
| 290 |               | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc     |         |        | 50,00<br>0,00        |
|     | 226*1         | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45  | buc     | 1,0000  | 50,00  | 50,00                |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 350,00               |
| 291 |               | Priza pentru telefon IP20  | buc     |         |        | 50,00<br>0,00        |
|     | 227*1         | Priza pentru telefon IP20  | buc     | 1,0000  | 50,00  | 50,00                |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 300,00               |
| 292 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     |         |        | 8,00<br>0,00         |
|     | 228*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 1,0000  | 8,00   | 8,00                 |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 104,00               |
| 293 | RpEI17A       | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc     |         |        | 1 140,00<br>1 140,00 |
|     | 7137010011501 | Electrician automatizare   | h-om    | 19,0000 | 60,00  | 1 140,00             |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 2 280,00             |
| 294 | CK33B apl.    | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)  | buc     |         |        | 57,60<br>57,60       |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om    | 0,9100  | 60,00  | 54,60                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0500  | 60,00  | 3,00                 |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 115,20               |
|     |               | <b>2.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>   |         |         |        |                      |
|     |               | <b>2.4.1. Retele elctrice interne</b>  |         |         |        |                      |
| 295 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)   | buc     |         |        | 179,50<br>142,20     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3700  | 60,00  | 142,20               |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,1000  | 45,00  | 4,50                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1000  | 30,00  | 3,00                 |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00  | 0,80                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,7100  | 30,00  | 21,30                |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,2200  | 35,00  | 7,70                 |
|     |               | Total  | lei     |         |        | 179,50               |
| 296 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc     |         |        | 271,05<br>168,60     |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,8100  | 60,00  | 168,60               |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 45,00  | 3,15                 |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040  | 30,00  | 0,12                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,4550  | 30,00  | 13,65                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200  | 3,00   | 3,66                 |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 100,00 | 1,40                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 4,00   | 4,88                 |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140  | 40,00  | 0,56                 |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0460  | 40,00  | 1,84                 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 52,50    |
|     | 5009062     | Papuci de cablu  | buc     | 3,1000  | 0,65      | 2,02     |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5009619     | Ate de cusut   | kg      | 0,0020  | 40,00     | 0,08     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090  | 60,00     | 0,54     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,0360  | 20,00     | 0,72     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0090  | 350,00    | 3,15     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 30,00     | 3,90     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0090  | 320,00    | 2,88     |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 271,05   |
| 297 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc     |         |           | 69,14    |
|     |             |  |         |         |           | 67,20    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1,1200  | 60,00     | 67,20    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020  | 350,00    | 0,70     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020  | 320,00    | 0,64     |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 414,84   |
| 298 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 525,62   |
|     |             |  |         |         |           | 471,60   |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 60,00     | 471,60   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00105 | 3 750,00  | 3,85     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,25     |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 20,00     | 6,40     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400  | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400  | 320,00    | 12,80    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 1 024,96 |
| 299 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 37,50    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 203*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 37,50     | 37,50    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 750,00   |
| 300 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       |         |           | 20,00    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 204*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |         |           | 3 500,00 |
| 301 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 439,85   |
|     |             |  |         |         |           | 404,40   |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,0006  | 3 750,00  | 1,87     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,67     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00      | 3,20     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,45     |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00     | 1,25     |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                      | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 175,94   |
| 302 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       |         |           | 16,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 206*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 640,00   |
| 303 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 2 140,06 |
|     |             |   |         |         |           | 714,00   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,56    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 4 601,13 |
| 304 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       |         |           | 4,00     |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 208*1       | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 860,00   |
| 305 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |         |           | 3 112,50 |
|     |             |   |         |         |           | 1 032,00 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 34,4000 | 60,00     | 1 032,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,4000  | 20,00     | 8,00     |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,3300  | 350,00    | 115,50   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 23,5000 | 60,00     | 1 410,00 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,9600  | 20,00     | 139,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,3300  | 320,00    | 105,60   |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 622,50   |
| 306 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       |         |           | 10,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|     | 242*1         | Tub PVC cu dublu perete D=32   | m       | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 200,00   |
| 307 | 08-03-591-9   | Priza cu contact de protectie montare incorporata  | 100 buc |          |           | 2 386,84 |
|     |               |  |         |          |           | 2 286,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 8,64     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 30,00     | 45,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,40    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,80    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 596,71   |
| 308 |               | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 212*1         | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 1 250,00 |
| 309 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 024,00 |
|     |               |  |         |          |           | 1 968,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 9,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,33    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,67    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 60,72    |
| 310 |               | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 214*1         | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 150,00   |
| 311 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 7 308,91 |
|     |               |  |         |          |           | 5 298,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 60,00     | 5 298,00 |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 81,82    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 28,00     | 57,09    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 40,82    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 350,00    | 476,00   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 320,00    | 435,18   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 803,98   |
| 312 |               | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     |          |           | 210,00   |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 216*1         | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 1,0000   | 210,00    | 210,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 2 310,00 |
| 313 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme   | buc     |          |           | 96,00    |
|     |               |  |         |          |           | 96,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 1,6000   | 60,00     | 96,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 192,00   |
| 314 |               | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     |          |           | 20,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 218*1         | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00    |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|--------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 40,00    |
| 315 |              | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     |         |           | 8,00     |
|     | 219*1        | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 1,0000  | 8,00      | 8,00     |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 224,00   |
|     |              | <b>2.4.2. Retele de tensiuni slabe</b>  |         |         |           |          |
| 316 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 432,92   |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 60,00     | 404,40   |
|     | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 28,00     | 8,68     |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,20      | 2,44     |
|     | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 20,00     | 3,20     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 320,00    | 6,40     |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 562,79   |
| 317 |              | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       |         |           | 10,00    |
|     | 221*1        | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 700,00   |
| 318 |              | Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24   | m       |         |           | 10,00    |
|     | 222*1        | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24   | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 600,00   |
| 319 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 pentru manopera)                     | 100 m   |         |           | 2 139,82 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 714,00   |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,32    |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 45,00     | 43,20    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,20    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60    |
|     | 1139042      | Clei "BMK-5k"   | kg      | 0,2000  | 20,00     | 4,00     |
|     | 5009030      | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
|     | 5009031      | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 6,00      | 40,20    |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,20      | 3,60     |
|     | 5009070      | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 4,00      | 7,20     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,50    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 60,00     | 948,00   |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 30,00     | 81,00    |
|     | 331451       | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 320,00    | 35,20    |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 2 781,77 |
| 320 |              | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       |         |           | 6,00     |
|     | 224*1        | Tub PVC cu dublu perete D16   | m       | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 780,00   |
| 321 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza internet / telefon  | buc     |         |           | 60,00    |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,0000  | 60,00     | 60,00    |
|     |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 780,00   |
| 322 |              | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc     |         |           | 50,00    |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 226*1         | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 350,00   |
| 323 |               | Priza pentru telefon IP20   | buc     |         |           | 50,00    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 227*1         | Priza pentru telefon IP20   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 300,00   |
| 324 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     |         |           | 8,00     |
|     |               |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 228*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45  | buc     | 1,0000  | 8,00      | 8,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 104,00   |
| 325 | RpEI17A       | Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (demontarea - montarea semnalizarii de incediu si a camerelor video in birou<br>Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,0050 | buc     |         |           | 1 140,00 |
|     |               |   |         |         |           | 1 140,00 |
|     | 7137010011501 | Electrician automatizare  | h-om    | 19,0000 | 60,00     | 1 140,00 |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 2 280,00 |
| 326 | CK33B apl.    | Lacat electronic inteligent cu amprenta cod PIN si cheie mecanica, 6V (doar manopera)   | buc     |         |           | 57,60    |
|     |               |   |         |         |           | 57,60    |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om    | 0,9100  | 60,00     | 54,60    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,0500  | 60,00     | 3,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 115,20   |
|     |               | <b>2.5. Reparatie bucataria</b>   |         |         |           |          |
|     |               | <b>2.5.1. Retele electrice interne</b>  |         |         |           |          |
| 327 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module)  | buc     |         |           | 179,50   |
|     |               |   |         |         |           | 142,20   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3700  | 60,00     | 142,20   |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000  | 45,00     | 4,50     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 40,00     | 0,80     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100  | 30,00     | 21,30    |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200  | 35,00     | 7,70     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 179,50   |
| 328 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc     |         |           | 271,05   |
|     |               |   |         |         |           | 168,60   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,8100  | 60,00     | 168,60   |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15     |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550  | 30,00     | 13,65    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 3,00      | 3,66     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 4,00      | 4,88     |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140  | 40,00     | 0,56     |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0460  | 40,00     | 1,84     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 52,50    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000  | 0,65      | 2,02     |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"  | buc     | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 5009619       | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 40,00     | 0,08     |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 60,00     | 0,54     |
|     | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,0360  | 20,00     | 0,72     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a  | h-ut    | 0,0090  | 350,00    | 3,15     |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7      |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|--------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   |         |         |          |        |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 30,00    | 3,90   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400  | 20,00    | 0,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0090  | 320,00   | 2,88   |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 271,05 |
| 329 | 08-03-575-1 | Dispozitiv intrerupator automat  | buc     |         |          | 69,14  |
|     |             |  |         |         |          | 67,20  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1,1200  | 60,00    | 67,20  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0200  | 30,00    | 0,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020  | 350,00   | 0,70   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020  | 320,00   | 0,64   |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 207,42 |
| 330 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 525,52 |
|     |             |  |         |         |          | 471,60 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 60,00    | 471,60 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00105 | 3 750,00 | 3,75   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00    | 0,80   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00    | 8,67   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00     | 3,20   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20     | 2,45   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00    | 1,25   |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60   |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 20,00    | 6,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400  | 350,00   | 14,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400  | 320,00   | 12,80  |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 210,21 |
| 331 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       |         |          | 37,50  |
|     |             |  |         |         |          | 0,00   |
|     | 203*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 37,50    | 37,50  |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 375,00 |
| 332 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       |         |          | 20,00  |
|     |             |  |         |         |          | 0,00   |
|     | 204*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2 ВВГнг   | m       | 1,0000  | 20,00    | 20,00  |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 600,00 |
| 333 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 441,70 |
|     |             |  |         |         |          | 404,40 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 60,00    | 404,40 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,0006  | 3 750,00 | 3,80   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 40,00    | 0,80   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 28,00    | 8,70   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 4,00     | 3,20   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,20     | 2,40   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 25,00    | 1,20   |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60   |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 20,00    | 3,20   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200  | 320,00   | 6,40   |
|     |             | Total  | lei     |         |          | 44,17  |
| 334 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie  | m       |         |          | 16,00  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|----------------------|
|     |             | din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  |         |          |           | 0,00                 |
|     | 206*1       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2 ВВГнг  | m       | 1,0000   | 16,00     | 16,00                |
|     |             | Total   | lei     |          |           | 160,00               |
| 335 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |          |           | 2 138,70<br>714,00   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000  | 60,00     | 714,00               |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 14 600,00 | 29,20                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600   | 45,00     | 43,20                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000  | 3,00      | 40,20                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000  | 4,00      | 53,60                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,2000   | 20,00     | 4,00                 |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000   | 4,00      | 4,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000   | 6,00      | 40,20                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000  | 0,20      | 3,60                 |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000   | 4,00      | 7,20                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100   | 350,00    | 38,50                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000  | 60,00     | 948,00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000   | 30,00     | 81,00                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400   | 20,00     | 96,80                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100   | 320,00    | 35,20                |
|     |             | Total   | lei     |          |           | 855,48               |
| 336 |             | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       |          |           | 4,00<br>0,00         |
|     | 208*1       | Tub PVC cu dublu perete D=20  | m       | 1,0000   | 4,00      | 4,00                 |
|     |             | Total   | lei     |          |           | 160,00               |
| 337 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k=0.5 man)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100 m   |          |           | 3 112,50<br>1 032,00 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 34,4000  | 60,00     | 1 032,00             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 14 600,00 | 29,20                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600   | 45,00     | 43,20                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000  | 3,00      | 40,20                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000  | 4,00      | 53,60                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,4000   | 20,00     | 8,00                 |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000   | 4,00      | 4,00                 |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000   | 6,00      | 40,20                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000  | 0,20      | 3,60                 |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000   | 4,00      | 7,20                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,3300   | 350,00    | 115,50               |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 23,5000  | 60,00     | 1 410,00             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000   | 30,00     | 81,00                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,9600   | 20,00     | 139,20               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,3300   | 320,00    | 105,60               |
|     |             | Total   | lei     |          |           | 311,25               |
| 338 |             | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       |          |           | 10,00<br>0,00        |
|     | 242*1       | Tub PVC cu dublu perete D=32  | m       | 1,0000   | 10,00     | 10,00                |
|     |             | Total   | lei     |          |           | 100,00               |
| 339 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie montare incorporata   | 100 buc |          |           | 2 387,17<br>2 286,00 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00             |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 9,00                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 30,00     | 45,00                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,33                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a  | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00                |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|     |               | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   |         |          |           |          |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 12,83    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 143,23   |
| 340 |               | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 212*1         | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata , IP20, Inom - 16A, Unom - 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 300,00   |
| 341 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 015,00 |
|     |               |  |         |          |           | 1 968,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 2 700,00  | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 320,00    | 13,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 20,15    |
| 342 |               | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     |          |           | 50,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 214*1         | Intrerupator cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom 10A, U- 250V   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 50,00    |
| 343 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 7 377,00 |
|     |               |  |         |          |           | 5 298,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 60,00     | 5 298,00 |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 150,00   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 28,00     | 57,00    |
|     | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 41,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 350,00    | 476,00   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 320,00    | 435,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 147,54   |
| 344 |               | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     |          |           | 210,00   |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 216*1         | Corp de iluminat oentru tavane armstrong 600x600mm; 40W  | buc     | 1,0000   | 210,00    | 210,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 420,00   |
| 345 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme   | buc     |          |           | 96,00    |
|     |               |  |         |          |           | 96,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 1,6000   | 60,00     | 96,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 96,00    |
| 346 |               | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     |          |           | 20,00    |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 218*1         | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)   | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 20,00    |
| 347 |               | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     |          |           | 8,00     |
|     |               |  |         |          |           | 0,00     |
|     | 219*1         | Cutii (doze) pentru priza D65x45   | buc     | 1,0000   | 8,00      | 8,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 56,00    |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>   |         |          |           |          |
|     |               | <b>3.1. Reparatie bir. 8</b>   |         |          |           |          |
|     |               | <b>3.1.1. Retele electrice interne</b>   |         |          |           |          |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 348 |       | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc |        |          | 500,00<br>0,00   |
|     | 348*1 | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 500,00           |
| 349 |       | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc |        |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 349*1 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 95,00            |
| 350 |       | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 350*1 | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA, 2P)  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 351 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 351*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00           |
| 352 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 352*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 353 |       | SINA N   | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 353*1 | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 354 |       | SINA PE  | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 354*1 | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
|     |       | <b>3.1.2. Retele tensiuni slabe</b>  |     |        |          |                  |
| 355 |       | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |        |          | 2 200,00<br>0,00 |
|     | 355*1 | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 2 200,00         |
|     |       | <b>3.2. Reparatie bir. 7</b>   |     |        |          |                  |
|     |       | <b>3.2.1. Retele electrice interne</b>   |     |        |          |                  |
| 356 |       | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc |        |          | 500,00<br>0,00   |
|     | 348*1 | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 500,00           |
| 357 |       | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc |        |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 349*1 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 95,00            |
| 358 |       | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|--|-----|--------|----------|----------|
|     | 350*1 | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA, 2P   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
| 359 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 351*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 360 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 352*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
| 361 |       | SINA N   | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 353*1 | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
| 362 |       | SINA PE  | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 354*1 | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
|     |       | <b>3.2.2. Rețele tensiuni slabe</b>  |     |        |          |          |
| 363 |       | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |        |          | 2 200,00 |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 355*1 | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 2 200,00 |
|     |       | <b>3.3. Reparatie bir. 6;5; coridor</b>  |     |        |          |          |
|     |       | <b>3.3.1. Rețele electrice interne</b>   |     |        |          |          |
| 364 |       | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module                                    | buc |        |          | 750,00   |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 364*1 | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module                                    | buc | 1,0000 | 750,00   | 750,00   |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 750,00   |
| 365 |       | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc |        |          | 95,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 349*1 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 95,00    |
| 366 |       | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 350*1 | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA, 2P   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 367 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 351*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 368 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 352*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|--|-----|--------|----------|----------|
|     |       | (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C   |     |        |          |          |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 369 |       | SINA N   | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 353*1 | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
| 370 |       | SINA PE  | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 354*1 | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
|     |       | <b>3.3.2. Rețele tensiuni slabe</b>  |     |        |          |          |
| 371 |       | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |        |          | 2 200,00 |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 355*1 | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 4 400,00 |
|     |       | <b>3.4. Reparatie bir. 4;3; coridor</b>  |     |        |          |          |
|     |       | <b>3.4.1. Rețele electrice intern</b>  |     |        |          |          |
| 372 |       | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module                                    | buc |        |          | 750,00   |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 364*1 | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module                                    | buc | 1,0000 | 750,00   | 750,00   |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 750,00   |
| 373 |       | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc |        |          | 95,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 349*1 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 95,00    |
| 374 |       | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 350*1 | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA, 2P   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 375 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B              | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 351*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B              | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 376 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C              | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 352*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetice) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C              | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 100,00   |
| 377 |       | SINA N   | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 353*1 | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |
| 378 |       | SINA PE  | buc |        |          | 50,00    |
|     |       |  |     |        |          | 0,00     |
|     | 354*1 | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00    |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------|--|-----|--------|----------|------------------|
|     |       | <b>3.4.2. Retele tensiuni slabe</b>  |     |        |          |                  |
| 379 |       | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |        |          | 2 200,00<br>0,00 |
|     | 355*1 | Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 4 400,00         |
|     |       | <b>3.5. Reparatie bucataria</b>  |     |        |          |                  |
|     |       | <b>3.5.1. Retele electrice interne</b>   |     |        |          |                  |
| 380 |       | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc |        |          | 500,00<br>0,00   |
|     | 348*1 | Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module                                     | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 500,00           |
| 381 |       | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc |        |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 349*1 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 40A, 2P   | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 95,00            |
| 382 |       | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 350*1 | Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-16A (Idif 30mA), 2P  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 383 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 351*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa B               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 384 |       | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 352*1 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic electromagnetic) IP20, Inom 10A, 1P Clasa C               | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 385 |       | SINA N   | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 353*1 | SINA N   | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |
| 386 |       | SINA PE  | buc |        |          | 50,00<br>0,00    |
|     | 354*1 | SINA PE  | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |        |          | 50,00            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.