

**Servicii de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional, r-nul  
Criuleni pentru anul 2019**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **3 999 623,16 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Chisinau- Colonita- Maximovca- Baltata</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	518,00	234,25 33,62	121 341,90 17 412,97
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	26,00	314,01 47,05	8 164,27 1 223,31
<b>Total Chisinau- Colonita- Maximovca- Baltata</b>						<b>129 506,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 636,29</b>
		<b>2. R6 drum de acces spre satul Pascani</b>				
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	918,00	14,93 1,61	13 702,26 1 477,86
4	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	918,00	0,12 0,00	107,41 0,00
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,00	234,25 33,62	4 216,51 605,08
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,551	8 129,58 0,00	4 479,40 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	918,00	159,92 3,46	146 806,19 3 175,91
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,275	8 131,42	2 236,14

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic 0.3 l/m2			0,00	0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	918,00	142,75 2,88	131 039,91 2 646,59
<b>Total R6 drum de acces spre satul Pascani</b>						<b>302 587,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 905,45</b>
		<b>3. M21 drum de acces spre satul Cruglic</b>				
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	70,00	50,05 0,00	3 503,50 0,00
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea, Kmec=2	m2	2 200,00	4,70 2,88	10 346,60 6 342,60
<b>Total M21 drum de acces spre satul Cruglic</b>						<b>13 850,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 342,60</b>
		<b>4. Drumul de acces spre satul Malaiesti</b>				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	129,00	234,25 33,62	30 218,35 4 336,44
13	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,00	314,01 47,05	3 768,13 564,61
<b>Total Drumul de acces spre satul Malaiesti</b>						<b>33 986,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 901,04</b>
		<b>5. Drumul de acces spre satul Corjova</b>				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,00	234,25 33,62	19 677,07 2 823,73
<b>Total Drumul de acces spre satul Corjova</b>						<b>19 677,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 823,73</b>
		<b>6. Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi</b>				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,602	1 836,42 0,00	1 105,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,43	5,80 0,00	611,50 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,723	1 184,26 0,00	856,22 0,00
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala h=20cm	m3	48,20	619,84 95,14	29 876,24 4 585,70
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,087	8 129,10 0,00	707,23 0,00
20	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	144,60	158,80 8,07	22 961,96 1 167,27
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	2 821,00	14,93 1,61	42 106,81 4 541,43
22	DI141A	Curatirea partii carosabile de praf si murdarie	m2	2 821,00	5,13 2,88	14 480,19 8 132,94
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,987	8 129,92 0,00	8 024,23 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm	t	326,26	1 374,69 12,11	448 506,92 3 950,55
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,178	1 836,46 0,00	2 163,35 0,00
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	206,22	5,80 0,00	1 196,08 0,00
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	47,25 1,83	47 253,22 1 827,82
28	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1 000,00	19,21 0,00	19 215,00 0,00
<b>Total Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi</b>						<b>639 064,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 205,72</b>
<b>7. Drum de acces spre satul</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Riscova</b>				
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	138,00	234,25 33,62	32 326,61 4 638,98
<b>Total Drum de acces spre satul Riscova</b>						<b>32 326,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 638,98</b>
		<b>8. Drum de acces spre satul Stetcani</b>				
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,25	1 836,45 0,00	2 295,56 0,00
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	206,00	5,80 0,00	1 194,80 0,00
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,25	1 184,26 0,00	1 480,33 0,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=12	m3	100,20	608,02 34,60	60 923,20 3 466,52
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,501	8 129,53 0,00	4 072,90 0,00
35	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	835,00	159,92 3,46	133 532,87 2 888,77
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,25	8 130,00 0,00	2 032,50 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	835,00	142,75 2,88	119 192,07 2 407,30
<b>Total Drum de acces spre satul Stetcani</b>						<b>324 724,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 762,59</b>
		<b>9. Drum de ocolire a satului Izbiste</b>				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,00	234,25 33,62	65 590,22 9 412,42
<b>Total Drum de ocolire a</b>						<b>65 590,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>satului Izbiste</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 412,42</b>
		<b>10. Drum de acces spre satul Dolinoe</b>				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	261,00	234,25 33,62	61 139,45 8 773,72
40	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	92,00	50,05 0,00	4 604,60 0,00
41	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2	m2	6 700,00	4,70 2,88	31 510,10 19 316,10
<b>Total Drum de acces spre satul Dolinoe</b>						<b>97 254,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 089,82</b>
		<b>11. G72 Jevreni-Raculesti</b>				
42	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	70,00	50,05 0,00	3 503,50 0,00
43	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2	m2	2 200,00	4,70 2,88	10 346,60 6 342,60
<b>Total G72 Jevreni-Raculesti</b>						<b>13 850,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 342,60</b>
		<b>12. Hirtopul Mic- Zaicana- Hrusova</b>				
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 338,00	234,25 33,62	313 427,54 44 977,91
45	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	294,00	314,01 47,05	92 319,10 13 832,86
46	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	108,00	50,05 0,00	5 405,40 0,00
47	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2	m2	48 000,00	4,70 2,88	225 744,00 138 384,00
<b>Total Hirtopul Mic- Zaicana- Hrusova</b>						<b>636 896,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>197 194,78</b>
		<b>13. Indicatoare rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
48	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	18,00	377,85 62,85	6 801,29 1 131,29
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	18,00	745,19 25,37	13 413,43 456,67
<b>Total Indicatoare rutiere</b>						<b>20 214,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 587,96</b>
<b>14. Marcaj rutier</b>						
50	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	520,00	163,96 27,10	85 258,26 14 092,10
<b>Total Marcaj rutier</b>						<b>85 258,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 092,10</b>
<b>15. Ratus -Drasliceni</b>						
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	900,00	14,93 1,61	13 433,57 1 448,88
52	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	900,00	0,12 0,00	105,30 0,00
53	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,40	1 374,69 12,11	10 172,70 89,60
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,54	8 130,00 0,00	4 390,20 0,00
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	159,92 3,46	143 927,64 3 113,64
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,27	8 130,00 0,00	2 195,10 0,00
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	142,75 2,88	128 470,50 2 594,70
<b>Total Ratus -Drasliceni</b>						<b>302 695,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 246,82</b>
<b>16. Zaicana M1</b>						
58	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton	m2	900,00	14,93	13 433,57

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm			1,61	1 448,88
59	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	900,00	0,12 0,00	105,30 0,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	5,80	1 374,69 12,11	7 973,22 70,23
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,54	8 130,00 0,00	4 390,20 0,00
62	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	159,92 3,46	143 927,64 3 113,64
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,27	8 130,00 0,00	2 195,10 0,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	142,75 2,88	128 470,50 2 594,70
<b>Total Zaicana M1</b>						<b>300 495,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 227,45</b>
Total			lei		3 017 977,00	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		78 617,33	
Cheltuieli de regie			4,50 %		139 346,74	
Beneficiu de deviz			3,00 %		97 078,23	
TVA			20,00 %		666 603,86	

**3 999 623,1**

**Total deviz:**

**6**

**Incluziv salariu**

**349 410,35**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)