

**Directia Generala Educatie
Tineret si Sport**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie categorie generala a coridorului on incinta Scolii Sportive nr
8, str. Nicolae Costin, 63****Valoarea de deviz 105 709,90 lei**

Intocmit in prețuri curente 29.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	140,430	19,690	2 765,052
		Total Demontari				2 765,052
		Inclusiv salariu				2 729,952
		1.2. Lucrari de reparatie				
		coridorului				
		1.2.1. Pereti				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2	95,220	7,032	669,616
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,220	108,616	10 342,428
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,220	26,643	2 536,947
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	95,220	107,202	10 207,727

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,000				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,220	27,423	2 611,263
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,220	146,339	13 934,358
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 302,339 27 491,904
		1.2.2. Tavane				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2	32,550	7,030	228,838
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,550	130,970	4 263,083
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,550	26,643	867,228
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	32,550	132,630	4 317,118
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,550	47,813	1 556,317
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,550	4,859	158,147
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	32,550	52,799	1 718,603

1	2	3	4	5	6	7
		manual (tavane)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 109,334 10 405,368
		1.2.3. Glafuri, grinda, coloane				
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,660	160,118	2 027,093
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,660	4,861	61,542
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,660	47,814	605,329
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,660	4,861	61,542
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,660	52,800	668,449
20	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,000	30,238	967,608
		Total Glafuri, grinda, coloane Inclusiv salariu				4 391,563 3 010,968
		Total Lucrari de reparatie coridorului Inclusiv salariu				57 803,236 40 908,240
		1.3. Lucrari diverse				
21	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,000	257,760	1 031,040
22	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,000	54,000	108,000
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	206,400	1 238,400
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 377,440 1 139,040

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			62 945,728
		<i>ASM</i>	24,00 %			10 746,536
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			998,888
		<i>Total</i>	100,00 +			74 691,152
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			4 481,469
		<i>Total</i>	100,00 +			79 172,621
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 375,179
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				81 547,800 44 777,232
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	15,840	63,360
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	3,000	4,320	12,960
26	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	3,000	85,650	256,950
27	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED 2*18	buc	4,000	409,936	1 639,744
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	20,000	56,644	1 132,880
29	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	20,000	47,346	946,920
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				4 052,814 1 896,480
		<i>Total</i>	lei			4 052,814
		<i>ASM</i>	24,00 %			455,155
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			129,380

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			4 637,349
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37,00 %			1 715,819
		<i>Total</i>	100,00 +			6 353,168
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			190,595
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 543,763 1 896,480

		Total	lei	88 091,58
		TVA	20,00 %	17 618,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		105 709,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Generala Educatie
Tineret si Sport**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie categorie generala a coridorului on incinta Scolii Sportive nr
8, str. Nicolae Costin, 63**

Valoarea de deviz 105 709,90 lei

Intocmit in prețuri curente 29.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,406	72,00	3 053,232
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,344	72,00	1 464,768
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	446,853	72,00	32 173,416
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,340	72,00	1 896,480
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,434	72,00	2 191,248
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,331	72,00	959,832
7.	7422010060100	Timplar	h-om	8,320	72,00	599,040
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,820	72,00	1 139,040
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,585	72,00	1 842,120
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,813	72,00	1 354,536
		Total manopera				46 673,71

Materiale:

1.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	21,630	21,00	454,230
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,032	500,00	16,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,275	2,00	4,550
4.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	2,00	16,000
5.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,618	5,00	3,090
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,680	17,00	147,560
7.	24165861053031	Grund Betohgput	kg	19,165	31,48	603,314
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,084	29,77	538,360
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	39,516	41,43	1 637,148
10.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,798	31,48	119,561
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,165	2,20	42,163
12.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,400	9,00	12,600
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	140,547	10,83	1 522,124
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800	2,71	2,168
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,183	3,20	10,186
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 825,833	2,81	5 130,592
17.	26531021008311	Tink	kg	219,006	25,33	5 547,422
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,692	7,78	371,044
19.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	184,963	2,81	519,746
20.	2661122803601	Tub flexibil	m	22,440	7,00	157,080
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,605	2,00	45,210

22.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	33,600	7,00	235,200
23.	2746167335101	Priza bipolara	buc	3,000	45,00	135,000
24.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,440	25,00	11,000
25.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	7,00	21,000
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	192,000	0,60	115,200
27.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000	0,60	4,800
28.	28752744005021	Corp de iluminat LED 2*18	buc	4,000	335,00	1 340,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,301	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	0,569	0,00	0,000
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,042	3,00	42,126
Total materiale de constructii						18 804,47

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,404	25,00	35,100
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,408	7,00	135,856
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,191	10,00	61,910
4.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,571	40,00	22,840
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,375	70,00	26,250
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,548	800,00	1 238,400
Total utilaje de constructii						1 520,36

Total	lei	88 091,58
TVA	20,00 %	17 618,32

Total deviz: **105 709,90**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Directia Generala Educatie Tineret si Sport**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2			19,690
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2. Lucrari de reparatie coridorului				
		1.2.1. Pereti				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2			7,032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,160
	24165861053031	Grund Betohgputt	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,616
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,840
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,643
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,000	m2			107,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	86,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	20,092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,150
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,423
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,080
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,339
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,840
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,33	58,259
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,240
		1.2.2. Tavane				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2			7,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,159
	24165861053031	Grund Betohgguht	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,00	110,159
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,643
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2			132,630
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,00	111,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	20,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,800
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,813
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,859
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,159
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2			52,799
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,599
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,77	11,908
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.3. Glafuri, grinda, coloane				
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,118
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,00	106,993
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	31,48	9,444

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,054
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	70,00	2,073
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,861
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,161
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,814
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,861
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,161
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,77	11,908
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
20	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,238
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,720
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,71	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
		1.3. Lucrari diverse				
21	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			257,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	72,00	257,760
22	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	72,00	54,000
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			206,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	800,00	206,400
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,00	15,840
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			4,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,00	4,320
26	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			85,650
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	72,00	31,680
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,160
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	9,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
27	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED 2*18	buc			409,936
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	72,00	67,680
	28752744005021	Corp de iluminat LED 2*18	buc	1,0000	335,00	335,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	9,00	1,800
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			56,644
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	72,00	48,240
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	7,00	7,854
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,550
29	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			47,346
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	72,00	24,480
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	21,00	22,712
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,154

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.