

PROCES-VERBAL Nr.1 din 05/09/2022

cu privire la vizita în teren a agenților economici.

Prin prezentul proces verbal, se confirmă faptul că aoperatorul economic interesat să participe la procedura de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1661523907887 din data de 08.09.2022, privind executarea lucrărilor de de reparație a tavanului și acoperișului Casei de Cultură din comuna Sărătenii Vechi, organizată de către Primăria com. Sărătenii Vechi, r-ul Telenesti, a efectuat vizita în teren la data de 05.09.2022, conform p.26 din anunțul de participare.

În cadrul vizitei, reprezentantul operatorului economic, a examinat proiectul de execuție, obiectivul supus lucrărilor de reparație, și a formulat următoarele întrebări:

- 1) Conform caietului de sarcini poz.12 CE41A k=0.8 prevede Montarea capriorilor, in sa de fapt se solicită demontarea căpriorilor, ceea ce rezultă că resursele care prevăd volum de materiale, ar trebui să fie excluse, Cum de procedat și care resurse ar trebui sa fie excluse, și care să rămână?

RĂSPUNS AC: Ca urmare a analizei devizului estimativ, și anume a formularului F5, se prezintă poziția respectivă desfășurată, cu resursele necesare și aplicarea coeficientului de 0.8.

12	CE41A K=0,8	Montarea capriorilor -демонтаж стропил	m3			
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		

- 2) Conform caietului de sarcini poz.56 RcsU07A, desemenea ce resurse exact și norme trebuie de aplicat, respectiv cu repetare la poz.109?

RĂSPUNS AC: Ca urmare a analizei devizului estimativ, și anume a formularului F5, se prezintă poziția Nr.56 și 109 desfășurată, cu resursele necesare și aplicarea normelor de consum la resursele noi.

56	RCsU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari при помощи хим. анкер „HILTI” (HILTI HIT-HY200-A)	buc			
----	-------------	--	-----	--	--	--

	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,1100		
	24664773 008001	Хим. анкер „HILTI” (HILTI HIT-HY200-A)	l	0,1400		
109	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari при помощи хим. анкер „HILTI” (HILTI HIT-HY200-A)	buc			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,1100		
	24664773 008001	Хим. анкер „HILTI” (HILTI HIT-HY200-A)	l	0,0650		

3) Conform caietului de sarcini poz.96 CG43B la fel este adaptată, conform borderoului de finisaj Planșa 37 din proiectul de execuție, acest tip de material este denumit în limba română Plăci de magnelit 15mm. Ce tip de material exact trebuie de utilizat și ce norme de consum?

RĂSPUNS AC: Ca urmare a analizei devizului estimativ, și anume a formularului F5, se prezintă poziția Nr.96 desfășurată, cu resursele necesare și aplicarea normelor de consum la resursele noi. Această întrebare a fost adresată și reprezentatului proiectantului, la care s-a răspuns ca acest tip de material ar suna în felul următor: Placă oxid de magneziu gr.12mm, un material rezistent la foc. În poz.96 CG43B operatorii economici pot utiliza în loc de resursa Scinduri de parchet cu mai multe straturi, Placă oxid de magneziu gr.12 cu aceeași normă de consum.

96	CG43B приме нит	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из СМВплит т.12мм	m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6070		
	20301229 40265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi плиты СМВ т.12мм	m2	1,0500		
	24621061 10516	Adeziv pentru parchet - для СМВплит	kg	0,3000		
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031		

- 4) Conform caietului de sarcini poz.89 CF60K prevede placarea suprafețelor cu 2 straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple, plane, cu înalțimea peste 4 m: tavane fără izolație – antifoc gr.12mm, minvata gr.80mm, conform borderoului de finisaj Planșa 37 din proiectul de execuție, acest tip de material este prevăzut, însă nu este indicat densitatea, cum de procedat?

RĂSPUNS AC: Ca urmare a analizei devizului estimativ, și anume a formularului F5, se prezintă poziția Nr.89 desfășurată, cu resursele necesare și aplicarea normelor de consum la resursele noi. Deasemenea și această întrebare a fost adresată reprezentatului proiectantului, la care s-a răspuns ca acest tip de material trebuie să fie inclus în resurse, și probabil că la întocmirea devizului estimativ, divizierul a greșit, selectând codul poziției care prevede executarea tavanului fără izolație. Pentru a evita modificări în procesul de executare a lucrărilor, operatorii economici vor adapta poziția respectivă, după cum urmează

89	CF60K Adoptată Km=1,116	Placarea suprafețelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple, plane, cu înalțimea peste 4 m: tavane fara izolatie - antifoc gr.12mm, minvata gr.80mm , se include resursa 2521302602900 Plăci termoizolante gr.80mm densitatea 135kg/m3 cu norma de consum 1,03	m2			
	931006001993 0	Muncitor	h-om	2,7650		
	266210270100 0	Placi ghips-carton -antifoc gr.12,5mm	m2	2,1800		
	271070352028 4	Profil de ghidaj - UD28/27	m	0,9560		
	271070352028 5	Profil de suport CD60	m	2,2900		
	287411583387 6	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	16,8400		
	252315672007 2	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4400		
	251320662160 2	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760		
	243022610282 2	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080		
	243022610101 7	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910		
	205114295071 1	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7200		

287411583387 1	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,6000		
295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
295227000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640		
252130260290 0	Plăci termoizolante gr.80mm densitatea 135kg/m3	m2	1,0300		

Operatorul economic căuia i s-a eliberat o copie a prezentului proces verbal:

1) SRL-ul Greslelea cu Lucretia Ionescu



[Handwritten signature]

primar Cușcea Veronica

[Handwritten signature]



Director Casa de Cultură. *[Handwritten signature]* I. Stegăru