

**Lucrari de reparatie in cadrul Centrul
Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT
Buiucani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 4 829 759,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet 306 1.2. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,320	14,92 13,77	153,95 142,09
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,200	14,92 13,77	599,78 553,55
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,320	25,24 23,46	260,43 242,14
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,320	16,90 15,30	174,41 157,90
5	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,400	78,20 78,03	1 047,87 1 045,60
6	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,750	68,73 67,32	120,27 117,81
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	21,43 21,43	80,78 80,78
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48

1	2	3	4	5	6	7
11	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
12	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
13	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 814,78 2 635,07
		1.3. Tavan				
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,320	82,67 43,35	853,11 447,37
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,320	20,77 7,14	214,37 73,70
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,320	84,46 62,22	871,59 642,09
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,320	167,00 122,40	1 723,43 1 263,17
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,320	18,65 10,20	192,47 105,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,43 1,53	45,74 15,81
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,320	37,59 28,05	387,90 289,47
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,43 1,53	45,74 15,81
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,320	23,21 15,30	239,55 157,89
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,320	4,43 1,53	45,74 15,81
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,320	95,73 28,05	987,96 289,48
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,400	33,75	452,23

1	2	3	4	5	6	7
					26,52	355,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 059,83 3 671,23
		1.4. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	40,200	20,77 7,14	834,96 287,03
27	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,620	23,80 1,79	2 965,45 222,46
28	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
29	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat	m2	40,200	80,97 45,90	3 254,86 1 845,18
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,200	54,17 36,72	2 177,52 1 476,15
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	40,200	20,77 7,14	834,96 287,03
32	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,200	356,35 124,95	14 325,43 5 022,99
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
34	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 494,93 9 661,04
		1.5. Pardosea				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,320	20,77 7,14	214,37 73,70
38	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,992	23,79 1,79	761,17 57,12
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,320	86,08 35,70	888,32 368,42
40	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,320	86,55 36,72	893,20 378,93
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la peret	m2	10,320	20,77 7,14	214,37 73,70
42	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,320	361,35 127,50	3 729,15 1 315,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 700,58 2 267,67
		1.6. Timplarie				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 454,85 41,31	8 591,99 144,59
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		zid				
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 629,09 257,76
		1.7. Cabinet 305				
		1.8. Demolari				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,960	14,92 13,77	148,60 137,14
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	39,670	14,92 13,77	591,85 546,21
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,960	16,90 15,30	168,31 152,38
51	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,220	78,20 78,03	1 033,81 1 031,57
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,220	78,20 78,03	1 033,81 1 031,57
53	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	9,960	41,53 39,78	413,59 396,16
55	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	68,72 67,32	137,44 134,64
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	21,43 21,43	80,78 80,78
57	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,06 3,06	9,18 9,18
59	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
60	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 970,18 3 790,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Tavan				
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,960	82,66 43,35	823,29 431,76
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,960	20,77 7,14	206,84 71,09
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,960	84,46 62,22	841,21 619,70
65	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,960	167,00 122,40	1 663,34 1 219,10
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,960	18,65 10,20	185,76 101,59
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,43 1,53	44,14 15,25
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,960	37,59 28,05	374,39 279,38
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,43 1,53	44,14 15,25
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,960	23,21 15,30	231,20 152,39
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,960	4,43 1,53	44,14 15,25
72	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,960	95,73 28,05	953,50 279,38
73	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,220	33,74 26,52	446,10 350,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 858,05 3 550,71
		1.10. Pereti				
74	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,020	53 142,50 8 680,50	1 062,85 173,61

1	2	3	4	5	6	7
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	39,670	20,77 7,14	823,96 283,25
76	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	28,12 13,26	1 012,41 477,36
77	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,000	24,97 13,26	624,31 331,50
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,670	84,46 62,22	3 350,48 2 468,25
79	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,670	417,50 306,00	16 562,23 12 139,02
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,670	18,65 10,20	739,88 404,63
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,43 1,53	175,73 60,69
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,670	37,59 28,05	1 491,20 1 112,77
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,43 1,53	175,73 60,69
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,670	23,21 15,30	920,86 606,95
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,670	4,43 1,53	175,73 60,69
86	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	39,670	95,73 28,05	3 797,71 1 112,77
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
88	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 171,15 19 414,58
		1.11. Pardosea				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	9,960	20,77 7,14	206,84 71,09
92	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,876	23,80 1,78	734,90 55,08
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,960	86,08 35,70	857,39 355,58
94	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,960	86,56 36,72	862,09 365,73
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	9,960	20,77 7,14	206,84 71,09
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,960	101,77 11,94	1 013,67 118,88
97	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,960	560,33 162,69	5 580,93 1 620,37
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 462,66 2 657,82
		1.12. Timplarie				
98	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere și cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm și a celui interior de 1.5mm. Rezistentă la încovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de	m2	1,750	2 454,85 41,30	4 295,98 72,27

1	2	3	4	5	6	7
		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
100	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
102	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 333,08 185,44
		1.13. Cabinet 304				
		1.14. Demolari				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,250	14,92 13,77	152,92 141,12
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,200	14,92 13,77	599,78 553,55
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,250	16,90 15,30	173,19 156,78
106	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,400	78,20 78,03	1 047,87 1 045,60
107	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,400	78,20 78,03	1 047,87 1 045,60
108	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,300	81,88 81,60	1 989,80 1 982,88
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	10,250	41,54 39,79	425,76 407,80
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	68,72 67,32	127,14 124,54
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,500	21,42 21,42	96,40 96,40
113	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	5,000	3,06 3,06	15,30 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
115	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
116	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
117	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 028,84 5 840,29
		1.15. Tavan				
118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,250	82,85 43,35	849,25 444,32
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,250	20,77 7,14	212,91 73,19
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,250	84,46 62,22	865,71 637,75
121	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,250	167,00 122,40	1 711,75 1 254,60
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,250	18,65 10,20	191,17 104,55
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,43 1,53	45,38 15,66
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,250	37,59 28,05	385,25 287,48
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,43 1,53	45,38 15,66
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,250	23,21 15,30	237,92 156,82
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,250	4,43 1,53	45,38 15,66
128	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	10,250	95,74	981,30

1	2	3	4	5	6	7
		de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog			28,05	287,54
129	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,620	33,77 26,52	459,94 361,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 031,34 3 654,41
		1.16. Pereti				
130	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	53 118,33 8 678,33	956,13 156,21
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,77 7,14	834,96 287,03
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,620	23,80 1,79	2 965,45 222,46
133	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
134	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	40,200	80,97 45,90	3 254,86 1 845,18
135	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,200	54,17 36,72	2 177,52 1 476,15
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,200	20,77 7,14	834,96 287,03
137	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,200	356,35 124,95	14 325,43 5 022,99
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
139	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90

1	2	3	4	5	6	7
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 451,06 9 817,25
		1.17. Pardosea				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,250	20,77 7,14	212,91 73,19
143	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,775	23,79 1,78	756,06 56,71
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,250	86,11 35,70	882,65 365,92
145	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,250	86,55 36,72	887,10 376,38
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,250	20,77 7,14	212,91 73,19
147	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,250	361,35 127,49	3 703,82 1 306,82
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 655,45 2 252,21
		1.18. Timplarie				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,750	2 454,85 41,30	4 295,98 72,27

1	2	3	4	5	6	7
		Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
151	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
152	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 333,08 185,44
		1.19. Cabinet 303				
		1.20. Demolari				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,440	14,92 13,77	155,77 143,77
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,860	14,92 13,77	609,62 562,63
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,440	25,23 23,46	263,37 244,90
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,440	16,90 15,30	176,45 159,74
157	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,620	78,20 78,03	1 065,10 1 062,78
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,270	81,89 81,61	104,00 103,64
159	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
160	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	68,72 67,32	127,14 124,54
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,770	21,43 21,43	80,78 80,78
162	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,06 3,06	9,18 9,18
164	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie	m	20,000	14,25	285,00

1	2	3	4	5	6	7
		electrica			10,20	204,00
165	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29	8,02
					7,15	7,86
166	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29	8,02
					7,15	7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 944,22 2 762,68
		1.21. Tavan				
167	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,440	82,83	864,73
					43,35	452,58
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,440	20,77	216,87
					7,14	74,56
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,440	84,46	881,77
					62,22	649,59
170	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,440	167,00	1 743,47
					122,40	1 277,86
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,440	18,65	194,71
					10,20	106,49
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,43	46,23
					1,53	15,96
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,440	37,59	392,41
					28,05	292,84
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,43	46,23
					1,53	15,96
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,440	23,21	242,33
					15,30	159,73
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,440	4,43	46,23
					1,53	15,96
177	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,440	95,73	999,43
					28,05	292,84
		Total Tavan				5 674,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 354,37
		1.22. Pereti				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,860	20,77 7,14	848,64 291,72
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	28,12 13,26	1 012,41 477,36
180	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000	24,97 13,26	749,18 397,80
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,860	84,46 62,22	3 450,98 2 542,30
182	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,860	417,50 306,00	17 059,07 12 503,16
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,860	18,65 10,20	762,07 416,77
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,43 1,53	181,02 62,53
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,860	37,59 28,05	1 535,91 1 146,13
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,43 1,53	181,02 62,53
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,860	23,21 15,30	948,49 625,16
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,860	4,43 1,53	181,02 62,53
189	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	40,860	95,73 28,05	3 911,62 1 146,12
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
191	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea sprintelui si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 075,35 19 856,51
		1.23. Pardosea				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,440	20,77 7,14	216,87 74,56
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	32,364	23,79 1,79	769,92 57,78
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,440	86,07 35,70	898,61 372,70
197	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,440	86,55 36,72	903,58 383,36
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,440	20,77 7,14	216,87 74,56
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,440	101,77 11,93	1 062,47 124,59
200	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,440	560,36 162,69	5 850,14 1 698,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 918,46 2 786,05
		1.24. Timplarie				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46

1	2	3	4	5	6	7
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 454,85 41,31	8 591,99 144,59
203	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
204	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
205	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 629,09 257,76
		1.25. Cabinet 302				
		1.26. Demolari				
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	21,430	14,92 13,77	319,73 295,08
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,860	14,92 13,77	833,43 769,18
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,430	16,90 15,30	362,12 327,82
209	RpCM33G	Demontarea plinte	m	24,000	78,20 78,03	1 876,80 1 872,72
210	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,620	78,20 78,03	1 456,11 1 452,94
211	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
212	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,000	81,89 81,60	2 129,01 2 121,60
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	21,430	41,53 39,78	890,04 852,52
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000	68,72 67,32	824,64 807,84
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,750	21,43 21,43	123,22 123,22
216	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	15,30	76,50

1	2	3	4	5	6	7
					15,30	76,50
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,06 3,06	30,60 30,60
218	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,25 10,20	427,50 306,00
219	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
220	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 402,95 9 087,84
		1.27. Tavan				
221	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,430	82,58 43,35	1 769,70 928,96
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	21,430	20,77 7,14	445,08 153,00
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,430	84,46 62,22	1 809,99 1 333,39
224	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,430	167,00 122,40	3 578,81 2 623,03
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,430	18,65 10,20	399,69 218,59
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,43 1,53	94,93 32,79
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	37,59 28,05	805,49 601,08
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,43 1,53	94,93 32,79
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	23,21 15,30	497,45 327,88
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	21,430	4,43	94,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,53	32,79
231	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	21,430	95,73 28,05	2 051,57 601,14
232	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,000	33,76 26,52	810,27 636,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 452,84 7 521,92
		1.28. Pereti				
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	55,860	20,77 7,14	1 160,19 398,82
234	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	64,945	23,79 1,78	1 545,36 115,92
235	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
236	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	20,950	80,97 45,90	1 696,25 961,55
237	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,950	54,16 36,72	1 134,74 769,28
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	20,950	20,77 7,14	435,13 149,58
239	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	20,950	356,35 124,95	7 465,48 2 617,68
240	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,430	84,46 62,22	1 809,99 1 333,39
242	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	21,430	417,50 306,00	8 947,02 6 557,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,430	18,65 10,20	399,69 218,59
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,43 1,53	94,93 32,79
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	37,59 28,05	805,49 601,08
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,43 1,53	94,93 32,79
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,430	23,21 15,30	497,45 327,88
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,430	4,43 1,53	94,93 32,79
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	21,430	95,73 28,05	2 051,57 601,14
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
251	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
253	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	131,42 62,22	262,84 124,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 892,65 15 552,58
		1.29. Pardosea				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,430	20,77 7,14	445,08 153,00
255	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,	kg	66,433	23,80	1 580,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100			1,78	118,57
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,430	86,09 35,70	1 844,95 765,05
257	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,430	86,57 36,72	1 855,16 786,93
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,430	20,77 7,14	445,08 153,00
259	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,430	101,77 11,93	2 180,95 255,76
260	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	21,430	560,36 162,69	12 008,46 3 486,46
		Total Pardosea Inklusiv salariu				20 360,49 5 718,77
		1.30. Timplarie				
261	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	3,500	2 454,85 41,31	8 591,99 144,59
263	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	15,650	1 991,22 48,96	31 162,55 766,27
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	2,200	330,84	727,85

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice b-400			4,59	10,10
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	29,65 20,40	65,23 44,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				45 188,19 1 051,52
		1.31. Coridor Mic				
		1.32. Demolari				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,650	14,92 13,77	263,30 243,02
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	60,780	14,92 13,77	906,86 836,96
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,900	25,23 23,46	476,85 443,40
270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,900	16,90 15,30	319,42 289,18
271	RpCM33G	Demontarea plinte	m	23,750	78,20 78,03	1 857,24 1 853,19
272	RpCM33G	Demontarea baghete	m	23,750	78,20 78,03	1 857,24 1 853,19
273	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
274	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,250	68,72 67,32	566,95 555,39
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,720	21,42 21,42	272,44 272,44
276	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,06 3,06	9,18 9,18
278	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
279	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	299,88 299,88	599,76 599,76
280	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,500	7,29 7,14	10,93 10,71
281	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,500	7,29 7,14	10,93 10,71
		Total Demolari				7 487,87

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 232,13
		1.33. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,650	82,53 43,35	1 456,58 765,11
283	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,650	302,32 112,20	5 335,90 1 980,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 792,48 2 745,39
		1.34. Pereti				
284	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	53 118,33 8 678,33	956,13 156,21
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	52,430	20,77 7,14	1 088,95 374,34
286	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	42,000	28,12 13,26	1 181,14 556,92
287	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	21,000	24,97 13,26	524,42 278,46
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,430	84,46 62,22	4 428,22 3 262,22
289	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,430	417,50 306,00	21 889,52 16 043,58
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,430	18,65 10,20	977,88 534,79
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,43 1,53	232,26 80,22
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,430	37,59 28,05	1 970,74 1 470,63
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,43 1,53	232,26 80,22
294	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,430	23,21 15,30	1 217,05 802,18

1	2	3	4	5	6	7
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,430	4,43 1,53	232,26 80,22
296	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	52,430	95,73 28,05	5 019,26 1 470,69
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
298	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
300	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 204,01 25 313,08
		1.35. Pardosea				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,900	20,77 7,14	392,54 134,95
302	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	58,590	23,79 1,79	1 394,10 104,60
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,900	86,10 35,70	1 627,25 674,73
304	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,900	86,57 36,72	1 636,21 694,01
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	18,900	20,77 7,14	392,54 134,95
306	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	18,900	361,34 127,50	6 829,39 2 409,75
307	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	15,600	92,34	1 440,50

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			43,35	676,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 712,53 4 829,25
		1.36. Timplarie				
308	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,770	2 292,52 37,23	6 350,29 103,12
309	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,750	2 454,85 41,30	4 295,98 72,27
310	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
311	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi	m2	8,400	2 124,73 68,34	17 847,73 574,06
312	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,500	330,85 4,59	496,27 6,89
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	29,65 20,40	44,48 30,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 090,27 798,16
		1.37. Cabinet 301				
		1.38. Demolari				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,260	14,92 13,77	257,51 237,66
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,800	14,92 13,77	743,02 685,75
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	17,290	16,90	292,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			15,30	264,48
317	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17 20,40	42,34 40,80
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,940	81,88 81,60	4 826,30 4 809,50
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	17,260	41,53 39,78	716,77 686,56
320	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,140	68,72 67,32	628,09 615,31
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,250	21,43 21,43	112,50 112,50
322	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
323	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,06 3,06	30,60 30,60
324	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,25 10,20	427,50 306,00
325	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
326	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
327	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 485,25 8 196,96
		1.39. Tavan				
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,260	82,57 43,35	1 425,16 748,22
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,260	20,77 7,14	358,48 123,22
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,260	84,46 62,22	1 457,76 1 073,91
331	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,260	167,00 122,40	2 882,44 2 112,62
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	17,260	18,65	321,91

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,20	176,05
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,43 1,53	76,47 26,42
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,260	37,59 28,05	648,79 484,15
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,43 1,53	76,47 26,42
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,260	23,21 15,30	400,65 264,08
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,260	4,43 1,53	76,47 26,42
338	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,260	95,73 28,05	1 652,35 484,14
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,800	33,77 26,52	837,47 657,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 214,42 6 203,35
		1.40. Pereti				
340	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,151	53 210,53 8 678,48	8 034,79 1 310,45
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	76,540	20,77 7,14	1 589,76 546,52
342	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
343	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
344	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
345	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
347	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
348	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
349	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,540	84,46 62,22	6 295,59 4 637,89
350	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,540	417,50 306,00	31 120,46 22 809,24
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,540	18,65 10,20	1 390,24 760,31
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,43 1,53	330,21 114,04
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,540	37,59 28,05	2 801,91 2 090,84
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,43 1,53	330,21 114,04
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,540	23,21 15,30	1 730,31 1 140,46
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,540	4,43 1,53	330,21 114,04
357	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	74,540	95,73 28,05	7 135,86 2 090,85
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
359	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
361	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	131,42 62,22	262,84 124,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 921,24 36 970,89
		1.41. Pardosea				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,260	20,77 7,14	358,48 123,22
363	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	53,506	23,79 1,79	1 273,16 95,53
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,260	86,10 35,70	1 486,03 616,19
365	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,260	86,57 36,72	1 494,19 633,78
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,260	20,77 7,14	358,48 123,22
367	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,260	101,77 11,93	1 756,57 205,99
368	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,260	560,36 162,69	9 671,77 2 808,01
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 398,68 4 605,94
		1.42. Timplarie				
369	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.	m2	4,000	2 292,53 37,23	9 170,10 148,92

1	2	3	4	5	6	7
		Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	3,500	2 454,85 41,31	8 591,99 144,59
371	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	55,52 11,22	111,04 22,44
372	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	330,84 4,59	727,85 10,10
373	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	29,65 20,40	65,23 44,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 666,21 370,93
		1.43. Cabinet 300				
		1.44. Demolari				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	13,490	14,92 13,77	201,27 185,74
375	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	44,640	14,92 13,77	666,04 614,71
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,490	16,90 15,30	227,94 206,34
377	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,640	81,89 81,60	3 655,35 3 642,62
379	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	13,490	41,53 39,78	560,24 536,62
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,750	21,41 21,41	80,28 80,28
381	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48

1	2	3	4	5	6	7
383	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,25 10,20	427,50 306,00
384	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
385	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 926,21 5 678,81
		1.45. Tavan				
386	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,490	82,47 43,35	1 112,58 584,76
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	13,490	20,77 7,14	280,21 96,34
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,490	84,46 62,22	1 139,37 839,36
389	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	13,490	167,00 122,40	2 252,83 1 651,18
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,490	18,65 10,20	251,60 137,60
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,43 1,53	59,78 20,66
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,490	37,59 28,05	507,09 378,42
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,43 1,53	59,78 20,66
394	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,490	23,21 15,30	313,15 206,40
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,490	4,43 1,53	59,78 20,66
396	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	13,490	95,73 28,05	1 291,46 378,42

1	2	3	4	5	6	7
397	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,880	33,77 26,52	502,45 394,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 830,08 4 729,10
		1.46. Pereti				
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	44,640	20,77 7,14	927,20 318,75
399	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
400	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
401	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
402	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
404	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
405	CK18C	Montarea colțarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,640	84,46 62,22	3 601,36 2 653,07
407	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	42,640	417,50 306,00	17 802,20 13 047,84
408	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	42,640	18,65 10,20	795,29 434,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,43 1,53	188,88 65,23
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,640	37,59 28,05	1 602,81 1 196,05
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,43 1,53	188,88 65,23
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,640	23,21 15,30	989,81 652,39
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,640	4,43 1,53	188,88 65,23
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	42,640	95,73 28,05	4 082,00 1 196,05
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 940,92 20 814,58
		1.47. Pardosea				
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,490	20,77 7,14	280,21 96,34
420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,819	23,79 1,79	995,04 74,66
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,490	86,11 35,70	1 161,58 481,59

1	2	3	4	5	6	7
422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,490	86,58 36,72	1 167,98 495,36
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,490	20,77 7,14	280,21 96,34
424	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,490	101,77 11,94	1 372,91 161,01
425	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,490	560,35 162,69	7 559,15 2 194,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 817,08 3 599,98
		1.48. Timplarie				
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,750	2 454,85 41,30	4 295,98 72,27
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zi	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
430	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 333,08 185,44
		1.49. Bloc Sanitar 1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.50. Demolari				
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,560	14,92 13,77	127,71 117,86
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	35,160	14,92 13,77	524,58 484,14
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,560	16,90 15,30	144,65 130,96
434	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
435	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	20,520	41,53 39,78	852,21 816,30
436	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,520	68,72 67,32	1 410,11 1 381,39
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
438	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	15,30 15,30	61,20 61,20
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,06 3,06	6,12 6,12
440	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
441	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
442	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 620,15 3 409,45
		1.51. Tavan				
443	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,560	82,50 43,35	706,22 371,07
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,560	20,77 7,14	177,76 61,10
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,560	84,46 62,22	722,94 532,59
446	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	8,560	167,00 122,40	1 429,53 1 047,74

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art. CF50)				
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,560	18,65 10,20	159,66 87,31
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,43 1,53	37,94 13,11
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,560	37,59 28,05	321,78 240,11
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,43 1,53	37,94 13,11
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,560	23,21 15,30	198,71 130,97
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,560	4,43 1,53	37,94 13,11
453	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,560	95,73 28,05	819,47 240,11
454	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,720	33,76 26,52	395,66 310,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 045,55 3 061,12
		1.52. Pereti				
455	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,015	53 117,33 8 680,00	796,76 130,20
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	35,160	20,77 7,14	730,24 251,02
457	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	108,996	23,79 1,79	2 593,38 194,57
458	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,000	28,12 13,26	674,94 318,24
459	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	35,160	80,97 45,90	2 846,79 1 613,84

1	2	3	4	5	6	7
460	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,160	54,17 36,72	1 904,68 1 291,06
461	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	35,160	20,77 7,14	730,24 251,02
462	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	35,160	356,35 124,95	12 529,39 4 393,24
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
464	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
465	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
466	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 064,49 8 565,59
		1.53. Pardosea				
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,560	207,38 44,88	1 775,18 384,18
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,560	20,77 7,14	177,76 61,10
469	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	26,536	23,80 1,79	631,47 47,38
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,560	86,12 35,70	737,18 305,60
471	CG01A1 k- 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	8,560	86,59 36,72	741,21 314,32

1	2	3	4	5	6	7
		de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,560	20,77 7,14	177,76 61,10
473	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,560	361,35 127,50	3 093,14 1 091,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 333,70 2 265,08
		1.54. Timplarie				
474	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pına la 35 m inclusiv, avınd suprafata tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere și cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm și a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
475	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pına la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pına la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere și cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm și a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,500	2 454,81 41,31	3 682,21 61,96
476	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalțimi pına la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,300	1 991,22 48,96	34 448,16 847,01
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lant pentru manevrarea cu mina, montate în zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
478	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
479	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 167,47 1 022,14
		1.55. Cabinet 309				
		1.56. Demolari				
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,850	14,92	266,37

1	2	3	4	5	6	7
					13,77	245,82
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	52,560	14,92	784,19
					13,77	723,74
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,850	25,23	450,39
					23,46	418,82
483	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,850	16,90	301,73
					15,30	273,16
484	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,520	78,20	1 370,08
					78,03	1 367,10
485	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17	42,34
					20,40	40,80
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89	163,77
					81,60	163,20
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,500	21,42	139,22
					21,42	139,22
488	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30	30,60
					15,30	30,60
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06	12,24
					3,06	12,24
490	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25	285,00
					10,20	204,00
491	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,500	7,29	10,93
					7,14	10,71
492	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,500	7,29	10,93
					7,14	10,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 867,79 3 640,12
		1.57. Tavan				
493	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,850	82,50	1 472,71
					43,35	773,83
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,850	20,77	370,76
					7,14	127,45
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,850	84,46	1 507,59
					62,22	1 110,63
496	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	17,850	167,00	2 980,96
					122,40	2 184,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,850	18,65 10,20	332,91 182,07
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,43 1,53	79,07 27,29
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,850	37,59 28,05	670,99 500,71
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,43 1,53	79,07 27,29
501	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,850	23,21 15,30	414,35 273,10
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,850	4,43 1,53	79,07 27,29
503	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,850	95,73 28,05	1 708,86 500,72
504	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,520	33,77 26,52	591,66 464,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 288,00 6 199,83
		1.58. Pereti				
505	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,019	53 164,74 8 680,53	1 010,13 164,93
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	52,560	20,77 7,14	1 091,64 375,26
507	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
508	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
509	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80

1	2	3	4	5	6	7
510	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
512	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	408,86 124,95	817,71 249,90
513	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
514	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,560	84,46 62,22	4 270,22 3 145,83
515	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,560	417,50 306,00	21 108,80 15 471,36
516	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,560	18,65 10,20	942,99 515,71
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,43 1,53	224,00 77,37
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,560	37,59 28,05	1 900,52 1 418,21
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,43 1,53	224,00 77,37
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,560	23,21 15,30	1 173,66 773,57
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,560	4,43 1,53	224,00 77,37
522	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	50,560	95,73 28,05	4 840,22 1 418,21
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14

1	2	3	4	5	6	7
		(GLAFGURI EXTERIOARE)				
524	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
526	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 688,79 24 635,00
		1.59. Pardosea				
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,850	20,77 7,14	370,76 127,45
528	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,335	23,79 1,79	1 316,60 98,79
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,850	86,10 35,70	1 536,89 637,24
530	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,850	86,57 36,72	1 545,35 655,45
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,850	20,77 7,14	370,76 127,45
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,850	101,77 11,93	1 816,66 213,03
533	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,850	560,36 162,69	10 002,38 2 904,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 959,40 4 763,45
		1.60. Timplarie				
534	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	2,860	2 292,53 37,23	6 556,63 106,49

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
535	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,890	2 454,92 41,31	4 639,80 78,08
536	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	55,52 11,22	111,04 22,44
537	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,500	330,85 4,59	496,27 6,89
538	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,500	29,65 20,40	44,48 30,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 848,22 244,50
		1.61. Cabinet 308				
		1.62. Demolari				
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,970	14,92 13,77	148,78 137,30
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,920	14,92 13,77	565,75 522,14
541	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,970	25,23 23,46	251,52 233,88
542	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,970	16,91 15,31	168,57 152,60
543	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,640	78,20 78,03	988,44 986,29
544	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,640	78,20 78,03	988,44 986,29
545	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20

1	2	3	4	5	6	7
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	21,42 21,42	81,40 81,40
548	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
549	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48
550	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
551	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
552	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
553	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 018,54 3 842,88
		1.63. Tavan				
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,970	82,64 43,35	823,91 432,23
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,970	84,46 62,22	842,05 620,31
557	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,970	167,00 122,40	1 665,00 1 220,33
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,970	18,65 10,20	185,95 101,69
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43 1,53	44,17 15,25
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	37,59 28,05	374,79 279,69
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43	44,17

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	15,25
562	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	23,21 15,30	231,43 152,54
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43 1,53	44,17 15,25
564	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,970	95,73 28,05	954,47 279,68
565	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,640	33,77 26,52	426,87 335,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 844,09 3 538,64
		1.64. Pereti				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,920	20,77 7,14	787,61 270,76
567	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
568	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
569	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
570	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
572	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
573	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	35,920	84,46 62,22	3 033,76 2 234,92

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
575	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,920	417,50 306,00	14 996,60 10 991,52
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,920	18,65 10,20	669,95 366,38
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	37,59 28,05	1 350,20 1 007,55
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	23,21 15,30	833,81 549,57
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
582	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	35,920	95,73 28,05	3 438,70 1 007,56
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
584	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
586	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 161,69 17 713,01
		1.65. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
588	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,907	23,80 1,79	735,69 55,19
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,970	86,11 35,70	858,47 355,93
590	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,970	86,58 36,72	863,16 366,08
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
592	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,970	101,77 11,93	1 014,67 118,98
593	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,970	560,36 162,69	5 586,77 1 622,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 472,98 2 660,58
		1.66. Timplarie				
594	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
595	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,800	2 454,88 41,31	4 418,79 74,35
596	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		zid				
597	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
598	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 455,89 187,52
		1.67. Cabinet 310				
		1.68. Demolari				
599	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	60,000	14,92 13,77	895,20 826,20
600	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	100,620	14,92 13,77	1 501,22 1 385,51
601	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	62,000	29,41 27,54	1 823,73 1 707,48
602	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,000	16,90 15,30	1 047,80 948,60
603	RpCM33G	Demontarea plinte	m	41,000	78,20 78,03	3 206,20 3 199,23
604	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000	21,17 20,40	84,68 81,60
605	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,920	68,72 67,32	1 643,75 1 610,27
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,960	21,42 21,42	320,48 320,48
607	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000	15,30 15,30	91,80 91,80
608	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48
609	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	50,000	14,25 10,20	712,50 510,00
610	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	299,88 299,88	599,76 599,76
611	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	6,000	7,29 7,14	43,74 42,84
612	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	6,000	7,29 7,14	43,74 42,84
		Total Demolari Inclusiv salariu				12 039,08 11 391,09

1	2	3	4	5	6	7
		1.69. Tavan				
613	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,000	82,55 43,35	5 118,10 2 687,70
614	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	62,000	20,77 7,14	1 287,74 442,68
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	84,46 62,22	5 236,45 3 857,64
616	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,000	167,00 122,40	10 354,00 7 588,80
617	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	18,65 10,20	1 156,37 632,40
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	37,59 28,05	2 330,53 1 739,10
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
621	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	23,21 15,30	1 439,21 948,60
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
623	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	95,73 28,05	5 935,38 1 739,10
624	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	41,000	33,76 26,52	1 384,20 1 087,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				35 065,96 21 007,92
		1.70. Pereti				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	62,000	20,77 7,14	1 287,74 442,68
626	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	48,000	28,12 13,26	1 349,88 636,48

1	2	3	4	5	6	7
627	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,000	24,97 13,26	624,31 331,50
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	84,46 62,22	5 236,45 3 857,64
629	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,000	417,50 306,00	25 885,00 18 972,00
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	18,65 10,20	1 156,37 632,40
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	37,59 28,05	2 330,53 1 739,10
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
634	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	23,21 15,30	1 439,21 948,60
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
636	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	95,73 28,05	5 935,38 1 739,10
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	20,77 7,14	83,08 28,56
638	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	80,97 45,90	323,86 183,60
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	24,92 7,14	99,68 28,56

1	2	3	4	5	6	7
640	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,000	131,42 62,22	525,68 248,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 101,15 30 073,68
		1.71. Pardosea				
641	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,000	20,77 7,14	1 287,74 442,68
642	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	192,200	23,79 1,79	4 573,24 343,08
643	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	86,09 35,70	5 337,83 2 213,40
644	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	62,000	86,57 36,72	5 367,22 2 276,64
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,000	20,77 7,14	1 287,74 442,68
646	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,000	101,77 11,93	6 309,82 739,91
647	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	62,000	352,17 66,30	21 834,73 4 110,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 998,32 10 568,99
		1.72. Timplarie				
648	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	11,360	2 292,52 37,23	26 042,98 422,95
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,800	2 454,88 41,31	4 418,79 74,35

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
650	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	55,52 11,22	222,08 44,88
651	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	6,000	330,84 4,59	1 985,04 27,54
652	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,000	29,65 20,40	177,90 122,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 846,79 692,12
		1.73. Cabinet 307				
		1.74. Demolari				
653	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,970	14,92 13,77	148,78 137,30
654	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,920	14,92 13,77	565,75 522,14
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,970	25,23 23,46	251,52 233,88
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,970	16,91 15,31	168,57 152,60
657	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,640	78,20 78,03	988,44 986,29
658	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,640	78,20 78,03	988,44 986,29
659	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
660	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20
661	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	21,42 21,42	81,40 81,40
662	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
663	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48

1	2	3	4	5	6	7
664	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
665	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
666	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
667	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 018,54 3 842,88
		1.75. Tavan				
668	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,970	82,64 43,35	823,91 432,23
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
670	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,970	84,46 62,22	842,05 620,31
671	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,970	167,00 122,40	1 665,00 1 220,33
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,970	18,65 10,20	185,95 101,69
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43 1,53	44,17 15,25
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	37,59 28,05	374,79 279,69
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43 1,53	44,17 15,25
676	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,970	23,21 15,30	231,43 152,54
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,970	4,43 1,53	44,17 15,25
678	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de	m2	9,970	95,73 28,05	954,47 279,68

1	2	3	4	5	6	7
		Argint sau analog				
679	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,640	33,77 26,52	426,87 335,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 844,09 3 538,64
		1.76. Pereti				
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,920	20,77 7,14	787,61 270,76
681	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
682	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
683	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
684	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	27,09 18,36	54,19 36,72
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
686	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
687	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,920	84,46 62,22	3 033,76 2 234,92
689	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,920	417,50 306,00	14 996,60 10 991,52
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	35,920	18,65	669,95

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,20	366,38
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	37,59 28,05	1 350,20 1 007,55
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,920	23,21 15,30	833,81 549,57
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,920	4,43 1,53	159,15 54,98
696	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	35,920	95,73 28,05	3 438,70 1 007,56
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
698	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
700	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 107,54 17 676,29
		1.77. Pardosea				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
702	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,907	23,80 1,79	735,69 55,19
703	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	9,970	86,11	858,47

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			35,70	355,93
704	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,970	86,58 36,72	863,16 366,08
705	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,970	20,77 7,14	207,11 71,20
706	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,970	101,77 11,93	1 014,67 118,98
707	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,970	560,36 162,69	5 586,77 1 622,00
		Total Pardosea Inklusiv salariu				9 472,98 2 660,58
		1.78. Timplarie				
708	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,800	2 454,88 41,31	4 418,79 74,35
710	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
711	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
712	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inklusiv salariu				9 455,89 187,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.79. Cabinet 311				
		1.80. Demolari				
713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,880	14,92 13,77	162,36 149,84
714	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,100	14,92 13,77	613,22 565,95
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,880	25,22 23,46	274,43 255,20
716	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,880	16,90 15,30	183,87 166,46
717	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,700	78,20 78,03	1 071,35 1 069,01
718	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,700	78,20 78,03	1 071,35 1 069,01
719	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
720	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	21,42 21,42	83,54 83,54
722	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
723	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,06 3,06	15,30 15,30
724	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,25 10,20	427,50 306,00
725	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
726	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 134,50 3 910,23
		1.81. Tavan				
727	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,880	82,62 43,35	898,95 471,65
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,880	20,77 7,14	225,96 77,67
729	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	10,880	84,46 62,22	918,95 676,97

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
730	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,880	167,00 122,40	1 816,97 1 331,71
731	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,880	18,65 10,20	202,92 110,98
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,43 1,53	48,18 16,63
733	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,880	37,59 28,05	408,97 305,19
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,43 1,53	48,18 16,63
735	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,880	23,21 15,30	252,56 166,47
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,880	4,43 1,53	48,18 16,63
737	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,880	95,73 28,05	1 041,57 305,18
738	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,700	33,76 26,52	462,57 363,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 373,96 3 859,03
		1.82. Pereti				
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	41,100	20,77 7,14	853,63 293,45
740	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
741	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
742	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit,	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
743	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
745	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
746	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
747	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,100	84,46 62,22	3 302,34 2 432,80
748	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,100	417,50 306,00	16 324,27 11 964,60
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,100	18,65 10,20	729,26 398,82
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,43 1,53	173,21 59,82
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,100	37,59 28,05	1 469,72 1 096,75
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,43 1,53	173,21 59,82
753	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,100	23,21 15,30	907,62 598,23
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,100	4,43 1,53	173,21 59,82
755	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de	m2	39,100	95,73 28,05	3 743,12 1 096,75

1	2	3	4	5	6	7
		Argint sau analog				
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
757	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
759	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 423,20 19 180,67
		1.83. Pardosea				
760	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,880	20,77 7,14	225,96 77,67
761	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	33,728	23,79 1,79	802,46 60,23
762	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,880	86,10 35,70	936,72 388,42
763	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,880	86,57 36,72	941,92 399,54
764	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,880	20,77 7,14	225,96 77,67
765	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,880	101,77 11,93	1 107,29 129,85
766	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,880	560,35 162,69	6 096,60 1 770,06
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 336,91 2 903,44
		1.84. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
767	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
768	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,900	2 454,83 41,31	4 664,17 78,49
769	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
770	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05
771	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 701,27 191,66
		1.85. Cabinet 313				
		1.86. Demolari				
772	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,150	14,92 13,77	151,43 139,74
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,320	14,92 13,77	601,55 555,19
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,150	25,23 23,46	256,10 238,16
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,150	16,90 15,29	171,49 155,24
776	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,440	78,20 78,03	1 050,98 1 048,71
777	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	21,42	81,40

1	2	3	4	5	6	7
					21,42	81,40
779	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30	15,30
					15,30	15,30
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,06	18,36
					3,06	18,36
781	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25	285,00
					10,20	204,00
782	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29	8,02
					7,15	7,86
783	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29	8,02
					7,15	7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 668,82 2 492,22
		1.87. Tavan				
784	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,150	82,63	838,71
					43,35	439,98
785	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,150	20,77	210,81
					7,14	72,47
786	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,150	84,46	857,26
					62,22	631,53
787	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,150	167,00	1 695,06
					122,40	1 242,36
788	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,150	18,65	189,31
					10,20	103,53
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,43	44,93
					1,53	15,50
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,150	37,59	381,49
					28,05	284,68
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,43	44,93
					1,53	15,50
792	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,150	23,21	235,60
					15,30	155,29

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,150	4,43 1,53	44,93 15,50
794	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,150	95,73 28,05	971,70 284,73
795	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,440	33,75 26,52	453,63 356,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 968,36 3 617,51
		1.88. Pereti				
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,320	20,77 7,14	837,46 287,89
797	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
798	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
799	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
800	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
802	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
803	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,320	84,46 62,22	3 236,43 2 384,25
805	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	38,320	417,50 306,00	15 998,60 11 725,92

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,320	18,65 10,20	714,69 390,86
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,43 1,53	169,78 58,65
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,320	37,59 28,05	1 440,40 1 074,87
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,43 1,53	169,78 58,65
810	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,320	23,21 15,30	889,51 586,29
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,320	4,43 1,53	169,78 58,65
812	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,320	95,73 28,05	3 668,46 1 074,88
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
814	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
816	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 868,50 18 820,72
		1.89. Pardosea				
817	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,150	20,77 7,14	210,81 72,47

1	2	3	4	5	6	7
818	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,465	23,80 1,78	748,77 56,15
819	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,150	86,08 35,70	873,73 362,35
820	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,150	86,56 36,72	878,56 372,71
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,150	20,77 7,14	210,81 72,47
822	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,150	101,77 11,93	1 032,98 121,12
823	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,150	560,36 162,69	5 687,63 1 651,33
		Total Pardosea Inklusiv salariu				9 643,29 2 708,60
		1.90. Timplarie				
824	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
825	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 454,83 41,31	4 664,17 78,49
826	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
827	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84 4,59	363,92 5,05

1	2	3	4	5	6	7
828	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65 20,40	32,61 22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 701,27 191,66
		1.91. Cabinet 312				
		1.92. Demolari				
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,980	14,92 13,77	268,29 247,61
830	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	50,880	14,92 13,77	759,15 700,64
831	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,980	25,23 23,46	453,56 421,76
832	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,980	16,90 15,30	303,87 275,10
833	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,960	78,20 78,03	1 326,29 1 323,40
834	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000	21,17 20,40	84,68 81,60
835	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	21,42 21,42	126,38 126,38
836	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90
837	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48
838	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,000	14,25 10,20	427,50 306,00
839	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
840	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 852,18 3 584,29
		1.93. Tavan				
841	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,980	82,58 43,35	1 484,81 779,44
842	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,980	20,77 7,14	373,44 128,37
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	17,980	84,46	1 518,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			62,22	1 118,74
844	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,980	167,00 122,40	3 002,66 2 200,75
845	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,980	18,65 10,20	335,34 183,40
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,43 1,53	79,63 27,49
847	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,980	37,59 28,05	675,85 504,34
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,43 1,53	79,63 27,49
849	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,980	23,21 15,30	417,37 275,10
850	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,980	4,43 1,53	79,63 27,49
851	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,980	95,73 28,05	1 721,26 504,34
852	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,960	33,76 26,52	572,64 449,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 340,86 6 226,72
		1.94. Pereti				
853	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	50,880	20,77 7,14	1 056,76 363,27
854	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
855	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
856	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
857	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
858	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
859	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
860	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	24,97 13,26	449,50 238,68
861	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,880	84,46 62,22	4 128,39 3 041,33
862	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,800	417,50 306,00	20 374,00 14 932,80
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,880	18,65 10,20	911,67 498,58
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,43 1,53	216,52 74,77
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,880	37,59 28,05	1 837,38 1 371,09
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,43 1,53	216,52 74,77
867	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,880	23,21 15,30	1 134,67 747,87
868	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,880	4,43 1,53	216,52 74,77
869	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	48,880	95,73	4 679,39

1	2	3	4	5	6	7
		de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog			28,05	1 371,08
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
871	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
872	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
873	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	131,42 62,22	262,84 124,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 753,34 23 872,10
		1.95. Pardosea				
874	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,980	20,77 7,14	373,44 128,37
875	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,738	23,79 1,79	1 326,06 99,50
876	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,980	86,09 35,70	1 547,91 641,89
877	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,980	86,57 36,72	1 556,47 660,25
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,980	20,77 7,14	373,44 128,37
879	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,980	101,77 11,93	1 829,82 214,56
880	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,980	560,34 162,69	10 074,94 2 925,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 082,08 4 798,10
		1.96. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
881	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,000	2 292,53 37,23	9 170,10 148,92
882	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 454,83 41,31	4 664,17 78,49
883	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	55,52 11,22	222,08 44,88
884	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	330,84 4,59	727,85 10,10
885	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	29,65 20,40	65,23 44,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 849,43 327,27
		1.97. Cabinet 314/1				
		1.98. Demolari				
886	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,000	14,92 13,77	134,28 123,93
887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,000	14,92 13,77	328,24 302,94
888	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,000	25,23 23,46	227,07 211,14
889	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,000	16,90 15,30	152,10 137,70
890	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,040	78,20 78,03	941,51 939,47
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,150	21,42 21,42	238,78 238,78
892	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30	15,30

1	2	3	4	5	6	7
					15,30	15,30
893	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,06 3,06	9,18 9,18
894	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	14,25 10,20	142,50 102,00
895	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	7,29 7,14	12,39 12,13
896	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	7,29 7,14	12,39 12,13
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 213,74 2 104,70
		1.99. Tavan				
897	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,000	82,83 43,35	745,45 390,15
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,000	20,77 7,14	186,93 64,26
899	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	84,46 62,22	760,13 559,98
900	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,000	167,00 122,40	1 503,00 1 101,60
901	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	18,65 10,20	167,87 91,80
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,43 1,53	39,87 13,77
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	37,59 28,05	338,30 252,45
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,43 1,53	39,87 13,77
905	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	23,21 15,30	208,91 137,70

1	2	3	4	5	6	7
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,43 1,53	39,87 13,77
907	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,000	95,73 28,05	861,59 252,45
908	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,040	33,76 26,52	406,42 319,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 298,21 3 211,01
		1.100. Pereti				
909	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,000	20,77 7,14	456,94 157,08
910	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
911	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
912	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
913	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
914	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
915	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
916	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
917	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	84,46 62,22	1 689,18 1 244,40
918	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	20,000	417,50 306,00	8 350,00 6 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
919	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	18,65 10,20	373,02 204,00
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,43 1,53	88,60 30,60
921	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	37,59 28,05	751,78 561,00
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,43 1,53	88,60 30,60
923	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	23,21 15,30	464,26 306,00
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,43 1,53	88,60 30,60
925	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	20,000	95,73 28,05	1 914,64 561,00
926	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
927	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
929	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 847,53 10 365,09
		1.101. Pardosea				
930	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,000	20,77 7,14	186,93 64,26
931	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici	kg	27,900	23,80	663,98

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100			1,78	49,78
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	86,09 35,70	774,85 321,30
933	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,000	86,57 36,72	779,11 330,48
934	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,000	20,77 7,14	186,93 64,26
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,000	101,77 11,93	915,94 107,41
936	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,000	560,36 162,69	5 043,23 1 464,21
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 550,97 2 401,70
		1.102. Timplarie				
937	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,760	2 292,49 37,23	6 327,27 102,76
938	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,300	1 991,22 48,96	16 527,16 406,36
939	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	330,85 4,59	562,44 7,81
940	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	29,65 20,40	50,41 34,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 467,28 551,61
		1.103. Cabinet 314/2				
		1.104. Demolari				
941	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,530	14,92 13,77	112,34 103,68
942	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,000	14,92	537,12

1	2	3	4	5	6	7
					13,77	495,72
943	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,530	16,89	127,21
					15,29	115,16
944	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17	21,17
					20,40	20,40
945	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,000	81,89	4 094,25
					81,60	4 080,00
946	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi gresie, placi ceramic	m2	7,530	41,54	312,78
					39,78	299,58
947	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,250	68,72	566,95
					67,32	555,39
948	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,400	21,42	94,24
					21,42	94,24
949	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30	30,60
					15,30	30,60
950	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06	12,24
					3,06	12,24
951	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25	285,00
					10,20	204,00
952	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	7,29	12,39
					7,14	12,13
953	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	7,29	12,39
					7,14	12,13
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 218,68 6 035,27
		1.105. Tavan				
954	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,530	82,27	619,50
					43,35	326,40
955	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,530	20,77	156,39
					7,14	53,75
956	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,530	84,46	636,00
					62,22	468,54
957	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,530	167,00	1 257,50
					122,40	921,67
958	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	7,530	18,65	140,44

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,20	76,81
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,43 1,53	33,36 11,53
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,530	37,59 28,05	283,09 211,24
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,43 1,53	33,36 11,53
962	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,530	23,21 15,30	174,80 115,21
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,530	4,43 1,53	33,36 11,53
964	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,530	95,74 28,05	720,90 211,24
965	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,040	33,76 26,52	406,42 319,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 495,12 2 738,76
		1.106. Pereti				
966	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	36,000	20,77 7,14	747,72 257,04
967	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,000	24,97 13,26	299,67 159,12
968	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
969	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	84,46 62,22	3 040,52 2 239,92
970	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,000	417,50 306,00	15 030,00 11 016,00
971	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	18,65 10,20	671,44 367,20

1	2	3	4	5	6	7
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,43 1,53	159,48 55,08
973	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	37,59 28,05	1 353,20 1 009,80
974	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,43 1,53	159,48 55,08
975	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	23,21 15,30	835,67 550,80
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,43 1,53	159,48 55,08
977	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	36,000	95,73 28,05	3 446,35 1 009,80
978	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
979	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
980	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
981	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 004,76 17 295,12
		1.107. Pardosea				
982	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,530	20,77 7,14	156,39 53,75
983	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,343	23,79 1,79	555,43 41,67
984	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,530	86,08 35,70	648,17 268,82
985	CG01A1 k-	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	7,530	86,56	651,78

1	2	3	4	5	6	7
	6	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			36,72	276,52
986	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,530	20,77 7,14	156,39 53,75
987	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,530	101,77 11,93	766,32 89,86
988	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,530	560,36 162,69	4 219,48 1 225,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 153,96 2 009,44
		1.108. Timplarie				
989	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,760	2 292,49 37,23	6 327,27 102,76
990	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22
991	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	330,85 4,59	562,44 7,81
992	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	29,65 20,40	50,41 34,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 995,64 156,47
		1.109. Cabinet 315				
		1.110. Demolari				
993	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,540	14,92 13,77	410,90 379,24
994	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	64,000	14,92 13,77	954,88 881,28
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,540	25,23 23,46	694,79 646,06
996	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	27,540	16,90	465,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			15,30	421,36
997	RpCM33G	Demontarea plinte	m	21,320	78,20 78,03	1 667,23 1 663,62
998	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	7,000	21,17 20,40	148,19 142,80
999	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20
1000	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	68,72 67,32	137,44 134,64
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	21,42 21,42	128,52 128,52
1002	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90
1003	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48
1004	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,000	14,25 10,20	570,00 408,00
1005	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
1006	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
1007	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	7,29 7,14	16,04 15,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 743,49 5 370,40
		1.111. Tavan				
1008	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,540	82,46 43,35	2 271,08 1 193,86
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,540	20,77 7,14	572,03 196,66
1010	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,540	84,46 62,22	2 326,02 1 713,55
1011	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,540	167,00 122,40	4 599,16 3 370,90
1012	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	27,540	18,65	513,65

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,20	280,91
1013	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,43 1,53	122,00 42,13
1014	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,540	37,59 28,05	1 035,22 772,49
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,43 1,53	122,00 42,13
1016	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,540	23,21 15,30	639,29 421,36
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,540	4,43 1,53	122,00 42,13
1018	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	27,540	95,73 28,05	2 636,46 772,50
1019	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,320	33,76 26,52	719,71 565,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 678,62 9 414,01
		1.112. Pereti				
1020	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050	53 251,20 8 679,20	2 662,56 433,96
1021	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,000	20,77 7,14	1 329,28 456,96
1022	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
1023	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
1024	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
1025	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
1026	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
1027	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
1028	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	24,97 13,26	449,50 238,68
1029	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	84,46 62,22	5 236,45 3 857,64
1030	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,000	417,50 306,00	25 885,00 18 972,00
1031	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	18,65 10,20	1 156,37 632,40
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	37,59 28,05	2 330,53 1 739,10
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
1035	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	23,21 15,30	1 439,21 948,60
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,43 1,53	274,66 94,86
1037	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,000	95,73 28,05	5 935,38 1 739,10
1038	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
1039	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
1041	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	131,42 62,22	262,84 124,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 780,28 30 386,11
		1.113. Pardosea				
1042	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,540	20,77 7,14	572,03 196,66
1043	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	85,374	23,79 1,78	2 031,37 152,39
1044	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,540	86,10 35,70	2 371,13 983,17
1045	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,540	86,57 36,72	2 384,23 1 011,28
1046	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,540	20,77 7,14	572,03 196,66
1047	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,540	101,77 11,93	2 802,76 328,64
1048	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,540	560,36 162,69	15 432,29 4 480,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 165,84 7 349,30
		1.114. Timplarie				
1049	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.	m2	4,000	2 292,53 37,23	9 170,10 148,92

1	2	3	4	5	6	7
		Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
1050	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,900	2 454,83 41,31	4 664,17 78,49
1051	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	7,000	55,52 11,22	388,64 78,54
1052	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	330,84 4,59	727,85 10,10
1053	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	29,65 20,40	65,23 44,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 015,99 360,93
		1.115. Cabinet Psiholog 1				
		1.116. Demolari				
1054	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	7,800	45,26 44,88	352,99 350,06
1055	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,800	14,92 13,77	116,38 107,41
1056	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,420	14,92 13,77	498,60 460,17
1057	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,800	16,90 15,30	131,82 119,34
1058	RpCM33G	Demontarea plinte	m	11,140	78,20 78,03	871,14 869,25
1059	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
1060	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20
1061	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,800	41,53 39,78	323,93 310,28
1062	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	21,42 21,42	57,84 57,84
1063	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30	15,30

1	2	3	4	5	6	7
					15,30	15,30
1064	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,06 3,06	9,18 9,18
1065	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	14,25 10,20	142,50 102,00
1066	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	7,29 7,14	12,39 12,13
1067	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	7,29 7,14	12,39 12,13
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 729,40 2 608,69
		1.117. Tavan				
1068	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,800	82,61 43,35	644,39 338,13
1069	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,800	20,77 7,14	162,00 55,69
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,800	84,46 62,22	658,78 485,32
1071	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,800	167,00 122,40	1 302,60 954,72
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,800	18,65 10,20	145,47 79,56
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,800	4,43 1,53	34,55 11,93
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	37,59 28,05	293,20 218,79
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,800	4,43 1,53	34,55 11,93
1076	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	23,21 15,30	181,06 119,34
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	7,800	4,43	34,55

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,53	11,93
1078	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,800	95,73 28,05	746,72 218,79
1079	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,140	33,75 26,52	376,01 295,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 613,88 2 801,57
		1.118. Pereti				
1080	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,080	53 209,00 8 678,25	4 256,72 694,26
1081	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,420	20,77 7,14	694,14 238,63
1082	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
1083	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
1084	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
1085	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
1086	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
1087	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
1088	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,000	24,97 13,26	449,50 238,68
1089	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,420	84,46 62,22	2 653,69 1 954,93

1	2	3	4	5	6	7
1090	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,420	417,50 306,00	13 117,86 9 614,52
1091	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,420	18,65 10,20	586,01 320,48
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,43 1,53	139,21 48,09
1093	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,420	37,59 28,05	1 181,04 881,33
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,43 1,53	139,21 48,09
1095	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,420	23,21 15,30	729,34 480,72
1096	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,420	4,43 1,53	139,21 48,09
1097	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	31,420	95,73 28,05	3 007,90 881,33
1098	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
1099	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
1100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
1101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 367,77 16 409,84
		1.119. Pardosea				
1102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	7,800	20,77	162,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli			7,14	55,69
1103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	24,180	23,81 1,78	575,61 43,15
1104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800	86,12 35,70	671,70 278,46
1105	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,800	86,59 36,72	675,39 286,42
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,800	20,77 7,14	162,00 55,69
1107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,800	101,77 11,93	793,83 93,08
1108	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,800	560,37 162,69	4 370,87 1 268,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 411,40 2 081,47
		1.120. Timplarie				
1109	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,760	2 292,49 37,23	6 327,27 102,76
1110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,900	2 454,83 41,31	4 664,17 78,49
1111	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	55,52 11,22	55,52 11,22

1	2	3	4	5	6	7
1112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	330,85 4,59	562,44 7,81
1113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	29,65 20,40	50,41 34,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 659,81 234,96
		1.121. Coridor Psiholog				
		1.122. Demolari				
1114	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	9,420	45,26 44,88	426,32 422,78
1115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,420	14,92 13,77	140,52 129,69
1116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,000	14,92 13,77	537,12 495,72
1117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,420	16,90 15,30	159,20 144,12
1118	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,320	78,20 78,03	963,43 961,35
1119	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
1120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,420	41,53 39,78	391,22 374,74
1121	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,720	68,72 67,32	599,21 587,01
1122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,680	21,42 21,42	143,10 143,10
1123	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
1124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,06 3,06	6,12 6,12
1125	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
1126	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 987,59 3 804,21
		1.123. Tavan				
1127	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,420	82,65 43,35	778,56 408,35

1	2	3	4	5	6	7
1128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,420	20,77 7,14	195,66 67,27
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,420	84,46 62,22	795,59 586,09
1130	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,420	167,00 122,40	1 573,14 1 153,01
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,420	18,65 10,20	175,70 96,08
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,43 1,53	41,75 14,43
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,420	37,59 28,05	354,06 264,23
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,43 1,53	41,75 14,43
1135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,420	23,21 15,30	218,64 144,12
1136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,420	4,43 1,53	41,75 14,43
1137	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,420	95,73 28,05	901,80 264,23
1138	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,320	33,76 26,52	415,87 326,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 534,27 3 353,38
		1.124. Pereti				
1139	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	53 118,33 8 678,33	956,13 156,21
1140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,000	20,77 7,14	602,33 207,06
1141	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,000	28,12 13,26	337,47 159,12

1	2	3	4	5	6	7
1142	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,000	28,12 13,26	562,45 265,20
1143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,000	84,46 62,22	2 449,31 1 804,38
1144	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,000	417,50 306,00	12 107,50 8 874,00
1145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,000	18,65 10,20	540,88 295,80
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,43 1,53	128,47 44,37
1147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,000	37,59 28,05	1 090,09 813,45
1148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,43 1,53	128,47 44,37
1149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,000	23,21 15,30	673,18 443,70
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,43 1,53	128,47 44,37
1151	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	29,000	95,73 28,05	2 776,23 813,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 480,98 13 965,48
		1.125. Pardosea				
1152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,420	20,77 7,14	195,66 67,27
1153	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,202	23,80 1,79	695,10 52,13
1154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,420	86,11 35,70	811,15 336,29

1	2	3	4	5	6	7
1155	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,420	86,58 36,72	815,61 345,88
1156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,420	20,77 7,14	195,66 67,27
1157	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,420	361,35 127,50	3 403,95 1 201,05
1158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,320	92,33 43,35	1 137,51 534,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 254,64 2 603,96
		1.126. Timplarie				
1159	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi	m2	12,500	2 124,73 68,34	26 559,13 854,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 559,13 854,26
		1.127. Cabinet Psiholog 2				
		1.128. Demolari				
1160	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	28,800	45,25 44,88	1 303,34 1 292,54
1161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	28,800	14,92 13,77	429,70 396,58
1162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	66,000	14,92 13,77	984,72 908,82
1163	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,800	16,90 15,30	486,72 440,64
1164	RpCM33G	Demontarea plinte	m	22,000	78,20 78,03	1 720,40 1 716,66
1165	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17 20,40	42,34 40,80
1166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,89 81,60	163,77 163,20
1167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	28,800	41,53 39,78	1 196,06 1 145,66
1168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	5,750	21,43	123,22

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			21,43	123,22
1169	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	15,30	61,20
					15,30	61,20
1170	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,06	21,42
					3,06	21,42
1171	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25	285,00
					10,20	204,00
1172	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,200	7,29	16,04
					7,14	15,71
1173	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,200	7,29	16,04
					7,14	15,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 849,97 6 546,16
		1.129. Tavan				
1174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,800	82,65	2 380,44
					43,35	1 248,48
1175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	28,800	20,77	598,17
					7,14	205,63
1176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,800	84,46	2 432,42
					62,22	1 791,94
1177	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,800	167,00	4 809,60
					122,40	3 525,12
1178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	18,65	537,16
					10,20	293,76
1179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,43	127,58
					1,53	44,06
1180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	28,800	37,59	1 082,58
					28,05	807,84
1181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,43	127,58
					1,53	44,06
1182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	28,800	23,21	668,54
					15,30	440,64

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,800	4,43 1,53	127,58 44,06
1184	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	28,800	95,73 28,05	2 757,09 807,84
1185	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,000	33,76 26,52	742,75 583,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 391,49 9 836,87
		1.130. Pereti				
1186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	66,000	20,77 7,14	1 370,82 471,24
1187	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,200	23,82 1,79	147,67 11,07
1188	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12 13,26	843,68 397,80
1189	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
1190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	54,17 36,72	108,34 73,44
1191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
1192	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	356,36 124,95	712,71 249,90
1193	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	26,000	24,97 13,26	649,28 344,76
1194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	84,46 62,22	5 405,38 3 982,08
1195	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	64,000	417,50 306,00	26 720,00 19 584,00

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
1196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	18,65 10,20	1 193,66 652,80
1197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,43 1,53	283,52 97,92
1198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	37,59 28,05	2 405,71 1 795,20
1199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,43 1,53	283,52 97,92
1200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	23,21 15,30	1 485,63 979,20
1201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	4,43 1,53	283,52 97,92
1202	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,000	95,73 28,05	6 126,85 1 795,20
1203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	20,77 7,14	41,54 14,28
1204	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	80,97 45,90	161,93 91,80
1205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	24,92 7,14	49,84 14,28
1206	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,000	131,42 62,22	262,84 124,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 739,91 30 981,33
		1.131. Pardosea				
1207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,800	20,77 7,14	598,17 205,63

1	2	3	4	5	6	7
1208	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	89,280	23,80 1,78	2 124,60 159,33
1209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,800	86,10 35,70	2 479,67 1 028,16
1210	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,800	86,57 36,72	2 493,32 1 057,54
1211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,800	20,77 7,14	598,17 205,63
1212	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,800	101,77 11,93	2 931,01 343,69
1213	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	28,800	560,35 162,69	16 138,16 4 685,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 363,10 7 685,45
		1.132. Timplarie				
1214	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,000	2 292,53 37,23	9 170,10 148,92
1215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,760	2 454,89 41,32	4 320,61 72,72
1216	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	15,600	2 124,72 68,34	33 145,66 1 066,10
1217	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in	buc	2,000	55,52 11,22	111,04 22,44

1	2	3	4	5	6	7
		zid				
1218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,200	330,84 4,59	727,85 10,10
1219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	29,65 20,40	65,23 44,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 540,49 1 365,16
		1.133. Bloc Sanitar 2				
		1.134. Demolari				
1220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,570	14,92 13,77	142,76 131,74
1221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,320	14,92 13,77	556,79 513,88
1222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,570	16,90 15,30	161,71 146,38
1223	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,440	78,20 78,03	972,78 970,68
1224	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17 20,40	42,34 40,80
1225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,570	41,53 39,78	397,42 380,66
1226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,570	81,89 81,60	1 356,85 1 352,12
1227	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,530	68,72 67,32	929,80 910,86
1228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,000	21,42 21,42	107,10 107,10
1229	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
1230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06 3,06	12,24 12,24
1231	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	14,25 10,20	285,00 204,00
1232	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
1233	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,100	7,29 7,15	8,02 7,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 011,43 4 816,78

1	2	3	4	5	6	7
		1.135. Tavan				
1234	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,570	82,22 43,35	786,81 414,84
1235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,570	20,77 7,14	198,79 68,34
1236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,570	84,46 62,22	808,25 595,43
1237	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,570	167,00 122,40	1 598,18 1 171,37
1238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,570	18,65 10,20	178,48 97,61
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,43 1,53	42,38 14,64
1240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,570	37,59 28,05	359,78 268,47
1241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,43 1,53	42,38 14,64
1242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,570	23,21 15,30	222,16 146,42
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,570	4,43 1,53	42,38 14,64
1244	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,570	95,73 28,05	916,18 268,46
1245	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,440	33,75 26,52	419,88 329,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 615,65 3 404,78
		1.136. Pereti				
1246	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,020	53 142,50 8 680,50	1 062,85 173,61

1	2	3	4	5	6	7
1247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,77 7,14	775,15 266,47
1248	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	115,692	23,79 1,78	2 752,67 206,50
1249	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,000	28,12 13,26	674,94 318,24
1250	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	37,320	80,97 45,90	3 021,74 1 712,99
1251	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	37,320	54,17 36,72	2 021,73 1 370,42
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,77 7,14	775,15 266,47
1253	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	37,320	356,35 124,95	13 299,14 4 663,13
1254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77 7,14	20,77 7,14
1255	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	80,96 45,90	80,96 45,90
1256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
1257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 641,44 9 100,23
		1.137. Pardosea				
1258	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	9,570	207,38	1 984,64

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			44,88	429,52
1259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,570	20,77 7,14	198,79 68,34
1260	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,667	23,80 1,78	706,02 52,94
1261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,570	86,10 35,70	823,94 341,65
1262	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,570	86,57 36,72	828,45 351,39
1263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,570	20,77 7,14	198,79 68,34
1264	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,570	361,34 127,50	3 458,05 1 220,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 198,68 2 532,35
		1.138. Timplarie				
1265	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,000	2 292,53 37,23	4 585,05 74,46
1266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,750	2 454,85 41,30	4 295,98 72,27
1267	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,300	1 991,22 48,96	34 448,16 847,01
1268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata	buc	2,000	55,52	111,04

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			11,22	22,44
1269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,100	330,84	363,92
					4,59	5,05
1270	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,100	29,65	32,61
					20,40	22,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 836,76 1 043,67
		1.139. Coridor Centrul pentru copii cu TSA				
		1.140. Demolari				
1271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	32,830	14,92	489,80
					13,77	452,06
1272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	78,210	14,92	1 166,84
					13,77	1 076,91
1273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,830	16,90	554,76
					15,30	502,24
1274	RpCM33G	Demontarea plinte	m	26,070	78,20	2 038,68
					78,03	2 034,24
1275	RpCM33G	Demontarea baghete	m	26,070	78,20	2 038,68
					78,03	2 034,24
1276	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17	42,34
					20,40	40,80
1277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	21,42	57,84
					21,42	57,84
1278	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,30	30,60
					15,30	30,60
1279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,06	18,36
					3,06	18,36
1280	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,000	14,25	570,00
					10,20	408,00
1281	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	299,88	599,76
					299,88	599,76
1282	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,700	7,29	12,39
					7,14	12,13
1283	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,700	7,29	12,39
					7,14	12,13
1284	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	26,070	78,20	2 038,68
					78,03	2 034,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 671,12 9 313,55
		1.141. Tavan				
1285	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,830	82,61 43,35	2 712,24 1 423,15
1286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	32,830	20,77 7,14	681,86 234,40
1287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,830	84,46 62,22	2 772,81 2 042,70
1288	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,830	167,00 122,40	5 482,60 4 018,39
1289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,830	18,65 10,20	612,31 334,87
1290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,830	4,43 1,53	145,43 50,23
1291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,830	37,59 28,05	1 234,08 920,90
1292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,830	4,43 1,53	145,43 50,23
1293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,830	23,21 15,30	762,09 502,30
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,830	4,43 1,53	145,43 50,23
1295	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,830	95,73 28,05	3 142,87 920,86
1296	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	26,070	33,76 26,52	880,03 691,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 717,18 11 239,62
		1.142. Pereti				
1297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,320	20,77	775,15

1	2	3	4	5	6	7
					7,14	266,47
1298	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	28,12	843,68
					13,26	397,80
1299	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	60,000	24,97	1 498,35
					13,26	795,60
1300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,320	84,46	3 151,97
					62,22	2 322,03
1301	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,320	417,50	15 581,10
					306,00	11 419,92
1302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,320	18,65	696,04
					10,20	380,66
1303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,43	165,35
					1,53	57,12
1304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,320	37,59	1 402,80
					28,05	1 046,82
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,43	165,35
					1,53	57,12
1306	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,320	23,21	866,29
					15,30	570,99
1307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,320	4,43	165,35
					1,53	57,12
1308	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,320	95,73	3 572,72
					28,05	1 046,83
1309	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	26,070	177,10	4 616,91
					66,30	1 728,39
1310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	20,77	20,77
					7,14	7,14
1311	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,	m2	1,000	80,96	80,96
					45,90	45,90

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
1312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	24,92 7,14	24,92 7,14
1313	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,000	131,42 62,22	131,42 62,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 759,13 20 269,27
		1.143. Pardosea				
1314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,830	20,77 7,14	681,86 234,40
1315	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	101,773	23,79 1,78	2 421,67 181,66
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,830	86,10 35,70	2 826,52 1 172,03
1317	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,830	86,57 36,72	2 842,10 1 205,54
1318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	32,830	20,77 7,14	681,86 234,40
1319	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	23,830	361,34 127,50	8 610,79 3 038,28
1320	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,070	92,32 43,35	2 406,90 1 130,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 471,70 7 196,47
		1.144. Timplarie				
1321	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de	m2	2,760	2 292,49 37,23	6 327,27 102,76

1	2	3	4	5	6	7
		35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
1322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	5,750	2 454,87 41,31	14 115,52 237,51
1323	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	55,52 11,22	111,04 22,44
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,700	330,85 4,59	562,44 7,81
1325	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	29,65 20,40	50,41 34,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 166,68 405,20
		1.145. Coridor Sectia ginecologica				
		1.146. Demolari				
1326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	60,400	14,92 13,77	901,17 831,71
1327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	157,500	14,92 13,77	2 349,90 2 168,78
1328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,400	16,90 15,30	1 020,76 924,12
1329	RpCM33G	Demontarea plinte	m	56,700	78,20 78,03	4 433,94 4 424,30
1330	RpCM33G	Demontarea baghete	m	56,700	78,20 78,03	4 433,94 4 424,30
1331	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	21,17 20,40	42,34 40,80
1332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,100	21,42 21,42	323,44 323,44
1333	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
1334	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,06 3,06	18,36 18,36

1	2	3	4	5	6	7
1335	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	60,000	14,25 10,20	855,00 612,00
1336	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	299,88 299,88	299,88 299,88
1337	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,100	7,29 7,14	37,18 36,42
1338	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,100	7,29 7,14	37,18 36,42
1339	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	56,700	78,20 78,03	4 433,94 4 424,30
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 263,53 18 641,33
		1.147. Tavan				
1340	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,400	82,53 43,35	4 985,02 2 618,34
1341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	60,400	20,77 7,14	1 254,51 431,26
1342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,400	84,46 62,22	5 101,34 3 758,09
1343	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	60,400	167,00 122,40	10 086,80 7 392,96
1344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,400	18,65 10,20	1 126,52 616,08
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,43 1,53	267,57 92,41
1346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	37,59 28,05	2 270,36 1 694,22
1347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,43 1,53	267,57 92,41
1348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	23,21 15,30	1 402,05 924,12
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,400	4,43 1,53	267,57 92,41

1	2	3	4	5	6	7
1350	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	60,400	95,73 28,05	5 782,22 1 694,22
1351	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	56,700	33,76 26,52	1 914,27 1 503,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				34 725,80 20 910,20
		1.148. Pereti				
1352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	157,500	20,77 7,14	3 271,25 1 124,55
1353	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	45,000	28,12 13,26	1 265,51 596,70
1354	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	65,000	24,97 13,26	1 623,21 861,90
1355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,500	84,46 62,22	13 302,30 9 799,65
1356	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	157,500	417,50 306,00	65 756,25 48 195,00
1357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,500	18,65 10,20	2 937,53 1 606,50
1358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,43 1,53	697,71 240,97
1359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,500	37,59 28,05	5 920,30 4 417,87
1360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,43 1,53	697,71 240,97
1361	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,500	23,21 15,30	3 656,05 2 409,75
1362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	4,43 1,53	697,71 240,97
1363	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	157,500	95,73 28,05	15 077,79 4 417,88

1	2	3	4	5	6	7
1364	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	56,700	177,10 66,30	10 041,57 3 759,21
1365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	20,77 7,14	62,31 21,42
1366	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	80,96 45,90	242,88 137,70
1367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	24,92 7,14	74,76 21,42
1368	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	131,42 62,22	394,26 186,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				125 719,10 78 279,12
		1.149. Pardosea				
1369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	60,400	20,77 7,14	1 254,51 431,26
1370	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	187,240	23,79 1,78	4 455,17 334,21
1371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,400	86,10 35,70	5 200,16 2 156,28
1372	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	60,400	86,57 36,72	5 228,80 2 217,89
1373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	60,400	20,77 7,14	1 254,51 431,26
1374	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	60,400	361,34 127,50	21 825,18 7 701,00
1375	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,700	92,33 43,35	5 235,03 2 457,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				44 453,36 15 729,85
		1.150. Timplarie				
1376	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	8,300	2 292,54 37,23	19 028,07 309,01
1377	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	55,52 11,22	111,04 22,44
1378	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,100	330,84 4,59	1 687,28 23,41
1379	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,100	29,65 20,40	151,21 104,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 977,60 458,90
		1.151. Coridor Central				
		1.152. Demolari				
1380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	56,980	14,92 13,77	850,17 784,64
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,570	14,92 13,76	112,91 104,19
1382	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea (se exclude resursa autoturn)	m2	111,020	11,73 11,73	1 302,29 1 302,29
1383	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,980	16,90 15,30	962,97 871,80
1384	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	21,17 20,40	21,17 20,40
1385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,300	21,42 21,42	177,78 177,78
1386	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	15,30 15,30	61,20 61,20
1387	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06 3,06	12,24 12,24
1388	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie	m	30,000	14,25	427,50

1	2	3	4	5	6	7
		electrica			10,20	306,00
1389	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,100	7,29	37,18
					7,14	36,42
1390	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,100	7,29	37,18
					7,14	36,42
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 002,59 3 713,38
		1.153. Tavan				
1391	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	56,980	82,52	4 701,76
					43,35	2 470,09
1392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	56,980	20,77	1 183,47
					7,14	406,83
1393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,980	84,46	4 812,49
					62,22	3 545,32
1394	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,980	167,00	9 515,67
					122,40	6 974,35
1395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,980	18,65	1 062,73
					10,20	581,20
1396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,43	252,40
					1,53	87,16
1397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,980	37,59	2 141,83
					28,05	1 598,29
1398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,43	252,40
					1,53	87,16
1399	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,980	23,21	1 322,69
					15,30	871,80
1400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,980	4,43	252,40
					1,53	87,16
1401	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	56,980	95,73	5 454,81
					28,05	1 598,29
1402	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	39,500	33,77	1 333,79
					26,52	1 047,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				32 286,44 19 355,19
		1.154. Pereti				
1403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,570	20,77 7,14	157,25 54,06
1404	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,000	28,12 13,26	337,47 159,12
1405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,000	24,97 13,26	499,45 265,20
1406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,570	84,45 62,22	639,32 470,98
1407	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,570	417,50 306,00	3 160,48 2 316,42
1408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,570	18,65 10,20	141,17 77,21
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,570	4,43 1,53	33,53 11,58
1410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,570	37,60 28,05	284,60 212,37
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,570	4,43 1,53	33,53 11,58
1412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,570	23,21 15,30	175,73 115,82
1413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,160	4,43 1,53	558,90 193,03
1414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	126,160	95,73 28,05	12 077,55 3 538,79
1415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	20,77 7,14	62,31 21,42
1416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	3,000	80,96 45,90	242,88 137,70

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
1417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	24,92 7,14	74,76 21,42
1418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,000	131,42 62,22	394,26 186,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 873,19 7 793,36
		1.155. Pardosea				
1419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	56,980	20,77 7,14	1 183,47 406,83
1420	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	176,638	23,79 1,78	4 203,07 315,28
1421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,980	86,09 35,70	4 905,58 2 034,19
1422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	56,980	86,57 36,72	4 932,63 2 092,33
1423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	56,980	20,77 7,14	1 183,47 406,83
1424	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	56,980	361,34 127,50	20 589,31 7 264,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 997,53 12 520,42
		1.156. Timplarie				
1425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	8,300	2 292,54 37,23	19 028,07 309,01
1426	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata	buc	1,000	55,52	55,52

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			11,22	11,22
1427	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,100	330,84 4,59	1 687,28 23,41
1428	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,100	29,65 20,40	151,21 104,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 922,08 447,68
		1.157. Casa Scarii				
		1.158. Demolari				
1429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,540	14,92 13,77	112,50 103,84
1430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	32,100	14,92 13,77	478,94 442,02
1431	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,540	16,90 15,30	127,43 115,36
1432	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,450	78,20 78,03	1 286,36 1 283,56
1433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	21,42 21,42	42,84 42,84
1434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,06 3,06	6,12 6,12
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 054,19 1 993,74
		1.159. Tavan				
1435	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,540	82,24 43,35	620,08 326,86
1436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,540	20,77 7,14	156,63 53,86
1437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,540	84,46 62,22	636,84 469,15
1438	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	7,540	167,00 122,40	1 259,16 922,90

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art. CF50)				
1439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,540	18,65 10,20	140,63 76,91
1440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,43 1,53	33,40 11,53
1441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,540	37,59 28,05	283,44 211,49
1442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,43 1,53	33,40 11,53
1443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,540	23,21 15,30	175,03 115,36
1444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,540	4,43 1,53	33,40 11,53
1445	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,540	95,73 28,05	721,82 211,50
1446	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,450	33,75 26,52	555,23 436,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 649,06 2 858,87
		1.160. Pereti				
1447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	32,100	20,77 7,14	666,72 229,19
1448	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	28,12 13,26	1 012,41 477,36
1449	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	40,000	24,97 13,26	998,90 530,40
1450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,100	84,46 62,22	2 711,13 1 997,26
1451	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,100	417,50 306,00	13 401,77 9 822,60
1452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	32,100	18,65 10,20	598,70 327,42

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,43 1,53	142,20 49,11
1454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,100	37,59 28,05	1 206,61 900,41
1455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,43 1,53	142,20 49,11
1456	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,100	23,21 15,30	745,13 491,13
1457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,100	4,43 1,53	142,20 49,11
1458	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,100	95,73 28,05	3 072,99 900,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 840,96 15 823,51
		1.161. Pardosea				
1459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,540	20,77 7,14	156,63 53,86
1460	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,374	23,79 1,78	556,18 41,72
1461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,540	86,11 35,70	649,25 269,17
1462	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,540	86,59 36,72	652,87 276,88
1463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,540	20,77 7,14	156,63 53,86
1464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,540	101,77 11,93	767,32 89,96
1465	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,540	560,37 162,69	4 225,18 1 226,70
		Total Pardosea				7 164,06

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 012,15
		1.162. Timplarie				
1466	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,000	2 454,89 41,31	4 909,77 82,62
1467	TsH91A apl	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro	buc	2,000	8 435,00 367,20	16 870,00 734,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 779,77 817,02
		1.163. Evacuarea deseurilor de constructie				
1468	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	264,000	240,72 240,72	63 550,08 63 550,08
1469	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	264,000	56,61 56,61	14 945,04 14 945,04
1470	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	264,000	131,25 0,00	34 650,00 0,00
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				113 145,12 78 495,12
		<i>Total</i>	lei			2 499 896,23
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		265 966,22
		<i>Total</i>		100,00 +		2 765 862,45
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		66 600,97
		<i>Total</i>		100,00 +		2 832 463,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>		5,00 %		141 623,17
		<i>Total</i>		100,00 +		2 974 086,59
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		118 963,47
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				3 093 050,06 1 108 192,57
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
1471	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,200	2,04 2,04	75,89 75,89
1472	RCsB30E κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	8,000	607,68 99,14	4 861,43 793,16
1473	RCsB30J κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,000	741,89 123,93	1 483,78 247,86
1474	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	126,000	15,30 15,30	1 927,80 1 927,80
1475	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	19,38 19,38	155,04 155,04
1476	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,000	40,29 40,29	725,22 725,22
1477	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,000	32,64 32,64	2 350,08 2 350,08
1478	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,000	48,45 48,45	920,55 920,55
1479	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	56,10 56,10	112,20 112,20
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				12 611,99 7 307,80
		2.2. Lucrari sanitare				
1480	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	20,000	1 330,91 96,90	26 618,24 1 938,00
1481	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	870,55 84,15	17 411,00 1 683,00
1482	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	1 996,78 214,20	9 983,88 1 071,00
1483	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	45,000	143,19 15,30	6 443,55 688,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				60 456,67 5 380,50
		2.3. Sistemul A1, T3,				
1484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20	buc	28,000	113,43 7,65	3 175,97 214,20
1485	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25	buc	2,000	132,24 9,18	264,47 18,36
		Total Sistemul A1, T3, Inclusiv salariu				3 440,44 232,56
		2.4. Conductori				
1486	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudura, avind diametrul de 2" teava zincata 50 x 3,2	m	8,000	302,55 78,54	2 420,38 628,32
1487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot zincat d50	buc	6,000	195,17 53,55	1 171,04 321,30
1488	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Filet d50	buc	2,000	151,11 53,55	302,22 107,10
1489	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	96,000	88,28 32,13	8 474,80 3 084,48
1490	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de -25 mm	m	30,000	106,20 32,13	3 186,06 963,90
1491	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L-0.4 m	buc	2,000	89,83 24,48	179,67 48,96
1492	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,000	30,30 14,79	1 817,93 887,40
1493	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,000	35,34 16,83	1 060,16 504,90
1494	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc	4,000	44,51	178,03

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			21,93	87,72
1495	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,000	757,35	1 514,70
					757,35	1 514,70
1496	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,600	5,61	70,69
					5,61	70,69
1497	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,800	5,10	4,08
					5,10	4,08
1498	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	126,000	2,55	321,30
					2,55	321,30
1499	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	3,06	24,48
					3,06	24,48
1500	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d20mm)	m	96,000	33,36	3 202,96
					26,01	2 496,96
1501	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d25mm)	m	30,000	35,96	1 078,79
					26,01	780,30
1502	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20" montat pe perete in lada cu rama)	buc	2,000	3 033,12	6 066,24
					204,00	408,00
1503		Stingator OP-6	buc	2,000	527,00	1 054,00
					0,00	0,00
		Total Conductorii Inclusiv salariu				32 127,53 12 254,59
		2.5. Sistema C1				
		2.6. Piese				
1504	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d 50	buc	20,000	46,11	922,16
					12,75	255,00
1505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	60,000	30,84	1 850,64
					11,22	673,20

1	2	3	4	5	6	7
		COT PP d 50				
1506	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP d50	buc	8,000	30,10 11,22	240,83 89,76
1507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Capac de capat PP d 50	buc	8,000	17,84 11,22	142,75 89,76
1508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 mm)	buc	2,000	130,00 14,28	260,01 28,56
1509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac de capat PP diam. 110 mm	buc	2,000	28,16 14,28	56,31 28,56
1510	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT PVC diam. 110 x 45 mm)	buc	12,000	59,88 14,28	718,62 171,36
1511	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa diam. 110 mm)	buc	4,000	53,16 14,28	212,62 57,12
1512	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc	2,000	130,00 14,28	260,01 28,56
1513	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110 x45	buc	8,000	87,77 16,32	702,16 130,56
		Total Piese Inclusiv salariu				5 366,11 1 552,44
		2.7. Conducte				
1514	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	18,000	91,36 16,32	1 644,57 293,76
1515	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	72,000	48,14 12,75	3 466,23 918,00
1516	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele	buc	30,000	40,49 21,93	1 214,74 657,90

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 2"				
1517	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	72,67 26,52	436,02 159,12
1518	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	9,000	4,08 4,08	36,72 36,72
		Total Conducte Inclusiv salariu				6 798,28 2 065,50
		2.8. Lucrari la sistema de incalzire				
1519	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,000	8,16 8,16	636,48 636,48
1520	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	160,000	5,10 5,10	816,00 816,00
1521	VC37A apl.	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) doar manopera si utilaj	buc	6,000	209,97 178,50	1 259,80 1 071,00
1522	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	200,000	32,48 15,30	6 496,84 3 060,00
1523	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	80,000	15,30 15,30	1 224,00 1 224,00
1524	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	28,000	17,85 17,85	499,80 499,80
1525	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	28,000	31,78 22,95	889,76 642,60
1526	RCsB30E κ- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	15,000	455,82 74,36	6 837,24 1 115,37
1527	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	80,000	9,93 8,16	794,28 652,80
1528	IB05B	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc	40,000	1 778,90 127,50	71 156,00 5 100,00
1529	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc	160,000	102,02 43,35	16 323,82 6 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la Futorka d1" x 3/4"				
1530	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	160,000	33,87 7,65	5 419,20 1 224,00
1531	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25	buc	80,000	132,23 9,18	10 578,75 734,40
1532	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc	40,000	37,50 5,10	1 500,00 204,00
1533	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	180,000	15,23 9,18	2 742,18 1 652,40
1534	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d 25	buc	36,000	14,91 9,18	536,91 330,48
1535	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	12,000	21,68 13,26	260,13 159,12
1536	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca PPR d 25 x 3/4 papa	buc	80,000	93,68 43,35	7 494,71 3 468,00
1537	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 x 3/4 mama	buc	80,000	88,82 43,35	7 105,91 3 468,00
1538	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000	34,33 10,20	4 119,60 1 224,00
1539	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m	180,000	51,30 22,95	9 233,21 4 131,00
1540	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	180,000	11,76	2 117,30

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,59	826,20
1541	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	98,000	23,97 23,97	2 349,06 2 349,06
		Total Lucrari la sistema de incalzire Inklusiv salariu				160 390,98 41 524,71
		<i>Total</i>	lei			281 192,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 876,34
		<i>Total</i>	100,00 +			298 068,34
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			9 965,86
		<i>Total</i>	100,00 +			308 034,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			15 401,71
		<i>Total</i>	100,00 +			323 435,91
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			12 937,43
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				336 373,34 70 318,10
		3. Lucrari de montare				
		3.1. Lucrari sanitare				
1542	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Incalzitor de apa electric 10 l)	buc	16,000	269,82 146,37	4 317,05 2 341,92
1543	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	5,000	443,66 217,26	2 218,31 1 086,30
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				6 535,36 3 428,22
		3.2. Sistema de incalzire				
1544	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv	buc	15,000	1 431,63 178,50	21 474,45 2 677,50
1545	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea	buc	6,000	1 879,68 214,20	11 278,07 1 285,20

1	2	3	4	5	6	7
		motorului pina la 12,5 kw, de pe scari				
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				32 752,52 3 962,70
		<i>Total</i>	lei			39 287,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 773,82
		<i>Total</i>	100,00 +			41 061,70
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			1 560,62
		<i>Total</i>	100,00 +			42 622,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 847,73
		<i>Total</i>	100,00 +			44 470,05
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 778,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 248,85 7 390,92
		4. Lucrari electrice				
		4.1. Cabinet 306				
1546	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1547		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1548	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57 1 943,14	160,90 136,02
1549		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
1550		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1551	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56 400,86	506,05 320,69
1552		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1553		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1554		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53 1 213,80	1 700,42 971,04
1556		Tub gofrat 16	m	80,000	6,50	520,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1557	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1558		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1559		Doze	buc	9,000	7,00	63,00
					0,00	0,00
1560	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 629,67	258,89
					4 503,33	135,10
1561		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
1562		Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,000	550,00	550,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 306 Inclusiv salariu				8 283,71 2 833,77
		4.2. Cabinet 305				
1563	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1564		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1565	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 296,80	114,84
					1 943,20	97,16
1566		Priza ordinara	buc	4,000	40,00	160,00
					0,00	0,00
1567		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1568	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,650	633,52	411,79
					400,86	260,56
1569		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
1570		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	15,000	22,50	337,50
					0,00	0,00
1571		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1572	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	2 110,85	1 372,05
					1 213,80	788,97
1573		Tub gofrat 16	m	65,000	6,50	422,50
					0,00	0,00
1574	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05

1	2	3	4	5	6	7
					1 193,40	1 193,40
1575		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1576		Doze	buc	6,000	7,00	42,00
					0,00	0,00
1577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00	172,26
					4 503,50	90,07
1578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				6 637,16 2 468,92
		4.3. Cabinet 304				
1579	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1580		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1581	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57	160,90
					1 943,14	136,02
1582		Priza ordinara	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1583		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1584	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56	506,05
					400,86	320,69
1585		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50	580,00
					0,00	0,00
1586		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1587		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1588	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53	1 700,42
					1 213,80	971,04
1589		Tub gofrat 16	m	80,000	6,50	520,00
					0,00	0,00
1590	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1591		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1592		Doze	buc	8,000	7,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1593	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 629,67 4 503,33	258,89 135,10
1594		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
1595		Corp de iluminat cu efect bactericid	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				8 191,48 2 795,01
		4.4. Cabinet 303				
1596	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1597		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57 1 943,14	160,90 136,02
1599		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
1600		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1601	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56 400,86	506,05 320,69
1602		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1603		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1604		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1605	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53 1 213,80	1 700,42 971,04
1606		Tub gofrat 16	m	80,000	6,50 0,00	520,00 0,00
1607	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1608		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1609		Doze	buc	8,000	7,00 0,00	56,00 0,00
1610	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu	100 buc	0,020	8 613,00	172,26

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 503,50	90,07
1611		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				7 554,85 2 749,98
		4.5. Cabinet 302				
1612	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 520,67	135,62
					3 876,00	116,28
1613		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	40,00	120,00
					0,00	0,00
1614	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57	160,90
					1 943,14	136,02
1615		Priza ordinara	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1616		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1617	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,050	632,19	663,80
					400,86	420,90
1618		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	60,000	14,50	870,00
					0,00	0,00
1619		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	25,000	22,50	562,50
					0,00	0,00
1620		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1621	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	2 116,44	2 222,26
					1 213,80	1 274,49
1622		Tub gofrat 16	m	105,000	6,50	682,50
					0,00	0,00
1623	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55	3 899,10
					1 193,40	2 386,80
1624		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00	64,00
					0,00	0,00
1625		Doze	buc	10,000	7,00	70,00
					0,00	0,00
1626	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 619,00	344,76
					4 503,25	180,13
1627		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	420,00	1 680,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 302 Inclusiv salariu				11 935,44 4 514,62
		4.6. Coridor Mic				
1628	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1629		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91 400,86	443,04 280,60
1631		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
1632		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00
1633		Cablu CAT6	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
1634	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37 1 213,80	1 475,86 849,66
1635		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50 0,00	455,00 0,00
1636	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1637		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1638		Doze	buc	2,000	7,00 0,00	14,00 0,00
1639	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 629,67 4 503,33	258,89 135,10
1640		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	420,00 0,00	1 260,00 0,00
1641	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	2,000	223,43 120,87	446,86 241,74
		Total Coridor Mic Inclusiv salariu				7 358,10 2 778,02
		4.7. Cabinet 301				
1642	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1643		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1644	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100	0,090	2 300,89	207,08

1	2	3	4	5	6	7
	9	inchisa	buc		1 943,11	174,88
1645		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
1646		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1647	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	632,28	569,05
					400,86	360,77
1648		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	14,50	580,00
					0,00	0,00
1649		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,000	22,50	675,00
					0,00	0,00
1650		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1651	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 121,08	1 908,97
					1 213,80	1 092,42
1652		Tub gofrat 16	m	90,000	6,50	585,00
					0,00	0,00
1653	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55	3 899,10
					1 193,40	2 386,80
1654		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00	64,00
					0,00	0,00
1655		Doze	buc	11,000	7,00	77,00
					0,00	0,00
1656	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 619,00	344,76
					4 503,25	180,13
1657		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	420,00	1 680,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 301 Inclusiv salariu				11 300,36 4 272,52
		4.8. Cabinet 300				
1658	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1659		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1660	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 300,89	207,08
					1 943,11	174,88
1661		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
1662		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1663	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91 400,86	443,04 280,60
1664		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
1665		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1666		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1667	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37 1 213,80	1 475,86 849,66
1668		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50 0,00	455,00 0,00
1669	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1670		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1671		Doze	buc	10,000	7,00 0,00	70,00 0,00
1672	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00 4 503,50	172,26 90,07
1673		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
		Total Cabinet 300 Inclusiv salariu				7 197,46 2 627,37
		4.9. Bloc Sanitar 1				
1674	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1675		Intreuptator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1676	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 258,00 1 943,00	22,58 19,43
1677		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1678	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	634,06 400,86	317,03 200,43
1679		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	14,50	435,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1680		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1681	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 117,52	1 058,76
					1 213,80	606,90
1682		Tub gofrat 16	m	50,000	6,50	325,00
					0,00	0,00
1683	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55	3 899,10
					1 193,40	2 386,80
1684		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00	64,00
					0,00	0,00
1685		Doze	buc	2,000	7,00	14,00
					0,00	0,00
1686	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 619,00	344,76
					4 503,25	180,13
1687		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	420,00	1 680,00
					0,00	0,00
		Total Bloc Sanitar 1 Inclusiv salariu				8 735,40 3 432,45
		4.10. Cabinet 309				
1688	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1689		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1690	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 300,89	207,08
					1 943,11	174,88
1691		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
1692		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1693	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	632,28	569,05
					400,86	360,77
1694		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50	580,00
					0,00	0,00
1695		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1696		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1697	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,900	2 121,08	1 908,97

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm			1 213,80	1 092,42
1698		Tub gofrat 16	m	90,000	6,50	585,00
					0,00	0,00
1699	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1700		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1701		Doze	buc	10,000	7,00	70,00
					0,00	0,00
1702	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 629,67	258,89
					4 503,33	135,10
1703		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	420,00	1 260,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				8 538,21 2 995,33
		4.11. Cabinet 308				
1704	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1705		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1706	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 294,75	183,58
					1 943,12	155,45
1707		Priza ordinara	buc	7,000	40,00	280,00
					0,00	0,00
1708		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1709	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91	443,04
					400,86	280,60
1710		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
1711		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1712		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37	1 475,86
					1 213,80	849,66
1714		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50	455,00
					0,00	0,00
1715	08-03-641-	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la	buc	1,000	1 992,05	1 992,05

1	2	3	4	5	6	7
	2	36x36			1 193,40	1 193,40
1716		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1717		Doze	buc	9,000	7,00	63,00
					0,00	0,00
1718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00	172,26
					4 503,50	90,07
1719		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				7 126,96 2 607,94
		4.12. Cabinet 310				
1720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00	90,40
					3 876,00	77,52
1721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
1722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 293,09	252,24
					1 943,09	213,74
1723		Priza ordinara	buc	10,000	40,00	400,00
					0,00	0,00
1724		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1725	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	632,06	632,06
					400,86	400,86
1726		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	60,000	14,50	870,00
					0,00	0,00
1727		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1728		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1729	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 117,52	2 117,52
					1 213,80	1 213,80
1730		Tub gofrat 16	m	10,000	6,50	65,00
					0,00	0,00
1731	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55	3 899,10
					1 193,40	2 386,80
1732		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00	64,00
					0,00	0,00
1733		Doze	buc	13,000	7,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1734	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,100	8 623,90 4 503,30	862,39 450,33
1735		Corp de iluminat 600*600 led	buc	10,000	420,00 0,00	4 200,00 0,00
1736	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	223,43 120,87	223,43 120,87
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				14 517,14 4 863,92
		4.13. Cabinet 307				
1737	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1738		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1739	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 294,75 1 943,12	183,58 155,45
1740		Priza ordinara	buc	7,000	40,00 0,00	280,00 0,00
1741		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1742	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91 400,86	443,04 280,60
1743		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
1744		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1745		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1746	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37 1 213,80	1 475,86 849,66
1747		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50 0,00	455,00 0,00
1748	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1749		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1750		Doze	buc	9,000	7,00 0,00	63,00 0,00
1751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu	100 buc	0,020	8 613,00	172,26

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 503,50	90,07
1752		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 307 Inclusiv salariu				7 126,96 2 607,94
		4.14. Cabinet 311				
1753	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1754		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1755	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57	160,90
					1 943,14	136,02
1756		Priza ordinara	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1757		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1758	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91	443,04
					400,86	280,60
1759		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
1760		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1761		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37	1 475,86
					1 213,80	849,66
1763		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50	455,00
					0,00	0,00
1764	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1765		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1766		Doze	buc	8,000	7,00	56,00
					0,00	0,00
1767	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00	172,26
					4 503,50	90,07
1768		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 311 Inclusiv salariu				7 057,28 2 588,51
		4.15. Cabinet 313				
1769	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1770		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1771	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 300,89 1 943,11	207,08 174,88
1772		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
1773		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1774	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	632,28 400,86	569,05 360,77
1775		Cablu BBГнг 3x1.5mm2	m	50,000	14,50 0,00	725,00 0,00
1776		Cablu BBГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1777		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1778	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 121,08 1 213,80	1 908,97 1 092,42
1779		Tub gofrat 16	m	90,000	6,50 0,00	585,00 0,00
1780	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1781		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1782		Doze	buc	10,000	7,00 0,00	70,00 0,00
1783	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00 4 503,50	172,26 90,07
1784		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
		Total Cabinet 313 Inclusiv salariu				8 176,58 2 950,30
		4.16. Cabinet 312				
1785	08-03-591-	Intreruptor semietansat si etansat	100	0,010	4 517,00	45,17

1	2	3	4	5	6	7
	3		buc		3 876,00	38,76
1786		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1787	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 300,89	207,08
					1 943,11	174,88
1788		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
1789		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1790	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	632,06	632,06
					400,86	400,86
1791		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	60,000	14,50	870,00
					0,00	0,00
1792		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1793		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 117,52	2 117,52
					1 213,80	1 213,80
1795		Tub gofrat 16	m	100,000	6,50	650,00
					0,00	0,00
1796	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1797		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1798		Doze	buc	10,000	7,00	70,00
					0,00	0,00
1799	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 619,00	344,76
					4 503,25	180,13
1800		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	420,00	1 680,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 312				9 670,64
		Inclusiv salariu				3 201,83
		4.17. Cabinet 314/1				
1801	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1802		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1803	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100	0,050	2 296,80	114,84

1	2	3	4	5	6	7
	9	inchisa	buc		1 943,20	97,16
1804		Priza ordinara	buc	4,000	40,00	160,00
					0,00	0,00
1805		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
1806	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91	443,04
					400,86	280,60
1807		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
1808		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50	450,00
					0,00	0,00
1809		Cablu CAT6	m	20,000	5,00	100,00
					0,00	0,00
1810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37	1 475,86
					1 213,80	849,66
1811		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50	455,00
					0,00	0,00
1812	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05	1 992,05
					1 193,40	1 193,40
1813		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00	32,00
					0,00	0,00
1814		Doze	buc	6,000	7,00	42,00
					0,00	0,00
1815	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00	172,26
					4 503,50	90,07
1816		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00	840,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 314/1 Inclusiv salariu				6 917,22 2 549,65
		4.18. Cabinet 314/2				
1817	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00	45,17
					3 876,00	38,76
1818		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
1819	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 298,57	160,90
					1 943,14	136,02
1820		Priza ordinara	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1821		Priza RJ45	buc	1,000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1822	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56 400,86	506,05 320,69
1823		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1824		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1825		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1826	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53 1 213,80	1 700,42 971,04
1827		Tub gofrat 16	m	80,000	6,50 0,00	520,00 0,00
1828	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1829		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1830		Doze	buc	8,000	7,00 0,00	56,00 0,00
1831	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	8 613,00 4 503,50	172,26 90,07
1832		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
		Total Cabinet 314/2 Inclusiv salariu				7 554,85 2 749,98
		4.19. Cabinet 315				
1833	08-03-591-3	Intreruptor semictansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1834		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1835	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 293,09 1 943,09	252,24 213,74
1836		Priza ordinara	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
1837		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1838	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56 400,86	506,05 320,69

1	2	3	4	5	6	7
1839		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1840		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1841		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1842	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53 1 213,80	1 700,42 971,04
1843		Tub gofrat 16	m2	80,000	6,50 0,00	520,00 0,00
1844	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1845		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1846		Doze	buc	12,000	7,00 0,00	84,00 0,00
1847	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 627,00 4 503,33	517,62 270,20
1848		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	420,00 0,00	2 520,00 0,00
1849	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	223,43 120,87	223,43 120,87
		Total Cabinet 315 Inclusiv salariu				10 082,98 3 128,70
		4.20. Cabinet Psiholog 1				
1850	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1851		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 296,80 1 943,20	114,84 97,16
1853		Priza ordinara	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
1854		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1855	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	632,91 400,86	443,04 280,60
1856		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1857		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1858		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1859	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 108,37 1 213,80	1 475,86 849,66
1860		Tub gofrat 16	m	70,000	6,50 0,00	455,00 0,00
1861	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1862		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1863		Doze	buc	6,000	7,00 0,00	42,00 0,00
1864	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	8 638,00 4 503,00	86,38 45,03
1865		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,000	420,00 0,00	420,00 0,00
		Total Cabinet Psiholog 1 Inclusiv salariu				6 411,34 2 504,61
		4.21. Coridor Psiholog				
1866	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1867		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1868	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 304,00 1 943,00	46,08 38,86
1869		Priza ordinara	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1870	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	630,07 400,87	189,02 120,26
1871		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	14,50 0,00	145,00 0,00
1872		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00
1873		Cablu CAT6	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
1874	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	2 138,87 1 213,80	641,66 364,14

1	2	3	4	5	6	7
1875		Tub gofrat 16	m	30,000	6,50 0,00	195,00 0,00
1876	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1877		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1878		Doze	buc	3,000	7,00 0,00	21,00 0,00
1879	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	8 638,00 4 503,00	86,38 45,03
1880		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,000	420,00 0,00	420,00 0,00
1881	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	223,43 120,87	223,43 120,87
		Total Coridor Psiholog Inclusiv salariu				4 431,79 1 921,32
		4.22. Cabinet Psiholog 2				
1882	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1883		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1884	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 300,89 1 943,11	207,08 174,88
1885		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
1886		Priza RJ45	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
1887	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	632,56 400,86	506,05 320,69
1888		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1889		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1890		Cablu CAT6	m	20,000	5,00 0,00	100,00 0,00
1891	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 125,53 1 213,80	1 700,42 971,04
1892		Tub gofrat 16	m	80,000	6,50 0,00	520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1893	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1894		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1895		Doze	buc	10,000	7,00 0,00	70,00 0,00
1896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	8 619,00 4 503,25	344,76 180,13
1897		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	420,00 0,00	1 680,00 0,00
		Total Cabinet Psiholog 2 Inclusiv salariu				8 707,53 2 878,90
		4.23. Bloc Sanitar 2				
1898	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 517,00 3 876,00	45,17 38,76
1899		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1900	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 306,00 1 943,00	92,24 77,72
1901		Priza ordinara	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	633,40 400,87	380,04 240,52
1903		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1904		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1905	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	2 112,18 1 213,80	1 267,31 728,28
1906		Tub gofrat 16	m	60,000	6,50 0,00	390,00 0,00
1907	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55 1 193,40	3 899,10 2 386,80
1908		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
1909		Doze	buc	5,000	7,00 0,00	35,00 0,00
1910	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu	100 buc	0,020	8 613,00 4 503,50	172,26 90,07

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu normale, monolampa				
1911		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
		Total Bloc Sanitar 2 Inclusiv salariu				8 415,12 3 562,15
		4.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA				
1912	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1913		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1914	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 294,75 1 943,12	183,58 155,45
1915		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
1916	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	632,28 400,86	569,05 360,77
1917		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
1918		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	30,000	22,50 0,00	675,00 0,00
1919		Cablu CAT6	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
1920	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 121,08 1 213,80	1 908,97 1 092,42
1921		Tub gofrat 16	m	90,000	6,50 0,00	585,00 0,00
1922	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1923		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1924		Doze	buc	10,000	7,00 0,00	70,00 0,00
1925	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 629,67 4 503,33	258,89 135,10
1926		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	420,00 0,00	1 260,00 0,00
1927	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	3,000	223,43 120,87	670,29 362,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Centrul pentru copii cu TSA Inclusiv salariu				9 280,23 3 377,27
		4.25. Coridor Sectia ginecologica				
1928	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 520,67 3 876,00	135,62 116,28
1929		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
1930	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 290,33 1 943,17	137,42 116,59
1931		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
1932	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,300	631,60 400,86	821,08 521,12
1933		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	80,000	14,50 0,00	1 160,00 0,00
1934		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1935		Cablu CAT6	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
1936	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,300	2 122,45 1 213,80	2 759,18 1 577,94
1937		Tub gofrat 16	m	130,000	6,50 0,00	845,00 0,00
1938	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55 1 193,40	3 899,10 2 386,80
1939		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
1940		Doze	buc	9,000	7,00 0,00	63,00 0,00
1941	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 627,00 4 503,33	517,62 270,20
1942		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	420,00 0,00	2 520,00 0,00
1943	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,000	223,43 120,87	223,43 120,87
		Total Coridor Sectia ginecologica Inclusiv salariu				14 105,45 5 109,80
		4.26. Coridor Central				

1	2	3	4	5	6	7
1944	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1945		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1946	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 306,00 1 943,00	92,24 77,72
1947		Priza ordinara	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
1948	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	632,28 400,86	569,05 360,77
1949		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	14,50 0,00	580,00 0,00
1950		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,50 0,00	450,00 0,00
1951		Cablu CAT6	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
1952	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 121,08 1 213,80	1 908,97 1 092,42
1953		Tub gofrat 16	m	90,000	6,50 0,00	585,00 0,00
1954	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 949,55 1 193,40	3 899,10 2 386,80
1955		Cutie de distributie	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
1956		Doze	buc	6,000	7,00 0,00	42,00 0,00
1957	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,060	8 627,00 4 503,33	517,62 270,20
1958		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,000	420,00 0,00	2 520,00 0,00
		Total Coridor Central Inclusiv salariu				11 708,38 4 265,43
		4.27. Casa Scarii				
1959	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 520,00 3 876,00	90,40 77,52
1960		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1961	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,100	630,10 400,90	63,01 40,09

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
1962		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	10,000	14,50 0,00	145,00 0,00
1963	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 085,50 1 213,80	208,55 121,38
1964		Tub gofrat 16	m	10,000	6,50 0,00	65,00 0,00
1965	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 992,05 1 193,40	1 992,05 1 193,40
1966		Cutie de distributie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
1967		Doze	buc	2,000	7,00 0,00	14,00 0,00
		Total Casa Scarii Inclusiv salariu				2 690,01 1 432,39
		<i>Total</i>	lei			229 712,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			20 104,47
		<i>Total</i>	100,00 +			249 817,10
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6 639,17
		<i>Total</i>	100,00 +			256 456,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			20 942,16
		<i>Total</i>	100,00 +			277 398,43
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			11 095,95
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				288 494,38 83 768,63
		5. Utilaj				
		5.1. Lucrari sanitare				
1968		Incalzitor de apa V=10l	buc	16,000	1 806,25 0,00	28 900,00 0,00
1969		Incalzitor de apa V=100l	buc	5,000	2 649,25 0,00	13 246,25 0,00
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				42 146,25
		5.2. Sistema de incalzire				
1970		Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	15,000	8 064,00 0,00	120 960,00 0,00
1971		Aparat de conditionat aerul 12000 BTU	buc	6,000	10 587,80	63 526,80

1	2	3	4	5	6	7
		inv split			0,00	0,00
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				184 486,80
		5.3. Lucrari electrice				
1972		Panou 36 module gata echipat	buc	6,000	5 000,00 0,00	30 000,00 0,00
1973		Panou 12 module gata echipat	buc	2,000	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				34 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				260 633,05

		Total	lei	4 024 799,68
		TVA	20,00 %	804 959,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 829 759,62 1 269 670,22