

**Lucrari de reparatii la tabara din
s.Moscovei(reparatia 5 casute)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
reparatii

Valoarea de deviz 798 241,175 lei

Intocmit in preiouri curente


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	56,598	30,00	1 697,940
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	30,00	120,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	585,699	30,00	17 570,970
4.	7123010010200	Betonist	h-om	40,685	30,00	1 220,550
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,160	30,00	4 744,800
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	576,134	30,00	17 284,020
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,312	30,00	309,360
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,640	30,00	1 459,200
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	142,400	30,00	4 272,000
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	526,813	30,00	15 804,390
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	390,232	30,00	11 706,960
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,065	30,00	481,950
13.	7422010060100	Timplar	h-om	1 077,856	30,00	32 335,680
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	508,925	30,00	15 267,750
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,413	30,00	1 662,390
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,995	30,00	12 149,850
		Total manopera				138 087,810

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	15,000	40,00	600,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,466	350,00	1 913,100
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,992	90,00	179,280
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,112	90,00	550,080
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,800	20,00	36,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,125	0,00	0,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	2 800,00	168,000
8.	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3	0,320	2 800,00	896,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320	2 800,00	896,000
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,731	3 500,00	2 558,500
11.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	2 800,00	1 400,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,254	2 800,00	711,200
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,334	2 800,00	3 735,200
14.	20101029069200	Rigle de rasinoase (35x45) Ltotal -500m	m3	0,700	2 800,00	1 960,000
15.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	5,035	0,00	0,000




16.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	2 800,00	728,000
17.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,868	0,00	0,000
18.	20201329220527	Compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare) placi 162x26x3000 din CLP PARDOSEALA DE TERASA	m2	211,470	480,00	101 505,600
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,625	850,00	13 281,250
20.	2051142950700	Dibluri	buc	230,000	0,00	0,000
21.	2310107311410	Creozot de huila	kg	2,000	0,00	0,000
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	15,00	15,000
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,170	20,00	23,400
24.	2320187315789	Decofrol	kg	2,400	0,00	0,000
25.	2414147327483	Lignolineum	kg	22,140	0,00	0,000
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,641	30,00	349,230
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,794	50,00	839,700
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,192	20,00	1 103,840
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	205,800	30,00	6 174,000
30.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	40,860	60,00	2 451,600
31.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,390	0,00	0,000
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	27,240	20,00	544,800
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,885	20,00	117,700
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	38,590	20,00	771,800
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	27,240	20,00	544,800
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,000	20,00	60,000
37.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	155,312	3,00	465,936
38.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1 035,411	1,00	1 035,411
39.	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	406,769	0,50	203,385
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,000	0,50	1,500
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,768	10,00	127,680
42.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	248,745	0,00	0,000
43.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 811,250	1,00	1 811,250
44.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	216,300	5,00	1 081,500
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	265,650 22,000	0,00 4,50	0,000 99,000
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,536	60,00	1 532,160
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 922,973	1,60	4 676,757
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,060	0,00	0,000
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,995	2,00	61,990
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 769,963	2,50	6 924,908
51.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	136,822	80,00	10 945,760
52.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	51,450	80,00	4 116,000
53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,300	0,00	0,000
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,440	0,00	0,000
55.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	1,500	0,00	0,000
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	388,340	3,00	1 165,020
57.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	288,070	4,20	1 209,894
58.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	127,680	16,00	2 042,880
59.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	149,258	16,00	2 388,128
60.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	293,664	90,00	26 429,760
61.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	19,179	16,00	306,864
62.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,214	65,00	663,910
63.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	18,004	11,00	198,044
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000	12,00	24,000
65.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	15,000	100,00	1 500,000



66.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,267	21,00	152,607
67.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,914	20,00	78,280
68.	2746167335100	Priza	buc	10,200	40,00	408,000
69.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	265,650	250,00	66 412,500
70.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	39,780	350,00	13 923,000
71.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	68,250	10,00	682,500
72.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,000	9,00	225,000
73.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	60,375	5,00	301,875
74.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,200	15,00	18,000
75.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,900	1 000,00	18 900,000
76.	2822115708000	Element de sustinere	buc	176,400	5,00	882,000
77.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	126,420	25,00	3 160,500
78.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	39,690	21,00	833,490
79.	28731421000	Surupuri 100x6 - 500 buc	buc	480,000	1,00	480,000
80.	28731458287000	Elemente de prindere a pardoselei	buc	400,000	10,00	4 000,000
81.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,000	14,00	28,000
82.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	15,531	0,00	0,000
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	75,594	14,00	1 058,316
84.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	1 811,250	0,15	271,688
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,100	0,15	29,715
86.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 615,000	0,15	992,250
87.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 940,000	0,15	441,000
88.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	216,300	0,15	32,445
89.	28741158367251	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 4,5x65 mm	buc	9 984,323	0,15	1 497,648
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,000	0,15	3,000
91.	2874115837745	Suruburi	buc	234,000	0,30	70,200
92.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	739,579	0,00	0,000
93.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	20,800	0,00	0,000
94.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,800	250,00	5 200,000
95.	2875276305105	Conector	buc	652,680	3,00	1 958,040
96.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	117,420	30,00	3 522,600
97.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,600	10,00	206,000
98.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	22,032	30,00	660,960
99.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 298,240	0,75	1 723,680
100.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 005,952	0,10	300,595
101.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,000	3,00	72,000
102.	31301348174015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mmp	m	140,595	10,00	1 405,950
103.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	110,250	10,00	1 102,500
104.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	20,800	15,00	312,000
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,400	0,00	0,000
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,411	0,00	0,000
Total materiale de constructii						344 472,156

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,281	0,00	0,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,864	0,00	0,000



3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,975	0,00	0,000
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,470	0,00	0,000
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,600	0,00	0,000
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,063	0,00	0,000
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,660	0,00	0,000
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,883	0,00	0,000
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	137,239	0,00	0,000
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,277	0,00	0,000
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,160	0,00	0,000
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,568	0,00	0,000
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060	0,00	0,000
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,480	0,00	0,000
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,413	0,00	0,000
16.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,589	0,00	0,000
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,830	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						0,000

Total:

Cheltuieli directe	lei	482 559,966
CASM	22,50 %	31 069,757
Transportarea materialelor	10,00 %	34 447,216
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 471,156
Beneficiul	6,00 %	37 652,885
TVA	20,00 %	133 040,195

Total deviz:

**798 241,1
75**

Intocmit

Verificat




(functia, semnatura)


(functia, semnatura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatii la tabara din s.Moscovei
(reparatia 5 casute)****Catalog de preiouri unitare pentru obiectul
reparatii
(formular desfreurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Acoperis.				
1	RpCI4 2B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,600
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,00	10,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,00	10,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,000
2	RpCH 32D п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			9,000
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,1500	30,00	4,500
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,00	0,000
3	RpCH 32C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,400



1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	30,00	2,700
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,00	2,700
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,000
4	RpCH 06C n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			106,400
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4800	30,00	14,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	2 800,00	84,000
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	10,00	2,000
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,000
5	RpCH 05A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			53,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,5700	30,00	17,100
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,700
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	2 800,00	22,400
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	10,00	2,000
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,00	0,000
6	CE17 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			13,711
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,00	6,000



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,20	4,975
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
7	CE30 B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. pricladnaia planca 50x25 , V-0.08mc	m2			15,780
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,500
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	30,00	9,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 800,00	0,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
8	CE30 B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x25 , V-0.32mc	m2			19,464
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,500
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	30,00	9,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	20101029 034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3		2 800,00	3,684
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
9	CE07 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0;	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			168,217



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00 0					
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,500
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,400
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,088
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,300
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,730
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,000
10	CE19 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m			101,421
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7000	30,00	21,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	16,00	20,600
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,00	2,606
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	30,00	46,350
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	16,00	4,038
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	20,00	1,030
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	21,00	1,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
11	CE21 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni	m			74,207



1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,020				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,8500	30,00	25,500
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	16,00	22,848
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	30,00	18,360
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	21,00	1,499
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,00	0,000
12	CE31 B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			83,131
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,00	1,800
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	30,00	54,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	19,231
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,000
13	CE31 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			27,292
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,00	0,450
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2400	30,00	7,200
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	19,250
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,00	0,392
14	CN17 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			50,500



1	2	3	4	5	6	7
	0					
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,00	10,800
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2. Timplarie.				
15	CK21 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 059,399
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	30,00	25,500
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	28121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,499
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
16	CK23 B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			900,500
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,100
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	50,00	23,501
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,300
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
17	CK26 B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			112,600
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,400
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
		1.3. Lucrari exterioare.				
18	RpCH 32E n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei.	m3			73,200
	71240100 10700	Dulgher	h-om	2,0000	30,00	60,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	30,00	13,200
19	RpCJ1 2A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			68,742
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,00	39,900
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,00	11,100
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,60	15,312

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	90,00	2,430
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	0,00	0,000
20	RpCJ0 6B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			21,926
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,600
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,568
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	90,00	0,558
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,000
21	CL53 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Se instaleaza panourile de fasada in complex cu elementele de structura si fixare. TIP SIDING.	m2			333,935
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6770	30,00	50,310
	28112363 04899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	250,00	275,000
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,000
	28741158 25459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura	kg	7,5000	0,15	1,125


1	2	3	4	5	6	7
		portanta				
	25231567 19201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,500
	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	0,00	0,000
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	0,00	0,000
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,00	0,000
22	CH05 C n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			421,200
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,000
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,2000	30,00	6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,2000	30,00	36,000
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	2 800,00	16,800
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0300	20,00	0,600
	28741158 37745	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,800
	24301261 04999	Serlac natural	kg	0,0100	0,00	0,000
	28112363 05701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	350,00	357,000
23	RpCH 10B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m			117,900
	71240100 107001	Dulgher	h-om	2,1400	30,00	64,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200	30,00	51,600
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,00	1,200
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0200	15,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0300	20,00	0,600
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	0,00	0,000
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
24	CN17 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			50,500
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,00	10,800
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
25	CB01 B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			119,380
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8200	30,00	54,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	10,00	0,500
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,200
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 800,00	8,400
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,800
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 800,00	44,800
26	CA02 B2 п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			949,587
	71230100	Betonist	h-om	5,1500	30,00	154,500

1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,500
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	463,792
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	90,00	69,630
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,165
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,00	0,000
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,000
		1.4. Lucrari interioare.				
27	CN53 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,900
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
28	CF50B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,450
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,000
29	CF55B K3=0, 6 n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005	m2			106,600



1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplari	h-om	2,0700	30,00	62,100
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	30,00	4,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0300	30,00	0,900
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,748
	20102129 13420	Grinzi de rasinoase	m3	0,01046	0,00	0,000
	28731458 86954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	0,00	0,000
	24621061 10553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	3,00	1,266
	25132066 21501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	1,00	2,814
	28741363 13301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,00	0,000
	25132066 21502	Banda de izolatia acustica	m	1,1000	0,50	0,553
	28741158 367251	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 4,5x65 mm	buc	27,0000	0,15	4,070
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	0,03148	30,00	0,949
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0016	0,00	0,000
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0024	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	0,00	0,000
30	CK50 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			144,240
	74220100 60100	Timplari	h-om	1,8000	30,00	54,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,500
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	80,00	28,000
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,500
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,00	5,670
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,000
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,320
31	CF17C п. K=3=1, 000; M=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			13,950



1	2	3	4	5	6	7
	0; III=1,00 0	aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,950
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
32	CF52B n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,750
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,900
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,000
33	CN06 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,120
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,500
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
34	RpCK 02A1 n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub	m2			151,750



1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,500
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	30,00	8,700
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	20101029 03995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	2 800,00	70,000
	20102129 13253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	2 800,00	36,400
	28731458 86772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	14,00	1,400
	26661228 06588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	0,00	0,000
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	0,00	0,000
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,750
	23101073 11410	Creozot de huila	kg	0,1000	0,00	0,000
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,000
35	CG04 B K3=0, 6 п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Nota - In calcul nu se va include scindura de rasinoase cu lamba si uluc Se includ - surupuri 100x6 - 500buc , rigle de rasinoase 35x45 Lttotal - 500m , V-08mc Коэффициент к трудозатратам=1,000	m2			28,315
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,4800	30,00	14,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,00	1,800
	20101029 15200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	0,00	0,000
	20101029 069200	Rigle de rasinoase (35x45) Lttotal -500m	m3		2 800,00	9,732
	28731421 000	Surupuri 100x6 - 500 buc	buc		1,00	2,383
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
36	CE30 C	Pardoseli din Compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare)	m2			528,961



1	2	3	4	5	6	7
	K3=0,6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	placi 162x26x3000 din CLP(PARDOSEALA DE TERASA), elemente de prindere a placilor forma N 800buc Коэффициент к трудозатратам=1,000				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,1400	30,00	4,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,900
	28731458 287000	Elemente de prindere a pardoselei	buc		10,00	19,861
	20201329 220527	Compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare) placi 162x26x3000 din CLP PARDOSEALA DE TERASA	m2	1,0500	480,00	504,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
		1.5. Electricitate.				
37	RpED 09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			27,578
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,200
	31301348 174015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mmp	m	1,0300	10,00	10,815
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,250
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,313
38	RpED 08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			18,938
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,600
	31301348 17405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	10,00	11,025
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,313

1	2	3	4	5	6	7
39	RpEF0 1B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			284,000
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,00	8,400
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,000
	31621651 07229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,600
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
40	RpEE1 4A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			58,110
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,000
	11110001 00020	Intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,000
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,100
41	RpEE0 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			59,410
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,300
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,800
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
	28741158 36777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300



1	2	3	4	5	6	7
42	RpEA 09A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			14,305
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,000
	25231567 20028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	5,00	5,150
	20511429 50700	Dibluri	buc	1,0000	0,00	0,000
	28741158 36660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,15	0,154

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

0 _____ 0

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii la tabara din s.Moscovei(reparatia 5 casute)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL **reparatii**

Valoarea de deviz 798 241,175 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Acoperis.				
1	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	243,200	21,600 21,600	5 253,120 5 253,120
2	RpCH32D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	84,000	9,000 9,000	756,000 756,000
3	RpCH32C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	243,200	5,400 5,400	1 313,280 1 313,280
4	RpCH06C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	25,000	106,400 20,400	2 660,000 510,000
5	RpCH05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	73,000	53,200 28,800	3 883,600 2 102,400
6	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000;	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	243,200	13,711 7,500	3 334,489 1 824,000



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
7	CE30B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normeale resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25 , V-0.08mc	m2	243,200	15,780 14,100	3 837,696 3 429,120
8	CE30B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normeale resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x25 , V-0.32mc	m2	243,200	19,464 14,100	4 733,696 3 429,120
9	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	243,200	168,217 34,500	40 910,470 8 390,400
10	CE19A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m	76,000	101,421 25,500	7 708,025 1 938,000
11	CE21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	36,000	74,207 31,500	2 671,458 1 134,000
12	CE31B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	91,000	83,131 61,800	7 564,900 5 623,800
13	CE31A п. K=3=1,000; M=1,000;	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	42,000	27,292 7,650	1 146,264 321,300



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
14	CN17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	133,000	50,500 30,000	6 716,500 3 990,000
Total Acoperis.						92 489,498
Incluziv salariu						40 014,540
		1.2. Timplarie.				
15	CK21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,900	1 059,399 28,500	20 022,650 538,650
16	CK23B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	15,625	900,500 21,900	14 070,315 342,180
17	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,000	112,600 12,000	1 689,000 180,000
Total Timplarie.						35 781,965
Incluziv salariu						1 060,830
		1.3. Lucrari exterioare.				
18	RpCH32E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei.	m3	3,000	73,200 73,200	219,600 219,600
19	RpCJ12A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	68,742 51,000	4 124,520 3 060,000
20	RpCJ06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-va marca 25 T, avind spaletii drepti intre	m	60,000	21,926 19,800	1 315,560 1 188,000



1	2	3	4	5	6	7
		15 - 25 cm latime				
21	CL53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Se instaleaza panourile de fasada in complex cu elementele de structura si fixare. TIP SIDING.	m2	241,500	333,935 50,310	80 645,288 12 149,850
22	CH05C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	39,000	421,200 45,000	16 426,800 1 755,000
23	RpCH10B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m	60,000	117,900 115,800	7 074,000 6 948,000
24	CN17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	94,000	50,500 30,000	4 747,000 2 820,000
25	CB01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,000	119,380 60,000	2 387,600 1 200,000
26	CA02B2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	7,900	949,587 174,000	7 501,737 1 374,600
Total Lucrari exterioare.						124 442,105
Incluziv salariu						30 715,050
		1.4. Lucrari interioare.				
27	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,950	3,900 0,900	1 434,980 331,140



1	2	3	4	5	6	7
28	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,950	54,450 36,600	20 034,878 13 466,970
29	CF55B K3=0,6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005	m2	367,950	106,600 67,200	39 223,580 24 726,210
30	CK50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	147,000	144,240 60,000	21 203,280 8 820,000
31	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	13,950 6,000	279,000 120,000
32	CF52B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	63,750 45,900	1 275,000 918,000
33	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	514,500	30,120 16,500	15 496,740 8 489,250
34	RpCK02A 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	20,000	151,750 43,200	3 035,000 864,000
35	CG04B K3=0,6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Nota - In calcul nu	m2	201,400	28,315 16,200	5 702,680 3 262,680



1	2	3	4	5	6	7
		se va include scindura de rasinoase cu lamba si uluc Se includ - surupuri 100x6 - 500buc , rigle de rasinoase 35x45 Ltotal - 500m , V-08mc Коэффициент к трудозатратам=1,000				
36	CE30C K3=0,6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din Compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare) placi 162x26x3000 din CLP(PARDOSEALA DE TERASA), elemente de prindere a placilor forma N 800buc Коэффициент к трудозатратам=1,000	m2	201,400	528,961 5,100	106 532,740 1 027,140
Total Lucrari interioare.						214 217,878
Incluziv salariu						62 025,390
		1.5. Electricitate.				
37	RpED09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	130,000	27,578 10,200	3 585,075 1 326,000
38	RpED08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	100,000	18,938 6,600	1 893,750 660,000
39	RpEF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	20,000	284,000 8,400	5 680,000 168,000
40	RpEE14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	15,000	58,110 9,000	871,650 135,000
41	RpEE03A п. K=3=1,000;	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast simpla, dubla, constructie	buc	10,000	59,410 9,300	594,100 93,000



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
42	RpEA09A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	210,000	14,305 9,000	3 003,945 1 890,000

Total Electricitate.

15 628,520

Incluziv salariu

4 272,000

**Total Lucrari de
reparatie.**

482 559,966

Incluziv salariu

138 087,810

Cheltuieli directe	lei	482 559,966
CASM	22,50 %	31 069,757
Transportarea materialelor	10,00 %	34 447,216
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 471,156
Beneficiul	6,00 %	37 652,885
TVA	20,00 %	133 040,195

Total deviz:

798 241,175

Incluziv salariu

138 087,810

Intocmit



(funcția, semnatura)

()

Verificat

(funcția, semnatura)

()