

1	2	3	4	5	6	7
		шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,9280	57,66	1 552,668
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,4640	57,66	776,334
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,9760	1,76	105,558
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3794	240,00	91,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0918	12,50	1,148
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	26,8000	21,432	574,378
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3600	57,66	309,058
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	29,4800	9,00	265,320
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	26,8000	131,114	3 513,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,8248	57,66	2 296,298
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	8,0400	24,35	195,774
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	391,5480	2,60	1 018,025
	4100126202818	Apa	m3	0,3002	12,50	3,753
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	26,8000	21,977	588,994
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,7520	57,66	216,340
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,1220	33,00	367,026
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3400	4,20	5,628
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	26,8000	30,480	816,864

