

Reparatia unui sector de drum din sat. Micleuseni, str. Poamei, cu lungimea 570m, latimea 3m, gr. 12cm

(denumirea obiectivului)

Deviz

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 500,00
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	2,05
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	125,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	17,10
6	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	2,05
7	TsI50A3	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	241,00
8	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,70

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	
Transportarea materialelor	
Cheltuieli de regie	
Rentabilitatea	
TVA	

Total deviz: