

**Ревитализация сквера перед зданием мэрии Комрата на
участке с к.н. 9601208.939, мун. Комрат, ул. Третьякова.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Этап II.

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Аmenajarea teritoriului.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Трогуарная плитка (типа А, светлая) - 490,0 м2				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,08m)	m3	39,20		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.0,10m)	m3	49,00		
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (плитка вибропрессованная светлая с гранитной поверхностью 4,0 см)	m2	490,00		
		Capitolul 2. Трогуарная плитка (типа В, темная) - 140,0 м2				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,08m)	m3	11,20		
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.0,10m)	m3	14,00		
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (плитка вибропрессованная Colormix Grafit 4,0 см)	m2	140,00		
		Capitolul 3. Тактильная плитка (для слабовидящих) - 60,0 м2				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,08m)	m3	4,80		
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.0,10m)	m3	6,00		
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (тактильная плитка (для слабовидящих))	m2	60,00		
		Capitolul 4. Бордюры				
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB100.30.15)	m	60,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 5. Деревья (13 шт)				
11	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	13,00		
12	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (клен шаровидный)	buc	4,00		
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (ель)	buc	9,00		
		Capitolul 6. Кусты (27 шт)				
14	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	1,75		
15	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (самшит)	buc	10,00		
16	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (можжевельник)	buc	17,00		
		Capitolul 7. Разнотравье (142,0 m2)				
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	142,00		
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,42		
19	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	1,42		
		Capitolul 8. Садовая мебель				
20	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (деревянная скамья 1500x400 (без спинки) с бетонным основанием)	buc	6,00		
21		Деревянная скамья 1500x400 (без спинки) с бетонным основанием	buc	6,00		
22	TsH91B	Instalarea urne (урна с навесом, универсальная, с бетонным основанием)	buc	7,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicala

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz: