

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria Dubna**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Dubna**  
 3. Obiectul achizițiilor **Construcția terenului de joaca pentru copii in s.Dubna, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,6000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,6000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,6000
4	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	2,8800
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,8800
6	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat(Plasa la gard Gabion)	kg	261,3000
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Amenajarea petrei sparte la gardul GABION)	t	4,9800
8		Piatra sparta din granit	t	4,9800
9	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 5	m2	6,6000

1	2	3	4	5
		cm grosime k=0,5 Coefficient=0,5000		
10	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime sub piloni	m3	1,0000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000
12	RCsB02D1	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (betonarea pilonilor) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0150	m3	1,0000
13	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru iluminat D40	buc	4,0000
14	RpEF12B	Corp de iluminat	buc	4,0000
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (gropi pentru monatarea echipamentului de joaca)	m3	3,3750
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0.6700
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,0000
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	8,0000
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	44,6400
20	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-8 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.5cm	m3	8,2000

1	2	3	4	5
21	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	18,6000
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	110,0000
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	164,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
24	TsH38C	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (COMPLEX DE JOACA pentru copii)	buc	1,0000
25	TsH91A	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (beton 1,8m3)( BALANSOR metalic -1buc;Sector de bare metalice de diferite nivele-1buc; Leagan-1buc; Paralele-1buc; nisipier cu capac-1; Tabla pentru desen-1buc; Figurina pe Arc "Frog Quartet" -1buc; Carusel (cu 4 locuri) -1buc )	buc	9,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
26		COMPLEX DE JOACA pentru copii din lemn		1,0000
27		BALANSOR METALIC		1,0000
28		Leagan		1,0000
29		Sector de bare metalice de diferite nivele		1,0000
30		Paralele		1,0000
31		Nisipiera cu capac		1,0000
32		Tabla pentru desen "JOC-4" (cu raft de creta)		1,0000
33		Figurina pe Arc "Frog Quartet"		1,0000

1	2	3	4	5
34		Carusel (cu 4 locuri)		1,0000