

Lucrari de reparatie a drumului
L524 de acces spre s. Balceana
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 574 210,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Drum L 230m B=5m				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5800	417,779	242,312
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 150,0000	0,166	191,106
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H minim=0,12m	m3	142,5000	561,317	79 987,674
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,7500	10 345,000	7 758,750
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1 150,0000	126,279	145 221,253
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,2900	10 345,000	3 000,050
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 150,0000	124,700	143 405,558

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)				
8	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250.0000	46,347	11 586,789
		<i>Total</i>	Lei			391 393,492
		Total Drum L 230m B=5m Inclusiv salariu				391 393,492 12 723,976

		Total	Lei	391 393,48
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 862,89
		Total		394 256,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	57 167,17
		Total		451 423,54
		Beneficiu de deviz	6 %	27 085,41
		Total		478 508,95
		TVA	20 %	95 701,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		574 210,74

Intocmit

Director Vizitiv Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a drumului
L524 de acces spre s. Balceana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 574 210,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	85,5000	57,66	4 929,930
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,5000	57,66	7 293,990
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7475	57,66	43,101
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9250	57,66	456,955
Total manopera						12 723,97

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	135,7000	991,79	134 585,903
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	108,1000	1 246,48	134 744,488
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	28,9275	338,12	9 780,966
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	31,5000	330,53	10 411,695
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	173,7075	330,53	57 415,540
6.	23203226000401	Bitum	t	1,0712	10 000,00	10 712,000
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,1250	24,00	555,000
Total materiale de construcții						358 205,59

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3120	150,00	46,800
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,8338	198,00	1 749,092
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,7975	221,04	3 049,800
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,4500	156,01	7 870,705
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,7500	156,01	429,027
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,6850	500,00	6 842,500
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3800	200,00	476,000
Total utilaje de construcții						20 463,92

Total	Lei	391 393,4 8
-------	-----	----------------

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 862,89
Total		394 256,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	57 167,17
Total		451 423,54
Beneficiu de deviz	6 %	27 085,41
Total		478 508,95
TVA	20 %	95 701,79
Total deviz:		574 210,74

Intocmit

Director Vizitiv Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a drumului L524 de Investitor Consiliul Raional Hincesti
acces spre s. Balceana**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L 230m B=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			417,779
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	198,00	417,78
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	198,00	0,13
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H minim=0,12m	m3			561,317
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	338,12	68,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	330,53	402,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	198,00	8,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	156,01	40,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t			10 345,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2			126,279
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	991,79	117,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	156,01	1,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	221,04	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	500,00	3,30
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t			10 345,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			124,700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	117,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,347
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,53	41,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24.00	0.17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	198.00	0.69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0.19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156.01	1.72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	221.04	0.10

APROBAT:

Intocmit
Director Vizitiv Valentin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.