

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km**

Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-42(Str.Traian, str-la 1 Vasile Alexandri)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-42		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,0000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(Stilpii beneficiarului)	buc	8,0000
6	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
7		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de montare		
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,0000
13	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
14	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
15	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,0000
17		Bara N 8*12	buc	1,0000
18		Bara PE 8*12	buc	1,0000
19	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,7830
20		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	783,0000
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,2900

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
22		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
23		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
24		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	19,5000
25	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
26		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
27		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
28		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,0000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
30		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
31		Clema de ancora PA - 25	buc	20,0000
32		Suport AL CA-1500	buc	20,0000
33		Suport AL CS-1500	buc	23,0000
34		Clema de suport RA25	buc	23,0000
35		Banda de INOX F2007	m	136,0000
36		Clame A200	buc	136,0000
37		Clema de strapungere PC 25-70	buc	20,0000
38		Clema de strapungere PC 4-70	buc	39,0000
39		Clema PS-1-1	buc	9,0000
40		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	39,0000
41	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat	buc	9,0000
42	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	13,0000
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	13,0000

1	2	3	4	5
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	13,0000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
46		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,2000
48		Vergea din otel D20 mm	m	36,0000
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1800
50		Vergea din otel D10 mm	m	18,0000
		1.3. Utilaj		
51		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
53		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
54		Panou de distributie ИИМІІ 2-3 IP-54	buc	1,0000
55		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
56		Demaror electromagnetic КМІІ 22510	buc	1,0000
57		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОІС1-С (1P)	buc	1,0000
58		Releu de timp U-220V In-15A АНС	buc	1,0000
59		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
60		Corpuri de iluminat LED 30 W	buc	13,0000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cimislia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cimislia**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km**
- Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-53(Str.Alexandru donici, str.Veronica Micle, str.Miron Costin)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-53		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
2		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
		1.2. Lucrari de montare		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (BAYLAN 1F 220V)	buc	1,0000
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)		
9	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
10	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	3,0000
13		Bara N 8*12	buc	1,0000
14		Bara PE 8*12	buc	1,0000
15	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4430
16		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 443,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4100
18		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
19		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
20		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	31,5000
21	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
22		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
23		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
24		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
26		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
27		Clema de ancora PA - 25	buc	26,0000
28		Suport AL CA-1500	buc	26,0000
29		Suport AL CS-1500	buc	32,0000
30		Clema de suport RA25	buc	32,0000
31		Banda de INOX F2007	m	196,0000
32		Clame A200	buc	196,0000
33		Clema de strapungere PC 25-70	buc	26,0000
34		Clema de strapungere PC 4-70	buc	63,0000
35		Clema PS-1-1	buc	13,0000
36		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	63,0000
37	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat	buc	31,0000
38	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	21,0000
39	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	21,0000
40		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	21,0000
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
42		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,6000
44		Vergea din otel D20 mm	m	48,0000
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2200

1	2	3	4	5
46		Vergea din otel D10 mm	m	22,0000
		1.3. Utilaj		
47		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
48		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,0000
49		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
50		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
51		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54	buc	1,0000
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
53		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
54		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОИIC1-C (1P)	buc	1,0000
55		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
56		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	3,0000
57		Corpuri de iluminat LED 30 W	buc	21,0000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cimislia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cimislia**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km**
- Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT 66 (Str.Alexei Sciusev)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-66		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
2		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
		1.2. Lucrari de montare		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,0000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (BAYLAN 1F 220V)	buc	1,0000
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)		
9	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
10	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,0000
13		Bara N 8*12	buc	1,0000
14		Bara PE 8*12	buc	1,0000
15	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5750
16		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	575,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2300
18		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
19		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
20		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	13,5000
21	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
22		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
23		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
24		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
26		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
27		Clema de ancora PA - 25	buc	12,0000
28		Suport AL CA-1500	buc	12,0000
29		Suport AL CS-1500	buc	15,0000
30		Clema de suport RA25	buc	15,0000
31		Banda de INOX F2007	m	89,0000
32		Clame A200	buc	89,0000
33		Clema de strapungere PC 25-70	buc	11,0000
34		Clema de strapungere PC 4-70	buc	27,0000
35		Clema PS-1-1	buc	6,0000
36		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	27,0000
37	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	9,0000
38	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	9,0000
39		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	9,0000
40	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
41		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,9000
43		Vergea din otel D20 mm	m	27,0000
44	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1500
45		Vergea din otel D10 mm	m	15,0000

1	2	3	4	5
		1.3. Utilaj		
46		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
47		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,0000
48		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,0000
49		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
50		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-54	buc	1,0000
51		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
52		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
53		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПIC1-C (1P)	buc	1,0000
54		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
55		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
56		Corpuri de iluminat LED 30 W	buc	9,0000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or.Cimislia**
 - 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cimislia**
 - 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km**
- Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT- 392(Str.Mihai Niculescu)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-392		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6260
2		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	626,0000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1350
4		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	13,5000
5		Clema de ancora PA - 25	buc	12,0000
6		Suport AL CA-1500	buc	12,0000
7		Suport AL CS-1500	buc	14,0000
8		Clema de suport RA25	buc	14,0000
9		Banda de INOX F2007	m	90,0000
10		Clame A200	buc	90,0000
11		Clema de strapungere PC 25-70	buc	13,0000
12		Clema de strapungere PC 4-70	buc	27,0000
13		Clema PS-1-1	buc	7,0000
14		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	27,0000
15	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat	buc	9,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	9,0000
17	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	9,0000
18		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	9,0000
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,6000
20		Vergea din otel D20 mm	m	18,0000
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1600
22		Vergea din otel D10 mm	m	16,0000
		1.2. Utilaj		
23		Corpuri de iluminat LED 30 W	buc	9,0000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cimislia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cimislia**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km**
Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-343 (Bogdanovca Veche)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-343		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
2		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
		1.2. Lucrari de montare		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,0000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (BAYLAN 1F 220V)	buc	1,0000
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)		
9	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
10	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,0000
13		Bara N 8*12	buc	1,0000
14		Bara PE 8*12	buc	1,0000
15	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4890
16		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 489,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4700
18		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
19		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
20		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	37,5000
21	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
22		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
23		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
24		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
26		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
27		Clema de ancora PA - 25	buc	32,0000
28		Suport AL CA-1500	buc	32,0000
29		Suport AL CS-1500	buc	39,0000
30		Clema de suport RA25	buc	39,0000
31		Banda de INOX F2007	m	245,0000
32		Clame A200	buc	245,0000
33		Clema de strapungere PC 25-70	buc	32,0000
34		Clema de strapungere PC 4-70	buc	75,0000
35		Clema PS-1-1	buc	18,0000
36		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	75,0000
37	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat	buc	14,0000
38	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	25,0000
39	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	25,0000
40		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	25,0000
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
42		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,1000
44		Vergea din otel D20 mm	m	63,0000
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2100

1	2	3	4	5
46		Vergea din otel D10 mm	m	21,0000
		1.3. Utilaj		
47		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
48		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,0000
49		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
50		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
51		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54	buc	1,0000
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
53		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
54		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОИIC1-C (1P)	buc	1,0000
55		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
56		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
57		Corpuri de iluminat LED 30 W	buc	25,0000