

Lot 2

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Singera**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Singera**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a strazilor, amenajarea acostamentelor, santurilor de evacuare a apelor pluviale, amenajarea parapetului metalic din or Singera, s. Dobrogea si s. Revaca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acostamente str. Tineretului or. Singera (Amestecul de piatra sparta a beneficiarului)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	27,5000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 400,0000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4000
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,8500
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 conform SM SR EN 13242+A1.2010) (Piatra fara pret)	m2	1 600,0000
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 conform SM SR EN 13242+A1.2010) (Piatra fara pret) K-0,5	m2	2 250,0000
		2. Excavarea santurilor trapezoidale si consolidarea cu insamintare manuala a ierbii(latimea fundului santului 0.4m si declivitatea peretilor de 1:1)		
7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,0000

1	2	3	4	5
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	28,0000
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul 0.25 mc, K=0.8	100 m3	0,4600
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	87,4000
11	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонок на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	3,0100
3. Amenajarea trotuarului str. Viilor si str. 31 August din or. Singera				
12	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	160,0000
13	TsC54C	Piatra sparta M400 Hmed=5 cm	m3	2,8000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (Бордюры бетонные BR100*30*15, beton 0.05m3)	m	160,0000
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	370,0000
16	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.4 mc, in ramblau si umplerea zonelor verzi (acostamente, gr II, Y = 1.9 t/mc	100 m3	0,1920
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	36,4800
18	TsC54B	Strat de baza din material granulare, conform SM SR EN 13242:2010, din pietris concasat H=0.15 m	m3	64,8000
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=4cmcm Caramida asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, in, grosime strat de 5 cm	m2	432,0000
4. Amenajarea parapetului metalic in or. Singera si s Revaca				
20	DI135	Demontarea parapetului metalic existent la	m	40,0000

1	2	3	4	5
		drum. K-0,5		
21	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000
22	DI135	Executarea parapetului metalic demontat (Parapetul metalic fara pret)	m	40,0000
23	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet metalic	buc	16,0000
24	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (conform schitei de executie)	m	75,0000
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare rosie si galbena)	m2	35,0000
		5. Lucrari de betonare a str. Aerogarii din or. Singera (betonul beneficiarului)		
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	97,5000
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150*150*2.7 850 buc 1800m2	kg	1 560,0000
28	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Betonul se va procura de catre beneficiar)	m2	1 800,0000
		6. Reparatia str Frunze din or Singera		
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, LA30, 0*32 h=10cm	m3	30,0000
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1800
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	300,0000

222 474, 1

1	2	3	4	5
		marunte, BA16 SM SREN13108-1:2016 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala. K-1,25		
		7. Reparatia str. Magdalenelor din s. Dobrogea		
33	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	2,9000
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	464,0000
35	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm	m3	70,0000
36	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm	m3	175,0000
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, LA30, 0*32 h=10cm	m3	150,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,3200
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM SREN13108-1:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K-1,5	m2	2 200,0000
		8. Lucrari de amenajare a rigolei din str. Sleahului, or. Singera		
41	TsC02D1	Excavarea pamintului la executarea santurilor exc. 0.25 mc si transportul in depozit gr. II, Y=1.9 t/mc	100 m3	0,5000
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	95,0000
43	DI132	Montarea placilor prefabricate pe taluzul rigolei 64m.l.*2,5*0.2(Pacile beneficiarului)	m3	32,0000

Primar



Valeriu POPA