

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu"  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 24.02.2025

Ofertant/candidat

Olari Elena

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către "IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu""  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1739882221495

din **05 decembrie 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de alimentare cu energie electrică a Căminului nr. 11 (plite electrice) și a Laboratorului „Force Farm” din Blocul didactic nr.2, niv.3**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **oferant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către        ” **IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”**”  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_\_\_\_\_**, „**Lucrări de alimentare cu energie electrică a Căminului nr. 11 (plite electrice) și a Laboratorului „Force Farm” din Blocul didactic nr.2, niv.3” \_\_\_\_\_**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ ocds-b3wdp1-MD-1739882221495,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de   **60**   zile, (**Sasezeci zile calendaristice**), respectiv până la data de   **26.04.2025**   (**26 /aprilie/2025**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **25.02.2025**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)

**Lucrari de alimentare cu energie  
electrica a Caminului nr.11 ( plite electrice ) si a  
Laboratorului " Force\_Farm"  
din Blocul didactic nr.2, niv.3**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 293 783,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Camin nr. 11</b>				
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	18,487 18,487	129,412 129,412
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,0000	34,424 31,799	240,965 222,590
		<i>Total</i>	Lei			370,377
		<b>Total Camin nr. 11 Inclusiv salariu</b>				<b>370,377 352,002</b>
		<b>1.2. Blocul didactic nr.2, niv.3</b>				
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	18,488 18,488	221,850 221,850
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	34,423 31,799	413,082 381,582

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			634,932
		<b>Total Blocul didactic nr.2, niv.3 Inclusiv salariu</b>				<b>634,932 603,432</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 005,309
		<i>CASM</i>	24 %			229,304
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,01 %			1,187
		<i>Total</i>				1 235,800
		<i>Total</i>	3,06 %			37,815
		<i>Total</i>				1 273,615
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			25,472
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>1 299,087 955,434</b>
		<b>2. Lucrari montaj</b>				
		<b>2.1. Caminul nr.11</b>				
5	08-03-573-4	Dulap (panou ) de comanda suspendat, Panou de distributie, metal, IP54, pentru 72 module	buc	5,0000	268,798 175,262	1 343,988 876,308
6	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, 3 poli	buc	10,0000	215,034 115,362	2 150,338 1 153,620
7	08-03-525-2	Intreruptor de sarcina conectare pina la 9, curent pina la 100 A. Separator de sarcina Inom 63A, 3 Poli	buc	5,0000	393,574 207,799	1 967,871 1 038,997
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Cablu VVG-ng, PV3	100 m	0,6000	766,630 498,423	459,978 299,054
9	srl olbi com	Cablu VVG-ng LS 5 * 2,5 mm2	m	45,0000	28,330 0,000	1 274,850 0,000
10	srl olbi com	Cablu PV3 4mm2	m	15,0000	23,300 0,000	349,500 0,000
11	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,1000	4 640,440 2 743,540	464,044 274,354

1	2	3	4	5	6	7
12	srl olbi com	Cablu PVS 5*10 mm2	m	10,0000	115,330 0,000	1 153,300 0,000
13	08-02-147-15	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 13 kg	100 m	0,7500	8 415,177 4 747,591	6 311,383 3 560,693
14	srl olbi com	Cablu VVG-ng LS 5 * 50 mm2	m	75,0000	560,000 0,000	42 000,000 0,000
15	08-02-409-2	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	100 m	0,1800	4 317,989 2 543,878	777,238 457,898
16	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m	18,0000	25,000 0,000	450,000 0,000
17	08-02-396-5	Canal pentru cablu, alb, plastic, 40*40*2000mm	100 m	0,2100	4 823,471 2 780,519	1 012,929 583,909
18	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m	21,0000	25,000 0,000	525,000 0,000
19	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm	100 m	0,4500	4 030,282 2 174,131	1 813,627 978,359
20	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m	45,0000	45,000 0,000	2 025,000 0,000
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 32A, 380V, 5 poli, IP 44, ( Legrand, )	100 buc	0,1000	3 174,000 2 817,500	317,400 281,750
22	srl olbi com	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	10,0000	150,000 0,000	1 500,000 0,000
23	srl olbi com	Cutii ( doze ) pentru prize	buc	10,0000	18,300 0,000	183,000 0,000
24	08-03-591-9	Fisa mobila, la instalatie inchisa, 32A, 380V, 5 poli, IP 44	100 buc	0,1000	3 174,000 2 817,500	317,400 281,750
25	srl olbi com	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	10,0000	150,000 0,000	1 500,000 0,000
26	08-01-082-1K=0.5 sal	Cleme in asortiment: Clema de ramificatie 50-70 * 16-35	100 buc	0,2700	2 676,719 1 737,826	722,714 469,213
27	srl olbi com	Clema de ramificatie, 50-70 *16-35	buc	27,0000	150,000 0,000	4 050,000 0,000
28	08-03-591-9	Priza fixa , Bloc de distributie pe Din-reika 125A	100 buc	0,1000	3 174,000 2 817,500	317,400 281,750

1	2	3	4	5	6	7
29	srl olbi com	Bloc de distributie pe Din -reica 125A	buc	10,0000	125,000 0,000	1 250,000 0,000
30	srl olbi com	Papuc pentru cablu, cupru, diam.50mm	buc	7,0000	45,300 0,000	317,100 0,000
31	srl olbi com	Papuc pentru cablu, cupru, diam.10mm	buc	80,0000	21,300 0,000	1 704,000 0,000
32	srl olbi com	Papuc electroizolant inel 4-6mm	buc	50,0000	5,600 0,000	280,000 0,000
33	srl olbi com	Sina de conectare PIN, 3 poli, 63A, L=1m	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			76 788,060
		<b>Total Caminul nr.11 Inclusiv salariu</b>				<b>76 788,060 10 537,655</b>
		<b>2.2. Blocul didactic nr.2, niv.3</b>				
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,9000	1 542,277 916,980	10 641,712 6 327,162
35	srl olbi com	Cablu NYM 3 * 2,5 mm2	m	460,0000	20,000 0,000	9 200,000 0,000
36	srl olbi com	Cablu NYM 3 * 1,5 mm2	m	230,0000	13,000 0,000	2 990,000 0,000
37	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	1,3000	10 984,275 3 564,390	14 279,557 4 633,707
38	srl olbi com	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 18-20W, tip T5, dimensiune 1200mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiu, compatibila pu conectarea consecutiva, 5900....6200K, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 1800-1900 lm, garantie minim 36 luni	buc	92,0000	135,000 0,000	12 420,000 0,000
39	srl olbi com	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 9-11W, tip T5, dimensiune 600mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-	buc	38,0000	120,000 0,000	4 560,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiosi policarbonat, compatibila pu conectarea consecutiva, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 930-1100 lm, garantie minim 36 luni				
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,0200	3 174,416 2 817,495	6 412,320 5 691,340
41	srl olbi com	Priza interna modulara cu impamintare, alba, 16A/220V, compatibila pu a fi montata in canalul de protectie (Legrand, )	buc	186,0000	93,200 0,000	17 335,200 0,000
42	srl olbi com	Priza euro cu o pozitie, alba, montata aparent, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	6,0000	71,300 0,000	427,800 0,000
43	srl olbi com	Priza euro cu o pozitie, alba, montata incastrat, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	10,0000	85,330 0,000	853,300 0,000
44	08-03-591-2	Intreruptor intern , modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie	100 buc	0,4400	2 621,145 2 381,191	1 153,304 1 047,724
45	srl olbi com	Intrerupator intern modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie, ( Legrand, )	buc	44,0000	93,300 0,000	4 105,200 0,000
46	08-03-591-5	Intreruptor intern cu doua clape, alb, montat incastrat	100 buc	0,0200	2 670,050 2 425,550	53,401 48,511
47	srl olbi com	Intrerupator intern cu doua pozitii , alb, montat incastrat, ( Legrand, )	buc	2,0000	91,300 0,000	182,600 0,000
48	srl olbi com	Rama dubla alba, plastic, ( Legrand, )	buc	5,0000	35,300 0,000	176,500 0,000
49	08-02-409-1 K=0.5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Canal din plastic alb	100 m	2,2600	2 259,458 880,005	5 106,374 1 988,811
50	srl olbi com	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului	m	110,0000	7,500 0,000	825,000 0,000
51	srl olbi com	Canal de protectie din plastic ,	m	116,0000	10,300	1 194,800

1	2	3	4	5	6	7
		alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului			0,000	0,000
52	08-02-409-2 K=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Canal din plastic alb	100 m	1,8000	3 034,939 1 271,940	5 462,890 2 289,492
53	srl olbi com	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*85*50mm, compatibil pu a putea fi montate prize modulare, ( Legrand, )	m	180,0000	71,330 0,000	12 839,400 0,000
54	srl olbi com	Capac terminal din plastic alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	122,0000	75,300 0,000	9 186,600 0,000
55	srl olbi com	Unghi intern variabil din plastic, alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	6,0000	125,300 0,000	751,800 0,000
56	srl olbi com	Imbinare din plastic alba, compatibila cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	16,0000	95,300 0,000	1 524,800 0,000
57	srl olbi com	Accesoriu din plastic alb, pentru fixarea prizei, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	82,0000	41,300 0,000	3 386,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 069,158
		<b>Total Blocul didactic nr.2, niv.3 Inclusiv salariu</b>				<b>125 069,158 22 026,747</b>
		<i>Total</i>	Lei			201 857,218
		<i>CASM</i>	24 %			7 815,456
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,01 %			4 772,391
		<i>Total</i>				214 445,065
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			9 769,321
		<i>Total</i>				224 214,386
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 484,287
		<b>Total Lucrari montaj Inclusiv salariu</b>				<b>228 698,673 32 564,402</b>
		<b>3. Utilaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
58	srl olbi com	Panou de distributie intern din metal, IP 54, 72 module ( Legrand, )	buc	5,0000	1 930,300 0,000	9 651,500 0,000
59	srl olbi com	Separator de sarcina, 63A, 3poli ( Legrand, )	buc	5,0000	513,330 0,000	2 566,650 0,000
60	srl olbi com	Intrerupator automat 25A, 3 poli ( Legrand, )	buc	10,0000	260,330 0,000	2 603,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 821,450
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>14 821,450</b>

		Total	Lei	244 819,22
		TVA	20 %	48 963,84
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>293 783,06</b> <b>33 519,82</b>

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de alimentare cu energie  
 electrica a Caminului nr.11 ( plite electrice ) si a  
 Laboratorului " Force \_ Farm"  
 din Blocul didactic nr.2, niv.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
 Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 293 783,06 Lei**

Intocmit in prețuri curente 24.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	440,3570	73,95	32 564,402
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,8400	73,95	505,818
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0800	73,95	449,616
<b>Total manopera</b>						<b>33 519,82</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0129	2 500,00	32,250
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0093	100 000,00	930,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0061	100 000,00	610,000
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0006	50 000,00	30,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0008	31 000,00	24,800
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	90 000,00	36,000
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010	120 000,00	120,000
8.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,1348	75,30	763,150
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0300	30,00	0,900
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,7450	50,00	337,250
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	83,3660	15,00	1 250,490
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4740	100,00	47,400
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,3660	10,00	833,660
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1300	120,00	15,600
15.	1019852	Vopsea	kg	0,9180	65,30	59,946
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,2440	150,00	186,600
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	500,00	9,500
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	31 000,00	775,000
19.	2025-09	Cablu VVG-ng LS 5 * 2,5 mm2	m	45,0000	28,33	1 274,850
20.	2025-10	Cablu PV3 4mm2	m	15,0000	23,30	349,500
21.	2025-12	Cablu PVS 5*10 mm2	m	10,0000	115,33	1 153,300

22.	2025-14	Cablu VVG-ng LS 5 * 50 mm2	m	75,0000	560,00	42 000,000
23.	2025-16	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m	18,0000	25,00	450,000
24.	2025-18	Canal pentru cablu, alb, plastic, 40*40*2000mm	m	21,0000	25,00	525,000
25.	2025-20	Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm	m	45,0000	45,00	2 025,000
26.	2025-22	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	10,0000	150,00	1 500,000
27.	2025-23	Cutii ( doze ) pentru prize	buc	10,0000	18,30	183,000
28.	2025-25	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	37,0000	150,00	5 550,000
29.	2025-29	Bloc de distributie pe Din -reica 125A	buc	10,0000	125,00	1 250,000
30.	2025-30	Papuc pentru cablu, cupru, diam.50mm	buc	7,0000	45,30	317,100
31.	2025-31	Papuc pentru cablu, cupru, diam.10mm	buc	80,0000	21,30	1 704,000
32.	2025-32	Papuc electroizolant inel 4-6mm	buc	50,0000	5,60	280,000
33.	2025-33	Sina de conectare PIN, 3 poli, 63A, L=1m	buc	1,0000	250,00	250,000
34.	2025-35	Cablu NYM 3 * 2,5 mm2	m	460,0000	20,00	9 200,000
35.	2025-36	Cablu NYM 3 * 1,5 mm2	m	230,0000	13,00	2 990,000
36.	2025-38	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 18-20W, tip T5, dimensiune 1200mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiu, compatibila pu conectarea consecutiva, 5900....6200K, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 1800-1900 lm, garantie minim 36 luni	buc	92,0000	135,00	12 420,000
37.	2025-39	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 9-11W, tip T5, dimensiune 600mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiusi policarbonat, compatibila pu conectarea consecutiva, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 930-1100 lm, garantie minim 36 luni	buc	38,0000	120,00	4 560,000
38.	2025-41	Priza interna modulara cu impamintare, alba, 16A/220V, compatibila pu a fi montata in canalul de protectie ( Legrand, )	buc	186,0000	93,20	17 335,200
39.	2025-42	Priza euro cu o pozitie, alba, montata aparent, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	6,0000	71,30	427,800
40.	2025-43	Priza euro cu o pozitie, alba, montata incastat, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	10,0000	85,33	853,300
41.	2025-45	Intrerupator intern modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie, ( Legrand, )	buc	44,0000	93,30	4 105,200
42.	2025-47	Intrerupator intern cu doua pozitii , alb, montat incastat, ( Legrand, )	buc	2,0000	91,30	182,600
43.	2025-48	Rama dubla alba, plastic, ( Legrand, )	buc	5,0000	35,30	176,500
44.	2025-50	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului	m	110,0000	7,50	825,000
45.	2025-51	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*25*16mm, compatibil pu montarea cablului	m	116,0000	10,30	1 194,800
46.	2025-53	Canal de protectie din plastic , alb, cu	m	180,0000	71,33	12 839,400

		capac, 2000*85*50mm, compatibil pu a putea fi montate prize modulare, ( Legrand, )				
47.	2025-54	Capac terminal din plastic alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	122,0000	75,30	9 186,600
48.	2025-55	Unghi intern variabil din plastic, alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	6,0000	125,30	751,800
49.	2025-56	Imbinare din plastic alba, compatibila cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	16,0000	95,30	1 524,800
50.	2025-57	Accesoriu din plastic alb, pentru fixarea prizei, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	82,0000	41,30	3 386,600
51.	2025-58	Panou de distributie intern din metal, IP 54, 72 module ( Legrand, )	buc	5,0000	1 930,30	9 651,500
52.	2025-59	Separator de sarcina, 63A, 3poli ( Legrand, )	buc	5,0000	513,33	2 566,650
53.	2025-60	Intrerupator automat 25A, 3 poli ( Legrand, )	buc	10,0000	260,33	2 603,300
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2700	2,50	15,675
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0019	6 000,00	11,400
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1140	25,00	2,850
57.	5009030	Flanse	10 buc	4,2400	15,00	63,600
58.	5009031	Scoabe	10 buc	37,0780	20,00	741,560
59.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1860	400,00	74,400
60.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4800	30,00	14,400
61.	5009061	Fisa de izolatie	buc	367,2000	2,00	734,400
62.	5009062	Papuci de cablu	buc	76,5000	2,00	153,000
63.	5009070	Racordari	10 buc	7,6320	3,00	22,896
64.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	15,0000	4,00	60,000
65.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0751	6 000,00	450,600
66.	5009109	Cirlig	buc	132,6000	55,00	7 293,000
67.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,3260	50,00	66,300
68.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300	50,00	1,500
69.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,3260	150,00	198,900
70.	5009361	Clema de lustra	buc	132,6000	5,00	663,000
71.	5009368	Cleme in asortiment	buc	27,5400	5,00	137,700
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3488	100,00	34,880
73.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0200	50,00	1,000
74.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0871	100,00	8,710
75.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,5508	100,00	55,080
76.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,3260	150,00	198,900
77.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	3,6625	150,00	549,375
78.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1050	250,00	26,250
79.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7734	100,00	177,340
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>173 412,07</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,7657	400,00	3 106,280
----	--------	---	------	--------	--------	-----------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	32,5870	25,00	814,675
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	32,5870	20,00	651,740
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	143,8770	20,00	2 877,540
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,4900	20,00	369,800
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,1000	50,00	55,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,1000	25,00	27,500
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2850	20,00	5,700
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1900	25,00	4,750
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6000	25,00	15,000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,7192	20,00	494,384
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,7657	300,00	2 329,710
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>10 752,09</b>

Total	Lei	244 819,2 2
TVA	20 %	48 963,84

**Total deviz:**

**293 783,0  
6**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de alimentare cu energie  
electrica a Caminului nr.11 ( plite electrice ) si a  
Laboratorului " Force\_ Farm" din Blocul  
didactic nr.2, niv.3**

**Investitor IP Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie #Nicolae  
Testemitanu#**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Camin nr. 11</b>				
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,487 18,487
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	73,95	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	73,95	16,27
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,424 31,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	73,95	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,95	7,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.2. Blocul didactic nr.2, niv.3</b>				
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,488 18,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	73,95	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	73,95	16,27
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34,423 31,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	73,95	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,95	7,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>2. Lucrari montaj</b>				
		<b>2.1. Caminul nr.11</b>				
5	08-03-573-4	Dulap (panou ) de comanda suspendat, Panou de distributie, metal, IP54, pentru 72 module	buc			268,798 175,262
	1	Muncitor	h-om	2,3700	73,95	175,26
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	75,30	7,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,30	1,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
6	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, 3 poli	buc			215,034
						115,362
	1	Muncitor	h-om	1,5600	73,95	115,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,30	5,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	30,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	120,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,30	2,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	31 000,00	31,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
7	08-03-525-2	Intreruptor de sarcina conectare pina la 9, curent pina la 100 A. Separator de sarcina Inom 63A, 3 Poli	buc			393,574
						207,799
	1	Muncitor	h-om	2,8100	73,95	207,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,30	5,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	120,00	1,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,30	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	31 000,00	93,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	50,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	400,00	3,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Cablu VVG-ng, PV3	100 m			766,630
						498,423
	1	Muncitor	h-om	6,7400	73,95	498,42
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	90 000,00	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,30	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	100,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
9	srl olbi com	Cablu VVG-ng LS 5 * 2,5 mm2	m			28,330 0,000
	2025-09	Cablu VVG-ng LS 5 * 2,5 mm2	m	1,0000	28,33	28,33
10	srl olbi com	Cablu PV3 4mm2	m			23,300 0,000
	2025-10	Cablu PV3 4mm2	m	1,0000	23,30	23,30
11	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			4 640,440 2 743,540
	1	Muncitor	h-om	37,1000	73,95	2 743,54
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	100 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	100 000,00	100,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	50 000,00	50,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	120 000,00	120,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	6 000,00	126,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	150,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2400	400,00	496,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,6200	25,00	215,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,6200	20,00	172,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2400	300,00	372,00
12	srl olbi com	Cablu PVS 5*10 mm2	m			115,330 0,000
	2025-12	Cablu PVS 5*10 mm2	m	1,0000	115,33	115,33
13	08-02-147-15	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 13 kg	100 m			8 415,177 4 747,591
	1	Muncitor	h-om	64,2000	73,95	4 747,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	100 000,00	13,33
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	100 000,00	66,67
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	50 000,00	33,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	120 000,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	6 000,00	124,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	150,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,4900	400,00	1 396,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14,7000	25,00	367,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14,7000	20,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,4900	300,00	1 047,00
14	srl olbi com	Cablu VVG-ng LS 5 * 50 mm2	m			560,000 0,000
	2025-14	Cablu VVG-ng LS 5 * 50 mm2	m	1,0000	560,00	560,00
15	08-02-409-2	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	100 m			4 317,989 2 543,878
	1	Muncitor	h-om	34,4000	73,95	2 543,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	100 000,00	222,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,30	72,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	150,00	60,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	132,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
16	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m			25,000 0,000
	2025-16	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m	1,0000	25,00	25,00
17	08-02-396-5	Canal pentru cablu, alb, plastic, 40*40*2000mm	100 m			4 823,471 2 780,519
	1	Muncitor	h-om	37,6000	73,95	2 780,52
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	75,30	515,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	400,00	512,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	20,00	230,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	300,00	384,00
18	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m			25,000 0,000
	2025-18	Canal pentru cablu, alb, plastic, 40*40*2000mm	m	1,0000	25,00	25,00
19	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm	100 m			4 030,282 2 174,131
	1	Muncitor	h-om	29,4000	73,95	2 174,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	75,30	515,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	400,00	436,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	20,00	182,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
20	srl olbi com	Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm	m			45,000 0,000
	2025-20	Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm	m	1,0000	45,00	45,00
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 32A, 380V, 5 poli, IP 44, ( Legrand, )	100 buc			3 174,000 2 817,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	73,95	2 817,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
22	srl olbi com	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc			150,000 0,000
	2025-22	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	1,0000	150,00	150,00
23	srl olbi com	Cutii ( doze ) pentru prize	buc			18,300

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2025-23	Cutii ( doze ) pentru prize	buc	1,0000	18,30	18,30
24	08-03-591-9	Fisa mobila, la instalatie inchisa, 32A, 380V, 5 poli, IP 44	100 buc			3 174,000
						2 817,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	73,95	2 817,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
25	srl olbi com	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc			150,000
						0,000
	2025-25	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	1,0000	150,00	150,00
26	08-01-082-1K=0.5 sal	Cleme in asortiment: Clema de ramificatie 50-70 * 16-35	100 buc			2 676,719
						1 737,826
	1	Muncitor	h-om	47,0000	73,95	1 737,83
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	31 000,00	91,85
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	65,30	52,24
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	5,00	510,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
27	srl olbi com	Clema de ramificatie, 50-70 *16-35	buc			150,000
						0,000
	2025-25	Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Legrand, )	buc	1,0000	150,00	150,00
28	08-03-591-9	Priza fixa , Bloc de distributie pe Din-reika 125A	100 buc			3 174,000
						2 817,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	73,95	2 817,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
29	srl olbi com	Bloc de distributie pe Din -reica 125A	buc			125,000
						0,000
	2025-29	Bloc de distributie pe Din -reica 125A	buc	1,0000	125,00	125,00
30	srl olbi com	Papuc pentru cablu, cupru, diam.50mm	buc			45,300
						0,000
	2025-30	Papuc pentru cablu, cupru, diam.50mm	buc	1,0000	45,30	45,30
31	srl olbi com	Papuc pentru cablu, cupru, diam.10mm	buc			21,300
						0,000
	2025-31	Papuc pentru cablu, cupru, diam.10mm	buc	1,0000	21,30	21,30
32	srl olbi com	Papuc electroizolant inel 4-6mm	buc			5,600
						0,000
	2025-32	Papuc electroizolant inel 4-6mm	buc	1,0000	5,60	5,60
33	srl olbi com	Sina de conectare PIN, 3 poli, 63A, L=1m	buc			250,000
						0,000
	2025-33	Sina de conectare PIN, 3 poli, 63A, L=1m	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. Blocul didactic nr.2, niv.3</b>				
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 542,277 916,980
	1	Muncitor	h-om	12,4000	73,95	916,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	100 000,00	4,35
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	100 000,00	79,71
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	120 000,00	6,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	49,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	150,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
35	srl olbi com	Cablu NYM 3 * 2,5 mm2	m			20,000 0,000
	2025-35	Cablu NYM 3 * 2,5 mm2	m	1,0000	20,00	20,00
36	srl olbi com	Cablu NYM 3 * 1,5 mm2	m			13,000 0,000
	2025-36	Cablu NYM 3 * 1,5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
37	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			10 984,275 3 564,390
	1	Muncitor	h-om	48,2000	73,95	3 564,39
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 500,00	7,88
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	55,00	5 610,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	150,00	153,00
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	5,00	510,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏLLI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	32,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
38	srl olbi com	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 18-20W, tip T5, dimensiune 1200mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiu, compatibila pu conectarea consecutiva, 5900....6200K, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 1800-1900 lm, garantie minim 36 luni	buc			135,000 0,000
	2025-38	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 18-20W, tip T5, dimensiune 1200mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiu, compatibila pu conectarea consecutiva, 5900....6200K, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 1800-1900 lm, garantie minim 36 luni	buc	1,0000	135,00	135,00
39	srl olbi com	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 9-11W, tip T5, dimensiune 600mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiusi policarbonat, compatibila pu conectarea consecutiva, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 930-1100 lm, garantie minim 36 luni	buc			120,000 0,000
	2025-39	Corp de iluminat LED , montare aparenta, 9-11W,	buc	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip T5, dimensiune 600mm, temperatura de lucru-20...+40gr.C, carcasa-aluminiusi policarbonat, compatibila pu conectarea consecutiva, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 930-1100 lm, garantie minim 36 luni				
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 174,416 2 817,495
	1	Muncitor	h-om	38,1000	73,95	2 817,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
41	srl olbi com	Priza interna modulara cu impamintare, alba, 16A/220V, compatibila pu a fi montata in canalul de protectie (Legrand, )	buc			93,200 0,000
	2025-41	Priza interna modulara cu impamintare, alba, 16A/220V, compatibila pu a fi montata in canalul de protectie (Legrand, )	buc	1,0000	93,20	93,20
42	srl olbi com	Priza euro cu o pozitie, alba, montata aparent, cu impamintare, ( Legrand, )	buc			71,300 0,000
	2025-42	Priza euro cu o pozitie, alba, montata aparent, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	1,0000	71,30	71,30
43	srl olbi com	Priza euro cu o pozitie, alba, montata incastrat, cu impamintare, ( Legrand, )	buc			85,330 0,000
	2025-43	Priza euro cu o pozitie, alba, montata incastrat, cu impamintare, ( Legrand, )	buc	1,0000	85,33	85,33
44	08-03-591-2	Intreruptor intern , modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie	100 buc			2 621,145 2 381,191
	1	Muncitor	h-om	32,2000	73,95	2 381,19
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
45	srl olbi com	Intrerupator intern modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie, ( Legrand, )	buc			93,300 0,000
	2025-45	Intrerupator intern modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie, ( Legrand, )	buc	1,0000	93,30	93,30
46	08-03-591-5	Intreruptor intern cu doua clape, alb, montat incastrat	100 buc			2 670,050 2 425,550
	1	Muncitor	h-om	32,8000	73,95	2 425,55
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	12,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
47	srl olbi com	Intrerupator intern cu doua pozitii , alb, montat incastrat, ( Legrand, )	buc			91,300 0,000
	2025-47	Intrerupator intern cu doua pozitii , alb, montat incastrat, ( Legrand, )	buc	1,0000	91,30	91,30
48	srl olbi com	Rama dubla alba, plastic, ( Legrand, )	buc			35,300 0,000
	2025-48	Rama dubla alba, plastic, ( Legrand, )	buc	1,0000	35,30	35,30
49	08-02-409-1 K=0.5 sa	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			2 259,458

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm Canal din plastic alb				880,005
	1	Muncitor	h-om	23,8000	73,95	880,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	100 000,00	207,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,30	72,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	150,00	30,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
50	srl olbi com	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului	m			7,500 0,000
	2025-50	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului	m	1,0000	7,50	7,50
51	srl olbi com	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului	m			10,300 0,000
	2025-51	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*25*16mm, compatibil pu montarea cablului	m	1,0000	10,30	10,30
52	08-02-409-2 K=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Canal din plastic alb	100 m			3 034,939 1 271,940
	1	Muncitor	h-om	34,4000	73,95	1 271,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	100 000,00	211,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,30	72,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	150,00	60,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	132,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
53	srl olbi com	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*85*50mm, compatibil pu a putea fi montate prize modulare, ( Legrand, )	m			71,330 0,000
	2025-53	Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*85*50mm, compatibil pu a putea fi montate prize modulare, ( Legrand, )	m	1,0000	71,33	71,33
54	srl olbi com	Capac terminal din plastic alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc			75,300 0,000
	2025-54	Capac terminal din plastic alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	1,0000	75,30	75,30
55	srl olbi com	Unghi intern variabil din plastic, alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc			125,300 0,000
	2025-55	Unghi intern variabil din plastic, alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	1,0000	125,30	125,30
56	srl olbi com	Imbinare din plastic alba, compatibila cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc			95,300 0,000
	2025-56	Imbinare din plastic alba, compatibila cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	1,0000	95,30	95,30
57	srl olbi com	Accesoriu din plastic alb, pentru fixarea	buc			41,300

1	2	3	4	5	6	7
		prizei, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )				0,000
	2025-57	Accesoriu din plastic alb, pentru fixarea prizei, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Legrand, )	buc	1,0000	41,30	41,30
		<b>3. Utilaj</b>				
58	srl olbi com	Panou de distributie intern din metal, IP 54, 72 module ( Legrand, )	buc			1 930,300 0,000
	2025-58	Panou de distributie intern din metal, IP 54, 72 module ( Legrand, )	buc	1,0000	1 930,30	1 930,30
59	srl olbi com	Separator de sarcina, 63A, 3poli ( Legrand, )	buc			513,330 0,000
	2025-59	Separator de sarcina, 63A, 3poli ( Legrand, )	buc	1,0000	513,33	513,33
60	srl olbi com	Intrerupator automat 25A, 3 poli ( Legrand, )	buc			260,330 0,000
	2025-60	Intrerupator automat 25A, 3 poli ( Legrand, )	buc	1,0000	260,33	260,33

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL OLBI COM

**Investitor**  
IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Ofertă Financiară

### 1. Către ” IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Lucrări de alimentare cu energie electrică a Căminului nr. 11 (plite electrice) și a Laboratorului „Force Farm” din Blocul didactic nr.2, niv.3”

Cod CPV / 45200000-9/

pentru suma de:

**244 819,22 Doua sute patruzeci si patru mii opt sute nouasprezece lei, 22 bani;**

la care se adaugă

**taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :**

**48 963,84 Patruzeci si opt mii noua sute sasezeci si trei lei, 84 bani;**

**În total:**

**293 783,06 Doua sute nouazeci si trei mii sapte sute optzeci si trei lei, 06 bani;**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **30 zile 2025.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **26.04.2025** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **24.02.2025** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

### **ANEXA LA OFERTĂ**

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **0.0 lei 0.0** (%) din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de **0** (%) din prețul total oferat) - constituie **suma de 0,00 lei (Conform solicitarii Autoritatii Contractante)**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

**3** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

**3** zile calendaristice

Ofertant,

---

semnătura autorizată

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numerele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sporirea gradului de acoperire a strazilor cu Iluminat stradal modern din comuna Calfa raionul Anenii Noi ”	Primăria s.Calfa, r-ul Anenii Noi	Antreprenor general	900 220,00	12.12.22 - 31.12.2023	Finisat
2	„Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s.Măgurele”	<u>Primăria Măgurele, r-ul Ungheni</u>	Antreprenor general	5 824 990,39	03.04.23 - 30.11.2023	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 1 din 14.03.2024
3	Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor și construcția garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autospeciale, inclusiv amenajarea teritoriului la PAMU Lozova, r-nul Strășeni	” <u>IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</u> ”	Antreprenor general	3 460 352,68	25.09.23 - 15.02.2024	Finisat
4	Reparatia Aulei nr.4 din incinta Blocului didactic nr.2, niv.3, str. Malina Mica, 66	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	2 337 320,11	15.06.2024 - 23.08.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 23-T din 18.09.2024
5	<b>Reparatia Aulei ( 172 locuri ) a Catedrei de reabilitare medicala, medicina fizica si terapie din incinta Spitalului Clinic al Ministerului</b>	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	1 105 760,90	18.04.2024 - 25.06.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 22-T din 01.07.2024

	<b>Sanatatii, str. Gheorghe Casu, 37</b>					
6	Lucrări de reparație a aulei universitare din incinta Spitalului Clinic Municipal de copii „Valentin Ignatenco” din str. Grenoble, nr.149, mun.Chișinău	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	619 025,94	01.07.2024 10.09.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 24-T din 24.09.2024
7	Lucrari de reparatie a et. 5, Blocul 1, Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau	<u>IMSP</u> ” <u>Institutul Oncologic</u> ”	Antreprenor general	4 438 926,20	18.04.2024 25.06.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 1 din 28.08.2024
8	Lucrări de reparație a acoperișului în cadru IP LT ”A. Mateevici	IP LT "Alexei Mateevici" s.Pirlita r-ul Ungheni”	Antreprenor general	90 000,00	20.06.2024 05.07.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 01 din 05.07.2024
9	Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 238	<u>IMSP SR Hincești</u>	Antreprenor general	5 928 150,03	03.06.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 1 din 24.12.2024
10	„Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești”	<u>Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI</u>	Antreprenor general	4 419 213,19	22.07.2024	In executie
11	Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114	<u>Agencia de Dezvoltare Regională Sud</u>	Antreprenor general	4 990 914,66	13.01.2025	In executie
12	Lucrări de construcție a clădirii administrative a Punctului de AMU Risipeni pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 43711010405 situat în	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor general	5 709 544,42	04.11.2024	In executie

	raionul Făleşti, satul Risipeni, str. Unirii nr. 77/1					
13						
14						
14						
15						
16						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 24.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<b>Baza de producție</b>				
1	Bloc administrativ, str.Eminescu 21, ap.62	40 m2	Arenda	
2	Cladire admnistrativă, str. P. Halipa nr.3, or.Călărași. inclusiv spațiu de cazare	575 m2	Proprie	
3	Depozit amplasat pe str. P. Halipa nr.3, or.Călărași.	658 m2	Proprie	
<b>Baza materială</b>				
1	Autocamion Mercedes Sprinter QXV 661	1	Proprie	
2	Nisan Cabscard Lif exterior cu o lungime de 27 m, VGP 821.	1	Proprie	
3	Dacia Logan autocamion, GSV 940	1	Proprie	
4	Autocamion Mercedes Sprinter BRH 129	1	Proprie	
5	Dacia Logan autoturizm, DZP 553	1	Proprie	
6	Dacia Logan autoturizm, FHV 756	1	Proprie	
7	Dacia Logan autoturizm, KWX 329	1	Proprie	
8	Autobasculant ZIL 130 CL AC 266	1		Arenda
9	Autocamion CL AH 173	1		Arenda
10	Excavator AO 26-21	1		Arenda
11	Mașină de debitat faianță și gresie TR201E	2	Proprie	
12	Fereastră vertical GST 90 BE	1	Proprie	
13	Scară multi Corda Tr4*4(1,25/4,7m)085047	3	Proprie	
14	Fereastră unghiular 1500 W Stanley	2	Proprie	
15	Ciocan Rotopercutor GBH 2400, Hitach, Borch, Hilti,	4	Proprie	
16	Mașină de înșurubat cu acumulator 18.0 V Stanley Keys, Hitach,	6	Proprie	
17	Projectoare SMD LED 100 W, 6400K	6	Proprie	
18	Mașină de slefuit cu vibrații 500Wt Oscilații/min, Hitach, Borch,	4	Proprie	

19	Mașină de șlefuit 800W DWS-800, Hitach, Borch,	4	<b>Proprie</b>	
20	Mixer industrial Kraft, Hitach,	3	<b>Proprie</b>	
21	Ciocan demolator SDS 15 Dj, Hitach,	1	<b>Proprie</b>	
22	Mașină sub presiune înaltă, 1.630-720.0	1	<b>Proprie</b>	
23	Compresor 50L, 1500W 8 bar.	1	<b>Proprie</b>	
24	Ciocan perforator SDS+ 1500W, Hitach, Borch,	6	<b>Proprie</b>	
25	Aerotermă cu gaz Kamoto GH50A	1	<b>Proprie</b>	
26	Ciocan rotopercurtor SDS+ 850W 8,8 Dj, Hitach, Hilti,	2	<b>Proprie</b>	
27	Mașină delta șlefuit 260Wt	4	<b>Proprie</b>	
28	Aerotermă electrică 2500 W Kamoto	4	<b>Proprie</b>	
29	Vibrator IV-99B380W	1	<b>Proprie</b>	
30	Aparat de sudat BDZ-380	1	<b>Proprie</b>	
31	Mașina de șlefuit GA 7010C	6	<b>Proprie</b>	
32	Perforator HR 2450	1	<b>Proprie</b>	
33	Aparat de tăiat metal GAH7011	2	<b>Proprie</b>	
34	Schela metalică	250 m2	<b>Proprie</b>	
35	Tuburi de metal pentru susținere	200	<b>Proprie</b>	
36	Gofraje	150 m2	<b>Proprie</b>	
37	Macara de fereastră	3	<b>Proprie</b>	
38	Turn mobil H=12m	2	<b>Proprie</b>	
39	Malaxor pentru mortar capacitatea 180 litre	1	<b>Proprie</b>	
40	Malaxor pentru mortar capacitatea 250 litre (made in Italia)	2	<b>Proprie</b>	
41	Ferestreu circular KS 66	1	<b>Proprie</b>	
42	Detector de cabluri, metal, Borch.	1	<b>Proprie</b>	
43	Baza metrologică	1	<b>Proprie</b>	
44	Rulete 3-25 m.	20	<b>Proprie</b>	
45	Nivelă cu bulă de apă	5	<b>Proprie</b>	
46	Colțar	10	<b>Proprie</b>	
47	Miră	2	<b>Proprie</b>	
48	Nivelir H-10	1	<b>Proprie</b>	
49	Teodolit	1	<b>Proprie</b>	
50	Aspirator industrial AEG 1500W 40 litre	1	<b>Proprie</b>	
51	Aspirator industrial Hilti 1500W 20 litre	2	<b>Proprie</b>	
52	Masina de gaurit cualmaz, inclusiv stativul Hilti DD 150U	1	<b>Proprie</b>	
53	Nivela cu laser TopCon R 50m, inclusiv stativul,	1	<b>Proprie</b>	
54	Nivela cu laser Hilti PM 40 MG Green	1	<b>Proprie</b>	

55	Tub de evacuarea deseurilor cu lungime de 15 ml.	1	<b>Proprie</b>	
55	s.a. de mica valoare	100	<b>Proprie</b>	

**Data completării:** \_\_ 04.12.2024 \_\_\_\_\_

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** \_\_\_\_\_ **Olari Elena** \_\_\_\_\_

**Funcția în cadrul firmei:** \_\_ **Administrator** \_\_\_\_\_

**Denumirea firmei și sigiliu:** \_\_ **SRL OLBI COM** \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării (IDNO)
0	1	2	3	4	5
	Diriginti de șantier				
1	Radu Ion	Superioare de specialitate	33	2130	Seria 2020-DS Nr.0813 27.02.2020
2	Beni Alexandr	Superioare de specialitate	33	1130	Seria 2023-DS Nr.0754 04.10.2023
3	Iurașco Ilie	Superioare de specialitate	40	1320	Seria 2020-DLS Nr.0268 12.02.2020
4	Plazinschi Eduard	Superioare de specialitate	35	1030	Seria 2021-DLS Nr.00517 23.06.2021
5	Carauș Ion	Superioare de specialitate	40	1820	Seria 2021-DLS Nr.1534 din 10.12.2021
6	Culicov Veaceslav	Superioare de specialitate	40	1920	Seria 2021-DLS Nr.0562 din 24.11.2021
7	Iatco Liviu - Inginer Constructor	Superioare de specialitate	10	415	CP 2001021419947;
8	Olari Elena - Administrator	Superioare de specialitate	10	215	CP 2005042112463
	Specialisti:				
1	Placatori: 1. Anastasiu Andrei; 2. Anastasiu Vasile;	Speciale de specialitate	20 ani 7 ani	550 45	CP 2003016012162; CP 2006016023286;
2	Tencuitori: 1. Olari Maria; 2. Marcova Anastasia; 3. Harea Ana;	Speciale de specialitate	10 ani 15 ani 15 ani	50 50 120	CP 2002016043545; CP 2005042029105; CP 0981108169287;

3	Zugravi: 1. Mocanu Ludmila; 2. Burghilea Ion;	Speciale de specialitate	10 ani 35 ani	110 2056	CP 2005042033414; CP 2002016008878;
4	Tîmplari 1. Cojocaru Grigore;	Speciale de specialitate	35 ani	1050	CP 2002016051346;
5	Electricieni: 1. Istrati Ion;	Speciale de specialitate	40 ani	1230	CP 0972202866929;
6	Lacatuș: 1. Crismari Iurii;	Speciale de specialitate	15 ani	210	CP 2001044008858;
7	Sudori: 1. Solovaniu Nicolae; 2. Tincu Grigorii;	Speciale de specialitate	15 ani 15 ani	530 435	CP 2004016005365; CP 2004016090613;
8	Fierar beton: 1. Grigorovschi Ion; 2. Gherta Ilie; 3. Lapteacru Ion;	Speciale de specialitate	30 ani 30 ani 25 ani	1320 1290 1315	CP 2002500000265; CP 2004016040490; CP 2008016000069;
9	Izolator: 1. Capatina Mihail; 2. Curecheri Ion;	Speciale de specialitate	35 ani 13 ani	1362 378	CP 2004024001951; CP 2007016007083;
10	Instalator: 2. Gorea Grigorii;	Speciale de specialitate	25 ani	2010	CP 0980207166768;
11	Pavator: 3. Cîrnat Vasile;	Speciale de specialitate	26 ani	1010	CP 2000003092086;
12	Montator Ventilare: 1. Gutu Petru	Speciale de specialitate	24 ani	1066	CP 0991702163271;
13	Soferi: 1. Mocanu Alexandru; 2. Istrati Mihai; 3. Burca Fiodor;	Speciale de specialitate	10 ani 10 ani 13 ani	1320 1290 1315	CP 2003049013037; CP 2006016003594; CP 2004016000360;
14	Tehnica securitatii muncii: 1. Parfeni Mina;	Speciale de specialitate	24 ani	3066	CP 0983007166017;

**Data completării:** 24.02.2025

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** Olari Elena

**Funcția în cadrul firmei:** Administrator

**Denumirea firmei și sigiliu:** SRL OLBI COM

IBAN:MD09VI02224280000139MDL  
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank  
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;  
C/F- 1016600011659;  
TVA – 3800484;



**OLBI COM**

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa  
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,  
s.Răciula, Adresa poștală: mun. Chișinău,  
str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;  
Tel. mob. +373 69 888 441,  
Tel. mob. +373 69 73 83 74,  
Tel. mob +373 68 333 042;  
E-mail: [srlolbicom@gmail.com](mailto:srlolbicom@gmail.com);  
[www.olbicom.md](http://www.olbicom.md)

Nr. 24-22/03 24.02.2025

IP Universitatea de Stat de Medicină  
și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

## Scrisoare de garanție

Prin prezenta, compania SRL "OLBI COM" garantează calitatea lucrărilor la obiectul **Lucrări de alimentare cu energie electrică a Căminului nr. 11 (plite electrice) și a Laboratorului „Force Farm” din Blocul didactic nr.2, niv.3**”, pentru perioada de **5 ani** de la semnarea procesului – verbal la terminarea lucrărilor

Data completării: 24.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_ („Lucrări de alimentare cu energie electrică a Căminului nr. 11 (plite electrice) și a Laboratorului „Force Farm” din Blocul didactic nr.2, niv.3),  
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Lunile						
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Organizare de șantier							
2.	<b>Lucrari electrice Camin nr.11</b>	<i>10 zile calendaristi ce</i>	<i>20 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
3.	<b>Bloc didactic nr. 2, niv. 3</b>	<i>10 zile calendaristi ce</i>	<i>20 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
4.	<b>Obiect:</b>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
5.	<b>Obiect:</b>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristice</i>

Data completării: 24.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari ElenaFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM