

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

**Primaria com. Toceni r-nul Cantemir**

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**Primaria com. Toceni r-nul Cantemir**

3. Obiectul achizițiilor

**Reparatia acoperisului la Gradinita de copii s.Vilcele, r-nul Cantemir**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	370,000
		<b>2. Lucrari de reparatie</b>		
2	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - трещин или разрывов стропильных ног, расколов, ригелей)	buc	10,000
3	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane) (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - подпиранием (конькового бруса и клиньев)	m2	32,000
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - путем сдваивания стропильных ног между 2 подпорками)	buc	28,000
5	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами)	kg	4,200

1	2	3	4	5
6	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama (Ремонт деревянной обшивки, из хвойных досок толщиной 24 мм, включая разборку старой обшивки и замена досок на новые, необработанные, прибитые внахлестку)	m2	30,000
7	RpCH21A	Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inlusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (Ремонт дверей и ворот из хвойной, лиственной или дубовой породы, для комплектации в существующих зданиях, включая детали для фиксации и закрытия (петли, замки), из необработанных досок толщ.24мм, прибитых смежно по раме из реек 38x58 мм, включая коробку из доски, толщ.38 мм и примерно 12 мм шириной)	m2	1,500
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	370,000
9	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS (Дополнительный слой - полимерный слой типа ONDULIS, под черепичной кровлей, волнистыми прессованными или штампованными плитами )	m2	370,000
10	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных желобов типа BRASS из листовой стали)	m	102,000

1	2	3	4	5
11	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных водосточных труб, типа BRASS из листовой стали)	m	24,000
12	RpCU15A	Rezidirea cosurilor de fum sub acoperis	m	9,000
13	RpCU15B	Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului	m	3,000

Autoritatea contractată: Primaria com. Toceni r-nul Cantemir