Digitally signed by Şumutovschi Veaceslav
Date: 2022.09.02 14:20:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular Nr.5
WinCmeta

Investitor/ Primăria satul Roșu, r-nul Cahul

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			13,77 / 12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	20,00	1,17
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 / 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
3	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN 4 d160mm)	m			138,40 / 24,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	60,00	24,00
	25212167000000	Teava din PVC neplastifiata d 160 mm	m	1,0500	100,00	106,05
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	30,00	5,18
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	30,00	0,73
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0400	10,00	0,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	26,00	1,02
4	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			1 324,67 / 142,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	60,00	113,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	60,00	28,80
	252121670100001	Teava din otel (Tub de protectie din teava de otel , d -273*8 mm)	m	1,0200	650,00	663,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	55,00	319,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	25,00	3,75
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	35,00	5,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	130,00	7,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	26,00	3,90
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	27,00	48,60
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	100,00	100,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	22,00	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	20,00	6,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	35,00	11,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	30,00	1,80
5	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			109,36 / 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	60,00	1,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3200	60,00	19,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	55,00	5,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	12,00	12,48
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	15,00	0,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,1420	27,00	30,83
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420	27,00	30,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	30,00	4,50
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 945,47 / 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 600,00	1 656,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
7	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Teava SN4 d200mm)	m			248,49 / 27,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	60,00	27,00
	252121670000002	Teava (SN4 d 200mm)	m	1,0500	200,00	212,10
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	30,00	5,18
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	30,00	1,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	10,00	0,51
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	2,00	1,41
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	26,00	1,29
8	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			76,80 / 76,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	60,00	72,00
9	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul (Manta d=250 mm)	m			248,49 / 27,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	60,00	27,00
	252121670000003	Manta d=250 mm	m	1,0500	200,00	212,10
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	30,00	5,18
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	30,00	1,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	10,00	0,51
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	2,00	1,41
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	26,00	1,29
10	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Teu 160*200mm)	buc			365,50 / 96,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	60,00	96,00
	25231567138110	Teu 160*200mm	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	20,00	30,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	25,00	37,50
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot 45 d 200mm)	buc			264,50 / 96,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	60,00	96,00
	252315671381101	Cot 45 d200mm	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	20,00	30,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	25,00	37,50
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 / 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,70 / 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	60,00	44,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
14	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3			19,75 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7900	25,00	19,75
		2. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 575,75 832,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,00	582,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 600,00	660,60
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	6 000,00	785,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	65,00	122,85
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 10-9 (0,24m3)	buc			3 614,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	500,00	500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,2400	60,00	14,40
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform Inel prefabricat pt camine КЦ-9-3 (0,05m3)	buc			3 603,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	500,00	500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0500	60,00	3,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 (0,10m3)	buc			3 606,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	500,00	500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,1000	60,00	6,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 (0,18 m3)	buc			3 610,80 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	500,00	500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,1800	60,00	10,80
20	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 553,52 / 132,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	450,00	459,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	88,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	350,00	46,41
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	800,00	824,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	23,00	0,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
21	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			398,16 / 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	60,00	20,40
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	25,00	375,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,40	2,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	23,00	0,02
22	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 501,31 / 338,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	60,00	283,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,00	55,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,40	91,58
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	12,00	177,12
	00000052	Nisip	m3	0,3020	350,00	105,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	23,00	11,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
		3. Conectarea scolii				
23	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			13,77 / 12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	20,00	1,17
24	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 / 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
25	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)	m			138,40 / 24,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	60,00	24,00
	25212167000000	Teava din PVC neplastifiata d 160 mm	m	1,0500	100,00	106,05
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	30,00	5,18
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	30,00	0,73
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0400	10,00	0,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	26,00	1,02
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 / 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60

1	2	3	4	5	6	7
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,70 ——— 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	60,00	44,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
28	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			13,77 ——— 12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	20,00	1,17
29	RpAcH12A	Curatarea manuala de namoluri umede a caminelor	m3			593,60 ——— 129,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1500	60,00	129,00
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	7 000,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	20,0000	23,00	460,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	20,00	4,00
30	RpAcH01A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor	ora			54,00 ——— 54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000	60,00	54,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,12 ——— 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	120,00	9,12

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.