




Ofertă de preț

Intocmit pe preturi curente 20.12.2018

N r.	Simbo l, norm e si Cod resurs e	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitat e conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1		Tabla zincata pentru canalele de ventilare g=0,5-0,8 mm	m ²	53	265.87	14091.11
2		Piese din tabla zincata	m ²	14	265.87	3722.18
3		Vata minerala g=100 mm cu un strat exterior	m ²	73	208.00	15184.00
4		Banda adeziva din aluminiu	buc	13	113.78	1479.08
5		Tub silicon instalatii sanitare	buc	6.5	68.27	443.72
6		Discuri metal	buc	13	13.88	180.38
7		Metal pentru suporti	kg	26	72.53	1885.78
8		Elemente p/u imbinare	kg	6.5	170.80	1110.20
9		Materiale auxiliare	buc	1	1600.00	1600.00
		TOTAL MATERIALE				39696.44
		MANOPERA				
1		Montare, confectionare a canalelor de ventilare g=0,5-0,8 mm	m ²	53	249.60	13228.80
2		Montare, confectionare a pieselor din tabla zincata g=0,5-0,8 mm	m ²	14	274.44	3842.16
3		Confectionare suporturi	kg	26	180.00	4680.00
4		Izolarea termica	m ²	73	104.00	7592.00
5		Diverse probe verificari	buc	10	1800.00	18000.00
6		Incarcare, descarcare si deplasarea utilajelor si canalelor de ventilare	buc	10	480.00	4800.00
		TOTAL MANOPERA				52142.96
		TOTAL MASINI SI MECANISME				6517.87

Total Cheltuieli directe	Lei	98357.27
Asigurari sociale si medicale	22.5%	11732.17
Transport		13500.00
Total		123589.44
Cheltuieli de regie	14.50%	17920.47



PostModern®
ENGINEERING COMPANY

"Postmodern " SRL
cod fiscal 1005605004597
CodTVA 6900222
Cod bancar PRCBMD22
Bonca "PROCREDIT " SA

Total		141509.91
Beneficiu de deviz	6%	8490.59
Total	100%	150000.50
TVA	20%	30000.10

Total deviz:

180000.60

Intocmit:

Grosu Mihai

(functie, semnatura, nume, prenume)

Verificat:

(functie, semnatura, nume, prenume)

