

Lucrari de reparatie interioare in blocul B Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie interioare in blocul B Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or.Ialoveni

Valoarea de deviz 1 743 606,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
3	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	561,94 87,30	1 123,89 174,61
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,00	34,52 12,83	207,14 76,99
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
9	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,90	<u>338,88</u> 4,83	<u>304,99</u> 4,35
		<i>Total</i>	lei			5 945,39
		Total Timplarie Inklusiv salariu				5 945,39 573,22
		<i>Total</i>	lei			5 945,39
		Total Cabinet 23 Inklusiv salariu				5 945,39 573,22
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01
12	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	<u>561,94</u> 87,30	<u>1 123,89</u> 174,61
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,00	<u>34,52</u> 12,83	<u>103,56</u> 38,49
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>9,90</u> 2,96
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	<u>84,92</u> 60,20	<u>169,83</u> 120,41
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>40,84</u> 19,74
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	<u>34,60</u> 26,06	<u>69,19</u> 52,11
		<i>Total</i>	lei			5 536,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 536,82 530,37
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,32	293,19 106,94	16 805,45 6 129,60
		<i>Total</i>	lei			16 805,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 805,45 6 129,60
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	10,86 10,86	86,86 86,86
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
26	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
29	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 133,58
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 133,58 2 103,93
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			28 516,32
		Total Cabinet 24 Inclusiv salariu				28 516,32 8 804,37

1	2	3	4	5	6	7
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,12	293,19 106,94	15 867,26 5 787,41
		<i>Total</i>	lei			15 867,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 867,26 5 787,41
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,91	218,48 73,46	2 383,61 801,43
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,91	4,95 1,48	53,97 16,14
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,91	68,84 32,08	750,99 349,94
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,91	20,42 9,87	222,76 107,68
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,12	18,31 12,83	331,81 232,49
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,91	34,59 26,06	377,41 284,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,91	4,95 1,48	53,97 16,14
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,91	45,11 27,14	492,19 296,10
		<i>Total</i>	lei			4 666,71
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 666,71 2 104,19
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	10,86 10,86	65,14 65,14
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	6,00	2,96	17,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,96	17,77
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
52	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60

1	2	3	4	5	6	7
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	<u>73,05</u> 13,32	<u>73,05</u> 13,32
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	<u>15,63</u> 6,91	<u>312,60</u> 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 111,86
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 111,86 2 082,21
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			26 686,30
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				26 686,30 10 014,28
		4. Cabinet 28				
		4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,00	<u>34,52</u> 12,83	<u>207,14</u> 76,99

1	2	3	4	5	6	7
65	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,90	<u>561,99</u> 87,31	<u>2 191,75</u> 340,49
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	3,90	<u>4,95</u> 1,48	<u>19,29</u> 5,77
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,90	<u>84,92</u> 60,21	<u>331,17</u> 234,81
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,90	<u>20,42</u> 9,87	<u>79,63</u> 38,49
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	3,90	<u>34,59</u> 26,05	<u>134,90</u> 101,61
		<i>Total</i>	lei			6 983,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 983,49 920,21
		<i>Total</i>	lei			6 983,49
		Total Cabinet 28 Inclusiv salariu				6 983,49 920,21
		5. Cabinet 29				
		5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01
72	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,00	<u>561,94</u> 87,30	<u>1 685,81</u> 261,91
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	3,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>14,84</u> 4,44
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,00	<u>84,91</u> 60,21	<u>254,74</u> 180,62

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>61,26</u> 29,61
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	<u>34,59</u> 26,05	<u>103,77</u> 78,16
		<i>Total</i>	lei			6 140,03
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 140,03 676,79
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,00	<u>293,19</u> 106,94	<u>16 418,44</u> 5 988,44
		<i>Total</i>	lei			16 418,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 418,44 5 988,44
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,30	<u>218,48</u> 73,46	<u>939,45</u> 315,87
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,30	<u>4,95</u> 1,48	<u>21,28</u> 6,37
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,30	<u>68,83</u> 32,08	<u>295,98</u> 137,93
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,30	<u>20,42</u> 9,87	<u>87,79</u> 42,44
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m	12,10	<u>18,31</u> 12,83	<u>221,58</u> 155,26
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,30	<u>34,59</u> 26,05	<u>148,73</u> 112,03
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,30	<u>4,95</u> 1,48	<u>21,28</u> 6,37

1	2	3	4	5	6	7
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	45,12 27,14	194,00 116,71
		<i>Total</i>	lei			1 930,09
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				1 930,09 892,98
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,00	22,46 20,20	1 257,91 1 130,99
87	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,50	11,27 10,92	343,76 333,11
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,00	124,35 11,55	6 963,69 646,68
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	56,00	268,50 53,20	15 035,90 2 978,98
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,50	48,50 29,07	1 479,26 886,50
		<i>Total</i>	lei			25 080,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 080,52 5 976,26
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	10,86 10,86	86,86 86,86
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc	2,00	7,92	15,85

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			6,53	13,06
96	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65	6,65
					0,00	0,00
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31	566,26
					10,86	217,14
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69	406,92
					33,06	330,64
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98	339,84
					12,34	123,38
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,00	63,72	254,90
					17,76	71,06
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23	3 545,86
					75,01	600,10
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18	158,37
					15,30	30,60
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05	73,05
					13,32	13,32
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63	312,60
					6,91	138,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 853,23
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 853,23 1 710,41
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			55 462,78
		Total Cabinet 29 Inclusiv salariu				55 462,78 15 285,35
		6. Cabinet 30				
		6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,00	<u>34,52</u> 12,83	<u>207,14</u> 76,99
110	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	<u>561,94</u> 87,30	<u>1 123,89</u> 174,61
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>9,90</u> 2,96
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	<u>84,92</u> 60,20	<u>169,83</u> 120,41
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	2,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>40,84</u> 19,74

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	<u>34,60</u> 26,06	<u>69,19</u> 52,11
		<i>Total</i>	lei			5 640,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 640,40 568,87
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,00	<u>293,19</u> 106,94	<u>16 418,44</u> 5 988,44
		<i>Total</i>	lei			16 418,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 418,44 5 988,44
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,20	<u>218,48</u> 73,46	<u>2 447,00</u> 822,74
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	<u>4,95</u> 1,48	<u>55,42</u> 16,58
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,20	<u>68,84</u> 32,08	<u>770,96</u> 359,27
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,20	<u>20,42</u> 9,87	<u>228,69</u> 110,54
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,60	<u>18,31</u> 12,83	<u>340,61</u> 238,66
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	<u>34,59</u> 26,05	<u>387,41</u> 291,80
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	<u>4,95</u> 1,48	<u>55,42</u> 16,58
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20	<u>45,11</u> 27,14	<u>505,28</u> 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 790,79
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 790,79 2 160,17
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	10,86 10,86	86,86 86,86
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
131	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10

1	2	3	4	5	6	7
		tuburi (LED 600*600)				
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	<u>79,18</u> 15,30	<u>158,37</u> 30,60
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	<u>73,05</u> 13,32	<u>73,05</u> 13,32
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	<u>15,63</u> 6,91	<u>312,60</u> 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 133,58
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 133,58 2 103,93
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			33 023,68
		Total Cabinet 30 Inclusiv salariu				33 023,68 10 861,88
		7. Cabinet 31				
		7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04

1	2	3	4	5	6	7
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01
143	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	<u>561,94</u> 87,30	<u>1 123,89</u> 174,61
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>9,90</u> 2,96
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	<u>84,92</u> 60,20	<u>169,83</u> 120,41
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>40,84</u> 19,74
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	<u>34,60</u> 26,06	<u>69,19</u> 52,11
		<i>Total</i>	lei			5 433,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 433,26 491,88
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,00	<u>293,19</u> 106,94	<u>16 125,26</u> 5 881,51
		<i>Total</i>	lei			16 125,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 125,26 5 881,51
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,80	<u>22,46</u> 20,20	<u>1 230,97</u> 1 106,76
150	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,00	<u>11,27</u> 10,92	<u>338,13</u> 327,65
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,80	<u>124,35</u> 11,55	<u>6 814,48</u> 632,82
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate,	m2	54,80	<u>268,50</u> 53,20	<u>14 713,63</u> 2 915,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,00	48,50 29,07	1 455,04 871,97
		<i>Total</i>	lei			24 552,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 552,25 5 854,34
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,60	218,48 73,46	1 660,45 558,29
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,60	4,95 1,48	37,60 11,25
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,60	68,84 32,08	523,15 243,79
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,60	20,42 9,87	155,18 75,01
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,60	18,31 12,83	340,61 238,66
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,60	34,59 26,05	262,90 198,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,60	4,95 1,48	37,60 11,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	45,11 27,14	342,86 206,28
		<i>Total</i>	lei			3 360,35
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 360,35 1 542,54
		7.5. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	10,86 10,86	65,14 65,14
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
169	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
172	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)				
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	<u>73,05</u> 13,32	<u>73,05</u> 13,32
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	<u>15,63</u> 6,91	<u>312,60</u> 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 111,86
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 111,86 2 082,21
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			55 623,45
		Total Cabinet 31 Inclusiv salariu				55 623,45 15 892,95
		8. Cabinet 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	1,90	<u>2 097,14</u> 45,79	<u>3 984,57</u> 87,01

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)				
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	<u>34,51</u> 12,83	<u>179,47</u> 66,72
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>9,90</u> 2,96
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>89,26</u> 57,04	<u>178,53</u> 114,08
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	<u>84,92</u> 60,20	<u>169,83</u> 120,41
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>40,84</u> 19,74
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	<u>34,60</u> 26,06	<u>69,19</u> 52,11
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,00	<u>293,19</u> 106,94	<u>14 952,51</u> 5 453,76
		<i>Total</i>	lei			14 952,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 952,51 5 453,76
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	<u>10,86</u> 10,86	<u>65,14</u> 65,14
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	<u>2,96</u> 2,96	<u>17,77</u> 17,77
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu	m	10,00	<u>1,97</u> 1,97	<u>19,74</u> 19,74

1	2	3	4	5	6	7
		internet)				
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
195	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupator dublu)				
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 111,86
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 111,86 2 082,21
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			25 772,21
		Total Cabinet 32 Inclusiv salariu				25 772,21 8 074,51
		9. Cabinet 33				
		9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	34,51 12,83	179,47 66,72
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Cabinet 33 Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		10. Cabinet 34				
		10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,90	18,44 18,44	71,92 71,92
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	3,90	2 097,15 45,79	8 178,87 178,60
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,00	34,52 12,83	207,14 76,99
216	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	561,94 87,30	1 123,89 174,61
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,00	784,98 140,34	784,98 140,34
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,95 1,48	14,84 4,44

1	2	3	4	5	6	7
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	84,91 60,21	254,74 180,62
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,42 9,87	61,26 29,61
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	34,59 26,05	103,77 78,16
		<i>Total</i>	lei			10 801,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 801,41 935,29
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,00	293,19 106,94	17 004,82 6 202,32
		<i>Total</i>	lei			17 004,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 004,82 6 202,32
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,00	22,46 20,20	1 302,85 1 171,39
224	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,00	11,27 10,92	338,13 327,65
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum existent)	m2	54,80	76,85 53,20	4 211,52 2 915,14
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (plinta existenta)	m	30,00	33,97 29,07	1 018,99 871,97
		<i>Total</i>	lei			6 871,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 871,49 5 286,15
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	10,86 10,86	65,14 65,14

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,00	35,71 35,71	71,41 71,41
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	17,83 10,76	35,65 21,51
234	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	5,00	63,73 17,77	318,63 88,83
239	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	2,00	79,18	158,37

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)			15,30	30,60
241	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 002,30
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 002,30 1 799,38
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			40 720,49
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				40 720,49 14 263,61
		11. Cabinet 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)				
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	<u>34,51</u> 12,83	<u>179,47</u> 66,72
248	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	<u>561,94</u> 87,30	<u>1 123,89</u> 174,61
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,00	<u>784,98</u> 140,34	<u>784,98</u> 140,34
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	<u>4,95</u> 1,48	<u>14,84</u> 4,44
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	<u>84,91</u> 60,21	<u>254,74</u> 180,62
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	<u>20,42</u> 9,87	<u>61,26</u> 29,61
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	<u>34,59</u> 26,05	<u>103,77</u> 78,16
		<i>Total</i>	lei			6 542,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 542,56 796,55
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,00	<u>293,19</u> 106,94	<u>16 418,44</u> 5 988,44
		<i>Total</i>	lei			16 418,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 418,44 5 988,44
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,00	<u>22,46</u> 20,20	<u>1 257,91</u> 1 130,99
256	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,40	<u>11,27</u> 10,92	<u>342,64</u> 332,02

1	2	3	4	5	6	7
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,00	124,35 11,55	6 963,69 646,68
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	56,00	268,50 53,20	15 035,90 2 978,98
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	30,40	48,50 29,07	1 474,39 883,59
		<i>Total</i>	lei			25 074,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 074,53 5 972,26
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,80	218,48 73,46	2 578,11 866,81
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,80	4,95 1,48	58,38 17,47
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,80	68,84 32,08	812,26 378,51
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	20,42 9,87	240,95 116,47
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,60	18,31 12,83	340,61 238,66
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	34,59 26,05	408,17 307,43
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,80	4,95 1,48	58,38 17,47
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,80	45,11 27,14	532,35 320,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 029,21
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				5 029,21 2 263,10
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	10,86 10,86	65,14 65,14
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
275	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
279	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10

1	2	3	4	5	6	7
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	<u>79,18</u> 15,30	<u>158,37</u> 30,60
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	<u>73,05</u> 13,32	<u>73,05</u> 13,32
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	<u>15,63</u> 6,91	<u>312,60</u> 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 111,86
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 111,86 2 082,21
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			59 217,07
		Total Cabinet 35 Inclusiv salariu				59 217,07 17 143,03
		12. Cabinet 36				
		12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	<u>18,44</u> 18,44	<u>35,04</u> 35,04
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,90	<u>2 097,14</u>	<u>3 984,57</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)			45,79	87,01
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	34,51 12,83	179,47 66,72
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,00	293,19 106,94	16 125,26 5 881,51
		<i>Total</i>	lei			16 125,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 125,26 5 881,51
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,00	218,48 73,46	2 403,31 808,04
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00	4,95 1,48	54,43 16,29

1	2	3	4	5	6	7
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,00	68,84 32,08	757,19 352,85
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,00	20,42 9,87	224,61 108,57
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,60	18,31 12,83	340,61 238,66
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00	34,59 26,05	380,49 286,59
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00	4,95 1,48	54,43 16,29
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00	45,11 27,14	496,26 298,57
		<i>Total</i>	lei			4 711,33
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 711,33 2 125,86
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,00	10,86 10,86	119,43 119,43
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	35,70 35,70	357,03 357,03

1	2	3	4	5	6	7
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	17,82 10,76	178,22 107,55
309	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	33,98 12,34	339,84 123,38
313	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	443,23 75,01	3 545,86 600,10
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 166,15
		Total Retele electrice				6 166,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 136,50
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			31 710,58
		Total Cabinet 36 Inclusiv salariu				31 710,58 10 682,41
		13. Cabinet 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	34,51 12,83	179,47 66,72
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11
327	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,90	338,88 4,83	304,99 4,35
		<i>Total</i>	lei			4 972,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 972,36 502,42
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,20	293,19 106,94	15 011,15 5 475,15
		<i>Total</i>	lei			15 011,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 011,15 5 475,15
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,20	22,46 20,20	1 150,10 1 034,05
330	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	28,90	11,27 10,92	325,75 315,64
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,20	124,35 11,55	6 366,81 591,26
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	51,20	268,50 53,20	13 747,04 2 723,64
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	28,90	48,50 29,07	1 401,71 839,99
		<i>Total</i>	lei			22 991,41
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 991,41 5 504,58
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	10,86 10,86	86,86 86,86
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	<u>1,97</u> 1,97	<u>19,74</u> 19,74
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	<u>24,28</u> 24,28	<u>48,56</u> 48,56
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	<u>7,92</u> 6,53	<u>15,85</u> 13,06
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	10,00	<u>35,70</u> 35,70	<u>357,03</u> 357,03
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	<u>17,82</u> 10,76	<u>178,22</u> 107,55
341	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	<u>6,65</u> 0,00	<u>6,65</u> 0,00
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	<u>28,31</u> 10,86	<u>566,26</u> 217,14
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00	<u>40,69</u> 33,06	<u>406,92</u> 330,64
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	<u>33,98</u> 12,34	<u>339,84</u> 123,38
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	8,00	<u>443,23</u> 75,01	<u>3 545,86</u> 600,10
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	<u>79,18</u> 15,30	<u>158,37</u> 30,60
347	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	73,05	73,05

1	2	3	4	5	6	7
		sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			13,32	13,32
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			6 133,58
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 133,58 2 103,93
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		<i>Total</i>	lei			49 148,97
		Total Cabinet 37 Inclusiv salariu				49 148,97 13 626,55
		14. Cabinet 39				
		14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	34,51 12,83	179,47 66,72

1	2	3	4	5	6	7
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		14.2. Retele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	7,90 7,90	7,90 7,90
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,00	25,55 17,77	255,47 177,66
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	10,00	54,97 19,74	549,66 197,40
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1	buc	2,00	184,19 7,40	368,38 14,80
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	83,87 10,36	167,74 20,73
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	4,00	19,64	78,58

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			8,88	35,53
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent)	buc	1,00	61,47 49,35	61,47 49,35
		<i>Total</i>	lei			1 489,20
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 489,20 503,37
		<i>Total</i>	lei			6 156,57
		Total Cabinet 39 Inclusiv salariu				6 156,57 1 001,44
		15. Cabinet 45				
		15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,20	34,51 12,83	179,47 66,72
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		<i>Total</i>	lei			4 667,37
		Total Cabinet 45 Inclusiv salariu				4 667,37 498,07
		16. Director adjunct				
		16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	30,00	2,76 2,63	82,66 79,03
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	2,52	2 097,15 45,79	5 284,81 115,40
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,95 1,48	14,84 4,44
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	89,28 57,04	267,83 171,13
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	84,91 60,21	254,74 180,62
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,42 9,87	61,26 29,61
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	34,59 26,05	103,77 78,16
		<i>Total</i>	lei			6 069,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 069,91 658,39
		<i>Total</i>	lei			6 069,91
		Total Director adjunct				6 069,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				658,39
		17. Cabinet - metodic				
		17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	18,44 18,44	35,04 35,04
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,00	561,94 87,30	1 685,81 261,91
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,95 1,48	14,84 4,44
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	84,91 60,21	254,74 180,62
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,42 9,87	61,26 29,61
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	34,59 26,05	103,77 78,16
388	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,00	338,86 4,82	338,86 4,82
		<i>Total</i>	lei			6 478,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 478,89 681,61
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,00	293,19 106,94	3 225,05 1 176,30
		<i>Total</i>	lei			3 225,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 225,05 1 176,30
		17.3. Pereti				
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	1,74	11,03	19,19

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (corob)			11,03	19,19
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,00	12,46 11,69	423,51 397,50
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	4,95 1,48	168,23 50,34
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,00	89,27 57,04	3 035,28 1 939,43
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	6,30	18,31 12,83	115,37 80,84
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	84,92 60,21	2 887,11 2 047,04
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	20,42 9,87	694,24 335,58
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,00	34,59 26,05	1 176,06 885,82
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	4,95 1,48	168,23 50,34
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	45,11 27,14	1 533,89 922,84
		<i>Total</i>	lei			10 221,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 221,11 6 728,92
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,00	22,46 20,20	247,09 222,16
401	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,40	11,27 10,92	151,03 146,35
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	11,00	124,35	1 367,88

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			11,55	127,03
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,00	268,50 53,20	2 953,54 585,16
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m	13,40	48,51 29,07	649,98 389,48
		<i>Total</i>	lei			5 369,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 369,52 1 470,18
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	2,96 2,96	17,77 17,77
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	10,00	16,34 12,34	163,38 123,38
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
411	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64

1	2	3	4	5	6	7
		plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm				
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	16,00	33,98 12,34	543,73 197,40
415	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	2,00	443,23 75,01	886,46 150,02
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60
417	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	10,00	15,63 6,91	156,30 69,09
		<i>Total</i>	lei			3 073,90
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 073,90 1 241,58
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu				40,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				40,47
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	2,90	71,56 71,56	207,52 207,52
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,50	7,90 7,90	3,95 3,95
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,50	47,46 41,94	23,73 20,97
		<i>Total</i>	lei			235,20
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				235,20 232,44
		<i>Total</i>	lei			28 644,14
		Total Cabinet - metodic Inclusiv salariu				28 644,14 11 571,50
		18. WC 1 etaj (barbati)				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,88 46,88	46,88 46,88
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	54,28 54,28	108,57 108,57
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,47 40,47	40,47 40,47
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,90	159,22 156,82	143,30 141,14
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,40	70,44 70,25	1 789,12 1 784,30
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,50	12,46 11,69	516,92 485,17
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,00	2,96 2,96	23,69 23,69
431	RpSB03B	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,00	3,95 3,95	19,74 19,74
		<i>Total</i>	lei			2 688,69
		Total Demontari				2 688,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 649,96
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 3buc	m2	8,80	<u>1 800,21</u> 64,76	<u>15 841,89</u> 569,93
		<i>Total</i>	lei			15 841,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 841,89 569,93
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,60	<u>4,95</u> 1,48	<u>57,39</u> 17,17
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,60	<u>68,84</u> 32,08	<u>798,49</u> 372,10
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,60	<u>20,42</u> 9,87	<u>236,85</u> 114,49
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,60	<u>34,59</u> 26,05	<u>401,25</u> 302,22
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,60	<u>4,95</u> 1,48	<u>57,39</u> 17,17
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,60	<u>45,11</u> 27,14	<u>523,33</u> 314,85
		<i>Total</i>	lei			2 074,70
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 074,70 1 138,00
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,40	<u>784,85</u> 140,37	<u>313,94</u> 56,15
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	<u>4,95</u> 1,48	<u>213,26</u> 63,81
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	43,10	<u>89,28</u> 57,04	<u>3 847,77</u> 2 458,52

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.	m2	43,10	333,82 63,46	14 387,76 2 735,08
		<i>Total</i>	lei			18 762,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 762,73 5 313,56
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	15,80	6,94 1,48	109,69 23,39
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,00	143,78 50,73	431,35 152,19
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,60	124,35 11,55	1 442,46 133,94
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300mm	m2	15,80	337,50 54,28	5 332,49 857,70
		<i>Total</i>	lei			7 315,99
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 315,99 1 167,22
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	2,96 2,96	2,96 2,96
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
451	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	10,00	28,31 10,86	283,14 108,57

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
453	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,00	<u>33,98</u> 12,34	<u>339,84</u> 123,38
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,00	<u>63,72</u> 17,76	<u>254,90</u> 71,06
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	1,00	<u>443,23</u> 75,01	<u>443,23</u> 75,01
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,00	<u>79,19</u> 15,30	<u>79,19</u> 15,30
457	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	<u>73,05</u> 13,32	<u>73,05</u> 13,32
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	<u>1 292,11</u> 569,99	<u>1 292,11</u> 569,99
		<i>Total</i>	lei			2 850,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 850,34 1 052,07
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	<u>58,59</u> 15,30	<u>1 171,74</u> 305,97
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	<u>111,17</u> 15,79	<u>555,86</u> 78,96

1	2	3	4	5	6	7
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	89,77 13,82	269,31 41,45
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	76,96 12,34	307,86 49,35
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	74,32 10,86	297,27 43,43
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	144,85 6,42	1 013,98 44,91
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	2 161,92 217,14	6 485,75 651,42
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 317,98 91,30	1 317,98 91,30
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru personae cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	879,43 81,43	879,43 81,43
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 357,03 37,01	1 357,03 37,01
469	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,00	1 385,46 22,21	2 770,92 44,42
		<i>Total</i>	lei			16 427,13
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16 427,13 1 469,65
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,90	7,90 7,90	7,11 7,11
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	0,90	47,57 41,94	42,81 37,75

1	2	3	4	5	6	7
		(radiator existent)				
		<i>Total</i>	lei			49,92
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				49,92 44,86
		<i>Total</i>	lei			66 011,39
		Total WC 1 etaj (barbati) Inclusiv salariu				66 011,39 13 405,25
		19. Cabinet " Resurse umane "				
		19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00	293,19 106,94	3 811,43 1 390,18
		<i>Total</i>	lei			3 811,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 811,43 1 390,18
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,20	12,46 11,69	563,01 528,43
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,20	4,95 1,48	223,65 66,92
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,20	125,22 85,56	5 659,94 3 867,45
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	40,20	18,31 12,83	736,15 515,81
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,20	84,92 60,21	3 838,17 2 721,36
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,20	20,42 9,87	922,95 446,12
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,20	34,59 26,05	1 563,46 1 177,62

1	2	3	4	5	6	7
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,20	4,95 1,48	223,65 66,92
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,20	45,11 27,14	2 039,19 1 226,84
		<i>Total</i>	lei			15 770,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 770,17 10 617,47
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,50	22,46 20,20	370,63 333,24
483	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,60	11,27 10,92	187,11 181,31
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,50	124,35 11,55	2 051,79 190,54
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	16,50	337,50 54,28	5 568,70 895,70
486	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	16,60	77,71 23,59	1 290,06 391,52
		<i>Total</i>	lei			9 468,29
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 468,29 1 992,31
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	10,86 10,86	32,57 32,57
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	2,96 2,96	11,84 11,84
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,00	1,97 1,97	19,74 19,74
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	24,28 24,28	48,56 48,56
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	7,92 6,53	15,85 13,06
492	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65	6,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	12,00	28,31 10,86	339,76 130,28
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	12,00	40,69 33,06	488,32 396,77
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	6,00	33,98 12,34	203,89 74,02
496	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	3,00	443,23 75,01	1 329,70 225,04
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,00	15,63 6,91	312,60 138,18
		<i>Total</i>	lei			3 040,90
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 040,90 1 133,98
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86

1	2	3	4	5	6	7
		ceasornic electric (detector de fum)				
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61
		<i>Total</i>	lei			40,47
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				40,47 40,47
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	7,90 7,90	15,79 15,79
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,00	51,22 39,48	102,44 78,96
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,00	81,02 46,29	243,06 138,88
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	196,43 24,34	196,43 24,34
		<i>Total</i>	lei			557,72
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				557,72 257,97
		<i>Total</i>	lei			32 688,98
		Total Cabinet " Resurse umane " Inclusiv salariu				32 688,98 15 432,38
		20. Coridor et. 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,30	293,19 106,94	31 752,09 11 581,22
		<i>Total</i>	lei			31 752,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				31 752,09 11 581,22
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	18,44 18,44	62,70 62,70
		<i>Total</i>	lei			62,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				62,70 62,70

1	2	3	4	5	6	7
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,30	11,27 10,92	747,30 724,12
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	108,30	87,23 72,39	9 447,35 7 840,00
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m	66,30	77,71 23,59	5 152,42 1 563,75
		<i>Total</i>	lei			15 347,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 347,07 10 127,87
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	10,70	561,98 87,30	6 013,20 934,15
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,70	4,95 1,48	52,94 15,84
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,70	68,83 32,08	736,53 343,23
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,70	20,42 9,87	218,48 105,61
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	21,40	18,31 12,83	391,87 274,58
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,70	34,59 26,05	370,12 278,77
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,70	4,95 1,48	52,94 15,84
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,70	45,11 27,14	482,73 290,42
		<i>Total</i>	lei			8 318,81
		Total Corob din PGC				8 318,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 258,44
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,30	12,46 11,69	2 046,52 1 920,83
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,30	4,95 1,48	812,96 243,25
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,24	2 715,96 245,44	3 367,79 304,34
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,30	111,14 80,63	18 260,48 13 247,18
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	80,20	18,31 12,83	1 468,63 1 029,05
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50	116,01 57,15	522,04 257,18
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,30	84,92 60,21	13 951,54 9 892,01
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,80	20,42 9,87	3 446,73 1 666,06
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,80	34,59 26,05	5 838,77 4 397,83
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,80	4,95 1,48	835,22 249,91
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	6,00	45,12 27,14	270,69 162,86
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	162,80	116,71 17,27	19 000,71 2 811,96
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	162,80	59,93	9 757,37

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)			27,14	4 418,80
		<i>Total</i>	lei			79 579,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 579,45 40 601,26
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	10,86 10,86	21,71 21,71
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	2,96 2,96	8,88 8,88
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	290,18 290,18	290,18 290,18
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc	1,00	290,18 290,18	290,18 290,18
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	60,00	13,82 13,82	829,08 829,08
537	RpEA12A	Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului	m	20,60	13,82 13,82	284,65 284,65
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	60,00	1,97 1,97	118,44 118,44
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,00	25,66 25,66	25,66 25,66
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	1 720,24 482,15	1 720,24 482,15
541	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A .	buc	1,00	181,95 35,53	181,95 35,53
542	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16A.	buc	8,00	123,40 32,08	987,17 256,62
543	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	50,00	28,31 10,86	1 415,66 542,85

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,00	<u>40,69</u> 33,06	<u>4 883,16</u> 3 967,74
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	90,00	<u>33,98</u> 12,34	<u>3 058,50</u> 1 110,38
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	7,00	<u>443,23</u> 75,01	<u>3 102,62</u> 525,08
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,00	<u>79,18</u> 15,30	<u>158,37</u> 30,60
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	3,00	<u>73,06</u> 13,32	<u>219,17</u> 39,97
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	130,00	<u>15,63</u> 6,91	<u>2 031,90</u> 898,17
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,00	<u>118,00</u> 86,36	<u>118,00</u> 86,36
552	Pret de piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,00	<u>1 330,00</u> 0,00	<u>1 330,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 082,17
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				21 082,17 9 844,23
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau	buc	5,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>27,14</u> 27,14

1	2	3	4	5	6	7
		ceasornic electric (detector de fum)				
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,00	5,43 5,43	5,43 5,43
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	5,00	14,80 14,80	74,02 74,02
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc	1,00	14,80 14,80	14,80 14,80
		<i>Total</i>	lei			121,39
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				121,39 121,39
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,20	7,90 7,90	17,37 17,37
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	2,20	47,49 41,95	104,48 92,28
		<i>Total</i>	lei			121,85
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				121,85 109,65
		<i>Total</i>	lei			156 385,53
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				156 385,53 74 706,76
		21. Coridor et. 2 (aferent cabinet educatie muzicala)				
		21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	18,44 18,44	62,70 62,70
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,00	2,76 2,63	123,99 118,54
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2	3,40	77,97	265,11

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			54,29	184,57
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,95 1,48	9,90 2,96
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	89,26 57,04	178,53 114,08
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	84,92 60,20	169,83 120,41
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,42 9,87	40,84 19,74
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	34,60 26,06	69,19 52,11
		<i>Total</i>	lei			4 904,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 904,66 762,12
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,20	293,19 106,94	4 749,62 1 732,37
		<i>Total</i>	lei			4 749,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 749,62 1 732,37
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,10	70,44 70,25	1 274,93 1 271,49
570	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,00	11,27 10,92	135,25 131,06
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	18,10	337,49 54,29	6 108,56 982,56
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv= gresie	m	9,60	77,72 23,59	746,07 226,42

1	2	3	4	5	6	7
		portelonata (plinta h=100mm)				
		<i>Total</i>	lei			8 264,81
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 264,81 2 611,53
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,20	12,46 11,69	438,45 411,52
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	4,95 1,48	174,17 52,11
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,20	111,14 80,63	3 912,17 2 838,11
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	46,00	18,31 12,83	842,36 590,23
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	84,92 60,21	2 989,02 2 119,29
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	20,42 9,87	718,76 347,42
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,20	34,59 26,05	1 217,56 917,08
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,20	4,95 1,48	174,17 52,11
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	35,20	116,71 17,27	4 108,26 607,99
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	35,20	59,93 27,14	2 109,70 955,42
		<i>Total</i>	lei			16 684,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 684,62 8 891,28

1	2	3	4	5	6	7
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	2,96 2,96	2,96 2,96
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	18,00	16,34 12,34	294,08 222,08
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	290,18 290,18	290,18 290,18
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	1 720,24 482,15	1 720,24 482,15
588	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A .	buc	1,00	181,95 35,53	181,95 35,53
589	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16A.	buc	5,00	123,40 32,08	616,98 160,39
590	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	24,00	28,31 10,86	679,52 260,57
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	24,00	40,69 33,06	976,63 793,55
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	1,00	443,23 75,01	443,23 75,01
594	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,00	73,06 13,32	146,11 26,65
		<i>Total</i>	lei			5 369,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 369,39 2 359,93
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	1,00	5,43 5,43	5,43 5,43
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,00	14,80 14,80	14,80 14,80
		<i>Total</i>	lei			20,23
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				20,23 20,23
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,00	81,02 46,30	324,09 185,18
		<i>Total</i>	lei			324,09
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				324,09 185,18
		<i>Total</i>	lei			40 317,42
		Total Coridor et. 2 (afereent cabinet educatie muzicala) Inclusiv salariu				40 317,42 16 562,64
		22. Coridor et. 2				
		22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	18,44 18,44	62,70 62,70
		<i>Total</i>	lei			62,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				62,70 62,70
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,50	293,19 106,94	22 135,58 8 073,71
		<i>Total</i>	lei			22 135,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 135,58 8 073,71
		22.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
600	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m	42,00	11,27 10,92	473,39 458,71
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm)	m	42,00	77,71 23,59	3 263,99 990,61
		<i>Total</i>	lei			3 737,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 737,38 1 449,32
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,70	12,46 11,69	1 553,26 1 457,86
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,70	4,95 1,48	617,01 184,62
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,70	111,14 80,63	13 859,30 10 054,31
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	56,00	18,31 12,83	1 025,48 718,54
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,70	84,91 60,21	10 588,90 7 507,81
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,70	20,42 9,87	2 546,24 1 230,79
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,70	34,59 26,05	4 313,37 3 248,88
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,70	4,95 1,48	617,01 184,62
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf)	m2	4,70	45,11 27,14	212,04 127,57
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	120,00	116,71 17,27	14 005,44 2 072,70
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	120,00	59,93	7 192,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)			27,14	3 257,10
		<i>Total</i>	lei			56 530,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 530,20 30 044,80
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	2,96 2,96	5,92 5,92
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	290,18 290,18	290,18 290,18
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	40,00	16,34 12,34	653,50 493,50
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	60,00	1,97 1,97	118,44 118,44
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,00	25,66 25,66	25,66 25,66
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	1 720,24 482,15	1 720,24 482,15
620	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A .	buc	1,00	181,95 35,53	181,95 35,53
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A.	buc	8,00	123,40 32,08	987,17 256,62
622	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,00	28,31 10,86	1 415,66 542,85
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,00	40,69 33,06	4 883,16 3 967,74

1	2	3	4	5	6	7
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	90,00	33,98 12,34	3 058,50 1 110,38
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	1,00	443,23 75,01	443,23 75,01
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,00	79,19 15,30	79,19 15,30
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	73,06 13,32	146,11 26,65
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	180,00	15,63 6,91	2 813,40 1 243,62
630	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,00	118,00 86,36	118,00 86,36
631	Pret de piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,00	1 330,00 0,00	1 330,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 287,82
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				18 287,82 8 786,77
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	6,00	5,43 5,43	32,57 32,57
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	6,00	14,80 14,80	88,83 88,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			121,40
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				121,40 121,40
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,00	<u>7,90</u> 7,90	<u>15,79</u> 15,79
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,00	<u>51,22</u> 39,48	<u>102,44</u> 78,96
		<i>Total</i>	lei			118,23
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				118,23 94,75
		<i>Total</i>	lei			100 993,31
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				100 993,31 48 633,45
		23. Coridor mic la intrare et. 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	<u>18,44</u> 18,44	<u>62,70</u> 62,70
		<i>Total</i>	lei			62,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				62,70 62,70
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,20	<u>293,19</u> 106,94	<u>2 404,13</u> 876,88
		<i>Total</i>	lei			2 404,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 404,13 876,88
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	7,70	<u>11,27</u> 10,92	<u>86,78</u> 84,10
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata (plinta h=100mm)	m	7,70	<u>77,71</u> 23,59	<u>598,40</u> 181,61
		<i>Total</i>	lei			685,18
		Total Pardosea Inclusiv salariu				685,18 265,71
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,00	<u>12,46</u> 11,69	<u>311,40</u> 292,28

1	2	3	4	5	6	7
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	4,95 1,48	123,70 37,01
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,00	89,27 57,04	2 231,83 1 426,05
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	22,00	18,31 12,83	402,86 282,28
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00	84,92 60,21	2 122,88 1 505,18
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	20,42 9,87	510,48 246,75
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00	34,59 26,05	864,75 651,34
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	4,95 1,48	123,70 37,01
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	25,00	116,71 17,27	2 917,79 431,81
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2	25,00	59,93 27,14	1 498,36 678,56
		<i>Total</i>	lei			11 107,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 107,75 5 588,27
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	2,96 2,96	5,92 5,92

1	2	3	4	5	6	7
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	12,00	28,31 10,86	339,76 130,28
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,00	40,69 33,06	325,55 264,52
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	1,00	443,23 75,01	443,23 75,01
655	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
		<i>Total</i>	lei			1 198,37
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 198,37 499,91
		23.6. Retele de incalzire				
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,00	7,90 7,90	7,90 7,90
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	1,00	51,22 39,48	51,22 39,48
		<i>Total</i>	lei			59,12
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				59,12 47,38
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	5,43 5,43	10,86 10,86
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,00	5,43 5,43	5,43 5,43
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,00	14,80 14,80	29,61 29,61

1	2	3	4	5	6	7
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc	1,00	14,80 14,80	14,80 14,80
		<i>Total</i>	lei			60,70
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				60,70 60,70
		<i>Total</i>	lei			15 577,95
		Total Coridor mic la intrare et. 1 Inclusiv salariu				15 577,95 7 401,55
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa)	m2	1,00	77,96 54,28	77,96 54,28
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm)	m	1,30	163,32 16,89	212,31 21,96
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,00	1,88 1,76	206,50 193,18
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	29,10	1 382,64 44,42	40 234,96 1 292,48
		<i>Total</i>	lei			40 731,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 731,73 1 561,90
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,80	12,46 11,69	234,17 219,79
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,80	4,95 1,48	93,02 27,83
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,80	100,25 75,51	1 884,67 1 419,50
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	18,80	34,59	650,28

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			26,05	489,80
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,80	4,95 1,48	93,02 27,83
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,80	45,11 27,14	848,16 510,28
		<i>Total</i>	lei			3 803,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 803,32 2 695,03
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,10	11,27 10,92	260,36 252,30
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	20,80	20,00 6,91	416,00 143,71
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	46,00	74,93 45,63	3 446,83 2 099,15
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	34,50	28,26 1,42	974,85 49,16
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porteltonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (1200x600)mm.	m2	29,70	483,78 139,96	14 368,17 4 156,72
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porteltonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte)- 1200x600mm.	m2	20,80	483,78 139,96	10 062,56 2 911,10
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m	59,90	77,71 23,59	4 655,08 1 412,81
		<i>Total</i>	lei			34 183,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 183,85 11 024,95
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,00	92,56 40,31	4 998,45 2 176,96
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,50	12,46 11,69	2 049,01 1 923,17

1	2	3	4	5	6	7
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,50	4,95 1,48	813,95 243,54
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,23	2 721,22 245,35	625,88 56,43
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,50	111,14 80,63	18 282,70 13 263,30
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	21,40	215,60 70,57	4 613,74 1 510,29
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	72,00	18,31 12,83	1 318,46 923,83
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,90	84,92 60,21	15 785,70 11 192,48
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,80	116,01 57,15	904,90 445,79
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,70	20,42 9,87	3 955,16 1 911,82
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,70	34,59 26,05	6 700,06 5 046,56
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,70	4,95 1,48	958,43 286,77
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,20	45,11 27,14	1 317,35 792,56
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)	m2	164,50	44,73 27,14	7 358,84 4 464,94
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	164,50	59,93 27,14	9 859,24 4 464,94

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)				
		<i>Total</i>	lei			79 541,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 541,87 48 703,38
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	<u>2,96</u> 2,96	<u>8,88</u> 8,88
695	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	<u>73,06</u> 13,32	<u>219,17</u> 39,97
		<i>Total</i>	lei			228,05
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				228,05 48,85
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>10,86</u> 10,86
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,00	<u>5,43</u> 5,43	<u>5,43</u> 5,43
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>29,61</u> 29,61
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud)	buc	1,00	<u>14,80</u> 14,80	<u>14,80</u> 14,80
		<i>Total</i>	lei			60,70
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				60,70 60,70
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,30	<u>7,90</u> 7,90	<u>2,37</u> 2,37
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,00	31,83	31,83

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)			24,68	24,68
		<i>Total</i>	lei			34,20
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				34,20 27,05
		<i>Total</i>	lei			158 583,72
		Total Scara principala Inclusiv salariu				158 583,72 64 121,86
		25. WC 2 etaj (barbati) (afereant cab. educatia muzicala)				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,88 46,88	46,88 46,88
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	54,28 54,28	54,28 54,28
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	159,20 156,80	79,60 78,40
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,00	70,44 70,25	1 197,45 1 194,22
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,30	12,46 11,69	414,78 389,31
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,00	2,96 2,96	5,92 5,92
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,00	3,95 3,95	3,95 3,95
		<i>Total</i>	lei			1 802,86
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 802,86 1 772,96
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,44	18,43 18,43	44,96 44,96
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	1,90	2 097,14 45,79	3 984,57 87,01

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).				
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,54	<u>1 832,46</u> 45,43	<u>989,53</u> 24,53
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc	m2	7,40	<u>1 800,21</u> 64,76	<u>13 321,59</u> 479,26
		<i>Total</i>	lei			18 340,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 340,65 635,76
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,80	<u>4,95</u> 1,48	<u>28,71</u> 8,59
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	5,80	<u>68,84</u> 32,08	<u>399,25</u> 186,05
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	<u>20,42</u> 9,87	<u>118,44</u> 57,25
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,80	<u>34,59</u> 26,05	<u>200,62</u> 151,11
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,80	<u>4,95</u> 1,48	<u>28,71</u> 8,59
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,80	<u>45,12</u> 27,14	<u>261,67</u> 157,43
		<i>Total</i>	lei			1 037,40
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 037,40 569,02
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,80	<u>4,95</u> 1,48	<u>167,25</u> 50,04
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	33,80	<u>89,27</u> 57,04	<u>3 017,47</u> 1 928,02

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,80	4,95 1,48	167,25 50,04
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm	m2	33,80	333,82 63,46	11 283,18 2 144,91
		<i>Total</i>	lei			14 635,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 635,15 4 173,01
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	6,30	6,94 1,48	43,74 9,33
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,00	143,78 50,72	287,56 101,45
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,30	124,35 11,55	783,41 72,74
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300	m2	6,30	337,50 54,29	2 126,26 342,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 240,97 525,52
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	10,86 10,86	21,71 21,71
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	2,96 2,96	2,96 2,96
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	24,28 24,28	24,28 24,28
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	7,94 6,53	7,94 6,53
731	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	10,00	28,31	283,14

1	2	3	4	5	6	7
		rezistentă marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5 mmp			10,86	108,57
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,00	63,72 17,76	254,90 71,06
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	10,00	40,69 33,06	406,92 330,64
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	2,00	443,23 75,01	886,46 150,02
736	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 292,11 569,99	1 292,11 569,99
		<i>Total</i>	lei			3 260,12
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 260,12 1 299,08
		25.7. Lucrări sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m	2,00	58,58 15,30	117,17 30,60
739	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	2,00	111,17 15,79	222,34 31,58
740	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	3,00	89,77 13,82	269,31 41,45
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de	m	2,00	76,96 12,34	153,93 24,68

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>74,32</u> 10,86	<u>148,63</u> 21,71
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	<u>144,85</u> 6,42	<u>579,41</u> 25,66
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	<u>2 161,92</u> 217,14	<u>4 323,85</u> 434,28
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 317,98</u> 91,30	<u>1 317,98</u> 91,30
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru personae cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>879,43</u> 81,43	<u>879,43</u> 81,43
747	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	<u>1 385,46</u> 22,21	<u>1 385,46</u> 22,21
		<i>Total</i>	lei			9 397,51
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				9 397,51 804,90
		25.8. Retele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,90	<u>7,90</u> 7,90	<u>7,11</u> 7,11
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,90	<u>47,57</u> 41,94	<u>42,81</u> 37,75
		<i>Total</i>	lei			49,92
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				49,92 44,86
		<i>Total</i>	lei			51 764,58
		Total WC 2 etaj (barbati) (afere cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				51 764,58 9 825,11
		26. WC 2 etaj (femei) (afere cab. educatia muzicala)				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,88 46,88	46,88 46,88
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	54,28 54,28	54,28 54,28
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,20	70,44 70,25	225,41 224,80
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,00	2,96 2,96	11,84 11,84
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,00	3,95 3,95	7,90 7,90
		<i>Total</i>	lei			346,31
		Total Demontari Inclusiv salariu				346,31 345,70
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,52	18,44 18,44	46,46 46,46
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).	m2	2,52	2 097,15 45,79	5 284,81 115,40
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc	m2	7,40	1 800,21 64,76	13 321,59 479,26
		<i>Total</i>	lei			18 652,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 652,86 641,12
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	3,20	6,94 1,48	22,22 4,74
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,20	143,75 50,73	460,01 162,33
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,20	124,35 11,55	397,92 36,96

1	2	3	4	5	6	7
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300	m2	3,20	<u>337,50</u> 54,28	<u>1 080,01</u> 173,71
		<i>Total</i>	lei			1 960,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 960,16 377,74
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00	<u>58,58</u> 15,30	<u>117,17</u> 30,60
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	<u>111,17</u> 15,79	<u>222,34</u> 31,58
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>89,77</u> 13,82	<u>269,31</u> 41,45
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	<u>76,96</u> 12,34	<u>153,93</u> 24,68
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>74,32</u> 10,86	<u>148,63</u> 21,71
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	<u>144,85</u> 6,42	<u>579,41</u> 25,66
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	<u>2 161,92</u> 217,14	<u>4 323,85</u> 434,28
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 317,98</u> 91,30	<u>1 317,98</u> 91,30
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru personae cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>879,43</u> 81,43	<u>879,43</u> 81,43

1	2	3	4	5	6	7
771	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	<u>1 385,46</u> 22,21	<u>1 385,46</u> 22,21
		<i>Total</i>	lei			9 397,51
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				9 397,51 804,90
		<i>Total</i>	lei			30 356,84
		Total WC 2 etaj (femei) (afereant cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				30 356,84 2 169,46
		27. Cabinet 1 (Bloc A)				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,00	<u>338,86</u> 4,82	<u>338,86</u> 4,82
		<i>Total</i>	lei			338,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				338,86 4,82
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "antimucegai "	m2	53,80	<u>9,01</u> 1,48	<u>484,66</u> 79,65
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	53,80	<u>129,52</u> 37,98	<u>6 967,93</u> 2 043,48
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (gresie portelanata), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul).	m2	53,80	<u>395,98</u> 120,65	<u>21 303,59</u> 6 491,11
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	28,40	<u>77,71</u> 23,59	<u>2 207,06</u> 669,85
		<i>Total</i>	lei			30 963,24
		Total Pardosea Inclusiv salariu				30 963,24 9 284,09
		<i>Total</i>	lei			31 302,10
		Total Cabinet 1 (Bloc A) Inclusiv salariu				31 302,10 9 288,91
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	3,16	<u>18,45</u> 18,45	<u>58,31</u> 58,31

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)				
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,00	<u>1,88</u> 1,76	<u>122,03</u> 114,16
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	15,60	<u>1 382,64</u> 44,41	<u>21 569,24</u> 692,87
		<i>Total</i>	lei			21 749,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 749,58 865,34
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,40	<u>12,46</u> 11,69	<u>216,73</u> 203,42
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara)	m2	10,00	<u>218,48</u> 73,46	<u>2 184,80</u> 734,59
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,40	<u>4,95</u> 1,48	<u>135,58</u> 40,57
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	27,40	<u>68,84</u> 32,08	<u>1 886,09</u> 878,92
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,40	<u>20,42</u> 9,87	<u>559,49</u> 270,44
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	48,00	<u>18,31</u> 12,83	<u>878,98</u> 615,89
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,40	<u>34,59</u> 26,05	<u>947,76</u> 713,87
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,40	<u>4,95</u> 1,48	<u>135,58</u> 40,57
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	27,40	<u>45,11</u>	<u>1 236,14</u>

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,14	743,70
		<i>Total</i>	lei			8 181,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 181,15 4 241,97
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	68,00	11,27 10,92	766,46 742,69
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,60	20,00 6,91	212,01 73,24
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	23,00	74,93 45,63	1 723,42 1 049,57
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	17,59	28,26 1,43	497,17 25,09
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar.	m2	11,40	406,67 54,29	4 636,00 618,85
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte)	m2	10,60	406,67 54,28	4 310,70 575,42
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m	68,00	77,71 23,59	5 284,54 1 603,85
		<i>Total</i>	lei			17 430,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 430,30 4 688,71
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,00	92,56 40,31	4 998,45 2 176,96
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,60	70,44 70,25	887,53 885,13
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,60	12,46 11,69	1 228,16 1 152,73
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	4,95 1,48	475,01 142,13
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240	m3	0,30	2 721,13	816,34

1	2	3	4	5	6	7
		in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier			245,43	73,63
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,00	111,14 80,63	9 558,14 6 934,01
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2	10,00	434,41 128,06	4 344,08 1 280,55
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m	36,00	18,31 12,83	659,24 461,92
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,00	84,92 60,21	7 302,69 5 177,80
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,80	116,01 57,15	904,90 445,79
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,00	20,42 9,87	1 756,04 848,82
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,00	34,59 26,05	2 974,72 2 240,60
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,00	4,95 1,48	425,53 127,32
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	86,00	116,71 17,27	10 037,24 1 485,44
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac " Brio ", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,00	59,93 27,14	5 154,38 2 334,25
		<i>Total</i>		lei		51 522,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 522,45 25 767,08
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	10,86 10,86	10,86 10,86
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	2,96 2,96	8,88 8,88
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,00	28,31 10,86	566,26 217,14
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,00	40,69 33,06	813,86 661,29
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00	33,98 12,34	679,66 246,75
816	pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,00	6,65 0,00	6,65 0,00
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc	1,00	443,23 75,01	443,23 75,01
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent)	buc	1,00	66,62 66,62	66,62 66,62
819	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	73,05 13,32	73,05 13,32
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza	buc	2,00	79,18 15,30	158,37 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		dubla)				
		<i>Total</i>	lei			2 827,44
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 827,44 1 330,47
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,00	46,88 46,88	328,18 328,18
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,00	2,96 2,96	50,34 50,34
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	58,59 15,30	703,04 183,58
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	76,97 12,34	384,83 61,69
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	74,32 10,86	520,22 76,00
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	144,85 6,42	1 158,83 51,32
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar existent)	buc	7,00	388,39 91,30	2 718,74 639,08
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00	879,43 81,43	6 155,99 569,99
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	2 441,71 17,27	2 441,71 17,27
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,30	81,02 46,29	348,39 199,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 810,27
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				14 810,27 2 176,51
		<i>Total</i>	lei			116 521,19
		Total Scara interioara aferenta cantina Inclusiv salariu				116 521,19 39 070,08
		29. Pereul 160m (b=1000mm)				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,20	<u>168,17</u> 154,40	<u>369,97</u> 339,69
832	RpIzC41A1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2	16,00	<u>38,99</u> 35,24	<u>623,80</u> 563,83
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,40	<u>29,61</u> 29,61	<u>189,53</u> 189,53
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	<u>546,83</u> 339,17	<u>32,81</u> 20,35
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m	m3	4,00	<u>489,00</u> 38,08	<u>1 956,02</u> 152,30
836	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,00	<u>113,31</u> 47,72	<u>2 039,64</u> 858,90
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg	230,20	<u>28,25</u> 1,43	<u>6 504,28</u> 328,28
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3	16,00	<u>1 606,68</u> 391,98	<u>25 706,89</u> 6 271,63
		<i>Total</i>	lei			37 422,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereul 160m (b=1000mm) Inclusiv salariu				37 422,94 8 724,51
		30. Diverse lucrari				
839	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,00	17,31 17,31	346,14 346,14
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,00	28,80 0,00	576,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			922,14
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				922,14 346,14

		Total	lei	1 307 864,18
		Asigurarea sociala	24 %	108 013,91
		Transportul materialelor	1 %	8 497,67
		Total		1 424 375,76
		Cheltuieli de regie	1 %	14 243,76
		Total		1 438 619,52
		Beneficiu de deviz	1 %	14 386,20
		Total		1 453 005,72
		TVA	20 %	290 601,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 743 606,86 450 057,94

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT Petre Stefanuca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioare in
blocul B Liceul Teoretic "Petre
Stefanuca" or.Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie interioare in blocul B Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or.Ialoveni

Valoarea de deviz 1 743 606,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 346,635	49,35	66 456,43
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	398,075	49,35	19 645,05
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 006,029	49,35	49 647,48
4.	7123010010200	Betonist	h-om	117,050	49,35	5 776,41
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,057	49,35	348,26
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300	49,35	755,06
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,600	49,35	3 730,86
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	374,019	49,35	18 457,85
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	204,440	49,35	10 089,12
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	606,734	49,35	29 942,32
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	117,673	49,35	5 807,18
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,440	49,35	268,46
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,645	49,35	5 756,43
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,520	49,35	519,16
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,153	49,35	451,70
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	49,35	1 139,98
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	870,768	49,35	42 972,44
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	775,264	49,35	38 259,25
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,396	49,35	216,95
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	62,939	49,35	3 106,05
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,750	49,35	283,77
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,230	49,35	1 985,35
23.	7422010060100	Timplar	h-om	1 769,661	49,35	87 332,83
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,417	38,46	708,32
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	975,428	38,46	37 514,92
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,672	38,46	3 256,55
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	406,390	38,46	15 629,76
		Total manopera				450 057,94

Materiale:

1.	1-1	Cutie de distributie	buc	18,000	6,65	119,70
2.	1-2	Router Wifi microtic Cap AC	buc	2,000	1 330,00	2 660,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,940	1,90	16,99
4.	11110001000201	Intrerupator automat monopolar 32 A .	buc	3,000	142,50	427,50
5.	11110001000202	Intrerupator monopolar 16A.	buc	21,000	87,40	1 835,40
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,100	52,25	527,71
7.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	16,160	52,25	844,33
8.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,030	1 187,50	3 598,14
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600	380,00	1 748,00
10.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	11,352	380,00	4 313,76
11.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,035	380,00	393,30
12.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,492	380,00	186,96
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,234	247,00	57,83
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,945	247,00	5 667,37
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,056	247,00	507,84

16.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,359	247,00	3 052,67
17.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	45,000	4,75	213,75
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,500	23,75	1 223,22
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,394	142,50	56,15
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,216	3 990,00	861,84
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	3 990,00	71,82
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,396	3 990,00	1 580,04
23.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,069	3 990,00	275,31
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 374,310	0,11	811,17
25.	2010237318750	Distantieri	buc	84,687	0,95	80,45
26.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	3,060	237,50	726,75
27.	2020142961000	Placi BCA	m3	1,744	2 375,00	4 142,00
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,540	1 710,00	923,40
29.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	23,600	1 710,00	40 356,00
30.	2051142950700	Dibluri	buc	87,040	0,95	82,69
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,760	0,95	50,10
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,274	0,95	138,95
33.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	48,000	0,95	45,60
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,406	47,50	66,78
35.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,130	23,75	26,83
36.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,920	23,75	45,60
37.	2320166200676	White spirit	kg	0,440	28,50	12,54
38.	2320166200729	Parchetin	l	12,419	52,25	648,90
39.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160	28,50	61,56
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	22,80	5,70
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,200	22,80	4,57
42.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	43,040	114,00	4 906,56
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,007	90,25	2 256,94
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	272,297	19,95	5 432,40
45.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	3,795	33,25	126,18
46.	24165861053032	Amorsa-grund "antimucegai "	kg	8,070	47,02	379,45
47.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,034	71,25	144,92
48.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	71,25	0,28
49.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	100,084	34,20	3 422,88
50.	24301161038001	Lac Brio	kg	237,400	71,25	16 914,75
51.	24301161038002	Vopsea structurata decorativa Relief	kg	65,800	33,25	2 187,85
52.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	729,300	52,25	38 105,92
53.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,748	71,25	53,29
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,132	114,00	15,05
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,118	71,25	79,66
56.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,130	142,50	161,03
57.	24302261000001	Fuga	kg	105,010	19,00	1 995,20
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,130	30,40	34,35
59.	2430226100700	Grund alchidic	kg	51,938	30,40	1 578,91
60.	24302261010101	Grund cu quart -Betoncontact	kg	13,031	30,40	396,14
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,159	30,40	1 068,86
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,030	30,40	183,32
63.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,620	28,50	274,18
64.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	321,750	7,60	2 445,30
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,343	22,80	714,61
66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,731	22,80	199,06
67.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,220	22,80	5,02
68.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,355	13,30	563,32
69.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	23,044	19,00	437,83
70.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,484	19,00	9,20
71.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,657	76,00	125,93
72.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,314	190,00	629,66
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,652	114,00	74,32
74.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	65,771	22,80	1 499,59
75.	2462106110120	Aracet CPMB 30B	kg	3,000	22,80	68,40
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	129,871	7,60	987,02
77.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	109,698	4,75	521,07

78.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	192,418	22,80	4 387,12
79.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072	114,00	8,22
80.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	7,308	5,22	38,14
81.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	116,790	5,22	609,60
82.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,065	47,50	3,09
83.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,140	80,75	576,56
84.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,000	90,25	1 805,00
85.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,140	14,25	101,74
86.	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	135,864	14,25	1 936,06
87.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	232,435	14,25	3 312,19
88.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=300mm	m	1,326	142,50	188,95
89.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena D32	m	10,300	34,20	352,26
90.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120	34,20	209,30
91.	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	36,720	26,60	976,74
92.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	9,270	90,25	836,63
93.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	13,390	61,75	826,82
94.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	16,422	38,00	624,04
95.	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	33,743	247,00	8 334,53
96.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3	m2	2,484	247,00	613,54
97.	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	244,056	166,25	40 574,31
98.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	10,620	0,95	10,09
99.	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	1,440	6,65	9,57
100.	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	7,200	6,65	47,88
101.	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	7,560	6,65	50,27
102.	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	1,440	6,65	9,57
103.	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	36,000	11,40	410,40
104.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	17,510	42,75	748,55
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	288,269	5,22	1 504,75
106.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	9,000	71,25	641,25
107.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	15,000	61,75	926,25
108.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 187,50	1 223,12
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	952,391	8,55	8 142,98
110.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	902,50	2 788,74
111.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	7,140	902,50	6 443,85
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,140	380,00	2 713,20
113.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,047	3,80	41,98
114.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 591,673	2,18	27 449,83
115.	2652102100713	Var pasta	m3	0,020	2 850,00	57,00
116.	2652102100737	Var hidratat	kg	597,332	5,22	3 118,06
117.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,870	7,60	713,41
118.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 099,375	7,12	29 187,55
119.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	207,683	3,80	789,22
120.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 228,293	3,32	20 677,92
121.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	933,177	8,07	7 530,79
122.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	293,661	3,32	974,95
123.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	105,543	237,50	25 066,48
124.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelonata 600x600	m2	91,408	237,50	21 709,40

125.	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600	m2	74,901	304,00	22 769,91
126.	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	475,728	6,65	3 163,57
127.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	172,015	45,60	7 843,88
128.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,942	0,00	0,00
129.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,764	0,00	0,00
130.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,447	0,00	0,00
131.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,793	0,00	0,00
132.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	422,415	3,80	1 605,17
133.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	816,777	3,80	3 103,75
134.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,424	0,00	0,00
135.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,500	237,50	2 493,75
136.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,545	47,50	405,88
137.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	540,713	5,70	3 082,11
138.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,038	47,50	1,80
139.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,225	47,50	10,69
140.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,411	19,00	26,81
141.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	108,310	17,10	1 852,12
142.	2710703520285	Profil de suport	m	272,417	23,75	6 469,88
143.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1"	buc	2,020	71,25	143,92
144.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	820,932	170,00	139 558,44
145.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,800	33,25	359,10
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,823	33,25	93,86
147.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	66,570	19,00	1 264,83
148.	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	559,356	5,22	2 919,87
149.	27431235490271	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	3,800	332,50	1 263,50
150.	27461673351001	Priza dubla	buc	30,600	52,25	1 598,86
151.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	171,00	171,00
152.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	9,328	7,60	70,86
153.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	56,000	6,65	372,40
154.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	194,250	6,65	1 291,79
155.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,350	23,75	8,33
156.	28121063057141	Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm (inclusiv suportii)	m	44,700	1 330,00	59 451,00
157.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	39,340	1 995,00	78 483,30
158.	28731220041001	Plase sudate VR-1 100*100*3	kg	52,611	25,65	1 349,47
159.	28731220041002	Plase sudate VR-1 150*150*4	kg	232,502	25,65	5 963,68
160.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,035	52,25	54,08
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,740	52,25	874,66
162.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,682	71,25	191,09
163.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,120	6,65	80,61
164.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,800	6,65	251,37
165.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	639,904	0,24	153,54
166.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 625,284	0,24	390,10
167.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,607	1,90	58,15
168.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	493,956	1,90	938,51
169.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	17,510	0,95	16,62
170.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	60,000	0,95	57,00
171.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	48,000	0,95	45,60
172.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	8,000	6,65	53,20
173.	2874115837745	Suruburi	buc	10,620	0,95	10,09
174.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,800	0,95	35,91
175.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,120	0,95	11,52
176.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,120	0,95	11,52

177.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata (plinta h=100mm)	m	216,450	42,75	9 253,24
178.	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta plinta h=100mm	m	103,244	42,75	4 413,68
179.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	32,490	52,25	1 697,60
180.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,140	71,25	508,72
181.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 127,360	1,90	5 941,98
182.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,140	76,00	542,64
183.	28751142011701	Bara de inox,	buc	4,100	1 330,00	5 453,00
184.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,200	114,00	1 162,80
185.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	7,140	114,00	813,96
186.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,200	90,25	920,56
187.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400	33,25	678,30
188.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	4,000	9,50	38,00
189.	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,150	14,25	44,89
190.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	23,75	96,90
191.	28752742051001	Robinet cu mufa 1/2" -1	buc	2,000	171,00	342,00
192.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	100,980	361,00	36 453,78
193.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,940	23,75	141,07
194.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	39,000	0,95	37,05
195.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	13,256	47,50	629,66
196.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,130	14,25	16,11
197.	2912435776200	Ventilator+motor de fereastră	buc	2,020	712,50	1 439,24
198.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,000	617,50	6 175,00
199.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	8,040	90,25	725,61
200.	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	15,075	90,25	1 360,51
201.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	23,115	47,50	1 097,96
202.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,140	90,25	644,38
203.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,140	90,25	644,38
204.	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,020	2 375,00	2 422,50
205.	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	550,800	8,55	4 709,34
206.	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	449,820	14,25	6 409,91
207.	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	366,030	18,05	6 606,82
208.	3220137315778	Decapant	kg	0,244	19,00	4,64
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,790	2,66	143,00
210.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	63,177	13,30	840,28
211.	4100126202818	Apa	m3	18,470	13,30	245,68
212.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,292	9,50	914,76
Total materiale de constructii						849 766,62

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680	20,00	33,60
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	35,377	20,00	707,54
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	20,00	16,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,638	20,00	12,76
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,268	10,00	142,68
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,198	10,00	171,98
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,160	10,00	1,60
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,488	350,00	170,80
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,741	10,00	7,41
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072	10,00	0,72
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,882	10,00	978,82
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,973	10,00	249,73
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,160	20,00	103,20
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,016	200,00	3,20
15.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	34,816	20,00	696,32
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,925	10,00	149,25
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,638	20,00	12,76
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,049	80,00	3,92
19.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut	5,200	80,00	416,00

		actioanata electric				
20.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,600	40,00	384,00
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,892	10,00	138,92
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,145	10,00	21,45
23.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	25,740	20,00	514,80
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89,550	10,00	895,50
25.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,036	10,00	0,36
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	20,00	12,46
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,800	40,00	272,00
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,595	10,00	5,95
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,259	10,00	82,59
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,450	10,00	14,50
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,400	450,00	1 080,00
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,360	450,00	162,00
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,280	450,00	576,00
		Total utilaje de constructii				8 039,62

Total	lei	1 307 864,18
Asigurarea sociala	24 %	108 013,91
Transportul materialelor	1 %	8 497,67
Total		1 424 375,76
Cheltuieli de regie	1 %	14 243,76
Total		1 438 619,52
Beneficiu de deviz	1 %	14 386,20
Total		1 453 005,72
TVA	20 %	290 601,14

Total deviz:

1 743 606,86

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT Petre Stefanuca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioare in blocul B
Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or.Ialoveni**
Investitor LT Petre Stefanuca
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
3	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,14
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
9	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m			338,88
						4,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	49,35	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	38,46	0,39
	27431235490271	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	332,50	332,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,99
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
						45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
12	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94
						87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,52
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,56
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 805,45
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,86
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,77
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15,85
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
						35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		Cheltuieli directe	lei			357,03
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			178,22
26	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		Cheltuieli directe	lei			6,65
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		Cheltuieli directe	lei			566,26
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		Cheltuieli directe	lei			406,92
29	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		Cheltuieli directe	lei			339,84
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		Cheltuieli directe	lei			3 545,86
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		Cheltuieli directe	lei			158,37
32	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intreruptor manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 ----- 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 ----- 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80 ----- 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19 ----- 106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 867,26
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48 ----- 73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 383,61
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 ----- 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,97
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84 ----- 32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,99
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 ----- 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,76
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,81
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,41
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,97
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,19
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,14
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,77
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,03
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,22
52	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
58	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intreruptor manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63
						6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		3.4. Semnalizare antiincendiu				

1	2	3	4	5	6	7
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		Cheltuieli directe	lei			10,86
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		Cheltuieli directe	lei			29,61
		4. Cabinet 28				
		4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		Cheltuieli directe	lei			35,04
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 984,57
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		Cheltuieli directe	lei			207,14
65	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,68
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Cheltuieli directe	lei			2 191,75
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			19,29
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			331,17

1	2	3	4	5	6	7
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,63
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,90
		5. Cabinet 29				
		5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
						45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
72	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94
						87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,23
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 685,81
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,84
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,91
						60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,74
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,77
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 418,44
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48
						73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			939,45
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,28
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,83
						32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,98
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,79
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,58
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,73
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,28
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,12
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			194,00
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46
						20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,91
87	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,76
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 963,69
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			268,50
						53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	1,050	166,25	177,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	14,25	14,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 035,90
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m			48,50
						29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	1,020	14,25	14,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,50	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,005	10,00	0,05 1 479,26
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,220	49,35	10,86 86,86
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,060	49,35	2,96 17,77
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,040	49,35	1,97 19,74
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28 24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,580	38,46	22,30 48,56
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92 6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,015	10,00	0,15 15,85
96	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65 0,00
	1-1	Cutie de distributie <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,000	6,65	6,65 6,65
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,250	6,65	1,75 566,26
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69 33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,020	7,60	0,17 406,92
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,250	6,65	1,75 339,84
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			63,72 17,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	49,35	17,76
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,030	0,95	0,98 254,90
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru	buc			443,23

1	2	3	4	5	6	7
		lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)				75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
103	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		6. Cabinet 30				
		6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,52

1	2	3	4	5	6	7
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,14
110	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94
						87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihhtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 418,44
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48
						73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihhtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			2 447,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			55,42
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84
						32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			770,96
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			228,69
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		Cheltuieli directe	lei			340,61
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			387,41
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			55,42
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			505,28
		6.4. Rețele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			86,86
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			17,77
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m			1,97

1	2	3	4	5	6	7
		(cablu internet)				1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,03
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,22
131	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclude)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclude)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		7. Cabinet 31				
		7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
143	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94 87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpenea"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 125,26
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46
						20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 230,97
150	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,13
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 814,48
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in	m2			268,50

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	1,050	166,25	177,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	14,25	14,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 713,63
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m			48,50
						29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	1,020	14,25	14,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,50	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 455,04
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48
						73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 660,45
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,60
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84
						32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,15
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,18
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,61

1	2	3	4	5	6	7
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			262,90
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			37,60
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			342,86
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			65,14
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			17,77
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			19,74
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28 24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		Cheltuieli directe	lei			48,56
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92 6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15,85
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70 35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		Cheltuieli directe	lei			357,03
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82 10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			178,22
169	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69 33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
172	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,300	49,35	14,80 29,61
		8. Cabinet 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,210	38,46	8,08 35,04
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,020	10,00	0,20 3 984,57
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	6,000	0,24	1,44 179,47
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,050	9,50	0,48 9,90
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26 57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,005	10,00	0,05 178,53
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,016	10,00	0,16 169,83
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane <i>Cheltuieli directe</i>	m3 lei	0,0003	13,30	0,00 40,84
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			34,60

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			69,19
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			14 952,51
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			65,14
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			17,77
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			19,74
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		Cheltuieli directe	lei			48,56
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15,85
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
						35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		Cheltuieli directe	lei			357,03
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			178,22
195	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		Cheltuieli directe	lei			6,65
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			28,31

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
201	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		9. Cabinet 33				
		9.1. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
						45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,53
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100116202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		10. Cabinet 34				
		10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,92
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,15
						45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 178,87
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,52
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,14
216	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94
						87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			784,98
						140,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	38,46	140,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,200	45,60	192,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	17,10	19,68
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,220	5,22	6,40
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	5,22	15,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	13,30	12,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	30,40	5,35
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	1,90	24,23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	1,90	56,20
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	47,50	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			784,98
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,84
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,91 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,74
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,77
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19 106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 004,82
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46 20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 302,85
224	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27 10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,13
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum existent)	m2			76,85 53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 211,52
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (plinta existenta)	m			33,97 29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,006	28,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 018,99
		10.4. Rețele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,14
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,77
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,71
						35,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,41
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,83
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,65
234	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			63,73
						17,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	49,35	17,77
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,95	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,63
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
241	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63
						6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc			14,80
						14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		11. Cabinet 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44

1	2	3	4	5	6	7
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
248	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94 87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,89
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			784,98 140,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	38,46	140,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,200	45,60	192,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	17,10	19,68
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,220	5,22	6,40
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	5,22	15,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	13,30	12,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	30,40	5,35
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	1,90	24,23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	1,90	56,20
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	47,50	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			784,98
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,84
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,91 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,74
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,77
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 418,44
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46
						20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,91
256	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,64
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 963,69
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			268,50
						53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	1,050	166,25	177,18
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	14,25	14,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 035,90
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi	m			48,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)				29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	1,020	14,25	14,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,50	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 474,39
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48 73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 578,11
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,38
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84 32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,26
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,95
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,61
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,17
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,38
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			45,11

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			532,35
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			65,14
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			17,77
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			19,74
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		Cheltuieli directe	lei			48,56
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15,85
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
						35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		Cheltuieli directe	lei			357,03
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			178,22
275	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		Cheltuieli directe	lei			6,65
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		Cheltuieli directe	lei			566,26
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,020	7,60	0,17 406,92
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,250	6,65	1,75 339,84
279	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600 <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,000	361,00	368,22 3 545,86
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40 <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	2,000	0,95	1,90 158,37
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,050	3,80	0,19 73,05
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E <i>Cheltuieli directe</i>	m lei	1,020	8,55	8,72 312,60
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,110	49,35	5,43 10,86
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,300	49,35	14,80 29,61
		12. Cabinet 36				
		12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,210	38,46	8,08 35,04
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa	m2			2 097,14 45,79

1	2	3	4	5	6	7
		cab. 21)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,53
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 125,26
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			218,48 73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 403,31
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,43
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84 32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			757,19
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,61
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,61
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,49
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,43
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496,26
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc			10,86

1	2	3	4	5	6	7
		tijele si globurile				10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			119,43
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			17,77
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			19,74
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		Cheltuieli directe	lei			48,56
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15,85
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
						35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		Cheltuieli directe	lei			357,03
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			178,22
309	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		Cheltuieli directe	lei			6,65
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		Cheltuieli directe	lei			566,26
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		Cheltuieli directe	lei			406,92
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
313	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasomic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		13. Cabinet 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m ²			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,53
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
327	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m			338,88
						4,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	49,35	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	38,46	0,39
	27431235490271	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	332,50	332,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,99
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 011,15
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46 20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,10
330	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27 10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,75
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35 11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 366,81
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			268,50 53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	1,050	166,25	177,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	14,25	14,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 747,04
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m			48,50 29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	1,020	14,25	14,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,50	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 401,71
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,86
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,77
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			35,70
						35,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	49,35	4,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800	38,46	30,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,03
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,82
						10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	49,35	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	247,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,22
341	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,86
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
347	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		14. Cabinet 39				
		14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26 57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,53
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60 26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		14.2. Rețele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,90 7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,90
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,55 17,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,360	49,35	17,77
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	14,25	4,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	142,50	3,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,47
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			54,97 19,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	49,35	19,74
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena D32	m	1,030	34,20	35,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			549,66
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1	buc			184,19 7,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	49,35	7,40
	28752742051001	Robinet cu mufa 1/2" -1	buc	1,000	171,00	171,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	142,50	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	114,00	3,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,38
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			83,87 10,36

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,210	49,35	10,36
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1"	buc	1,000	71,25	71,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	47,50	1,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,74
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,64 8,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	49,35	8,88
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	1,000	9,50	9,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	10,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,58
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent)	buc			61,47 49,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	49,35	49,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	142,50	0,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	114,00	1,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	23,75	1,19
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,47
		15. Cabinet 45				
		15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,51 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	19,00	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,18	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,47
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26 57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			178,53
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			169,83
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			40,84
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60
						26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			69,19
		16. Director adjunct				
		16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,76
						2,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	49,35	1,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	38,46	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	22,80	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			82,66
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2			2 097,15
						45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			5 284,81
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			14,84
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,28
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,83
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,91 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,74
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,77
		17. Cabinet - metodic				
		17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,04
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			561,94 87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,23
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 685,81
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,84
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2			84,91

1	2	3	4	5	6	7
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,74
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,26
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,77
388	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m			338,86
						4,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	49,35	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	38,46	0,38
	27431235490271	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	332,50	332,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,86
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 225,05
		17.3. Pereti				
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (corob)	m2			11,03
						11,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	49,35	6,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	38,46	4,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,19
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
						11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,51
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,23
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,27
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,87

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 035,28
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,37
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
						60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 887,11
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			694,24
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 176,06
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,23
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 533,89
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46
						20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,09
401	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,03
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 367,88
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			268,50 53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	49,35	49,35
	25231167163451	Covor PVC-Linoleum neted Clasa 33	m2	1,050	166,25	177,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	28,50	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,80	13,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	19,00	1,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,30	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	22,80	4,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	47,50	1,16
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	247,00	0,16
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	14,25	14,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 953,54
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm)	m			48,51 29,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	49,35	27,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	38,46	1,92
	25211067183741	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (h=9cm)	m	1,020	14,25	14,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,50	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	22,80	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,30	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	247,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,18	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	22,80	2,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	47,50	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			649,98
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,77
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m			16,34 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,38
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28 24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92 6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
411	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,73
415	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,46
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
417	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63
						6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,30
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86

1	2	3	4	5	6	7
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,300	49,35	14,80 29,61
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m			71,56 71,56
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,450	49,35	71,56 207,52
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90 7,90
	7136040011800	Instalator incalzire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,160	49,35	7,90 3,95
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2			47,46 41,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	49,35	41,94
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	47,50	2,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	142,50	3,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	71,25	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,73
		18. WC 1 etaj (barbati)				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			46,88 46,88
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,950	49,35	46,88 46,88
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			54,28 54,28
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,100	49,35	54,28 108,57
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			40,47 40,47
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,820	49,35	40,47 40,47
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			159,22 156,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	38,46	134,61
	4100126202818	Apa	m3	0,120	13,30	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,080	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,30
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			70,44 70,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,12
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46 11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			516,92
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,96 2,96
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,060	49,35	2,96 23,69
431	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110	m			3,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm				3,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	49,35	3,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 3buc	m2			1 800,21
						64,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	49,35	61,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,24	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,210	90,25	18,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	22,80	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,66	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 841,89
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,39
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84
						32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			798,49
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,85
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,25
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,39
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,33
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			784,85
						140,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	38,46	140,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,200	45,60	192,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	17,10	19,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr=10cm,145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,220	5,22	6,40
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	5,22	15,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	13,30	12,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	30,40	5,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,42
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	1,90	24,22
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	1,90	56,20
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	47,50	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,92
		Cheltuieli directe	lei			313,94
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			213,26
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,28
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 847,77
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.	m2			333,82
						63,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	38,46	63,46
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	1,020	237,50	244,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			14 387,76
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2			6,94
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,150	33,25	4,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		Cheltuieli directe	lei			109,69
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			143,78
						50,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	49,35	46,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,18	52,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	247,00	16,05
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	380,00	22,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	200,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	80,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			431,35
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 442,46

1	2	3	4	5	6	7
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300mm	m2			337,50 54,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	1,030	237,50	247,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 332,49
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,96
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28 24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92 6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
451	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65 0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,14
453	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,84
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			63,72 17,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	49,35	17,76
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,95	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,90
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,23
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,19
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,19
457	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 292,11
						569,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	49,35	569,99
	2912435776200	Ventilator+motor de fereastră	buc	1,000	712,50	719,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 292,11
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			58,59
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	49,35	15,30
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	1,020	26,60	27,13
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,200	6,65	1,33
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,210	6,65	1,40
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,27
	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,27
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	11,40	11,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 171,74
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			111,17
						15,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	49,35	15,79
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	1,030	90,25	92,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			555,86
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			89,77
						13,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	49,35	13,82
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	1,000	71,25	71,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,31
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			76,96
						12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	49,35	12,34
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,030	61,75	63,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,86

1	2	3	4	5	6	7
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,32
						10,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	49,35	10,86
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,27
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			144,85
						6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	49,35	6,42
	29131242021001	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,25	90,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000	47,50	47,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 013,98
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 161,92
						217,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	49,35	217,14
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,000	902,50	920,55
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,000	114,00	116,28
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	380,00	387,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,05
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	71,25	72,67
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	38,00	89,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	80,75	82,37
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,05
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	76,00	77,52
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	14,25	14,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 485,75
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 317,98
						91,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	49,35	91,30
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	902,50	929,58
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,000	114,00	116,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	90,25	92,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	34,20	20,93
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,000	33,25	67,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 317,98
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			879,43
						81,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	49,35	81,43
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	617,50	617,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,25	180,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			879,43
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 357,03
						37,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	49,35	37,01
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,010	1 187,50	1 223,12
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	23,75	96,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 357,03
469	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 385,46
						22,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	49,35	22,21
	28751142011701	Bara de inox,	buc	1,000	1 330,00	1 363,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 770,92
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90
						7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,11
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2			47,57
						41,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	49,35	41,94
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	47,50	2,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	142,50	3,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	71,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,81

1	2	3	4	5	6	7
		19. Cabinet " Resurse umane "				
		19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19 106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 811,43
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46 11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			563,01
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,65
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,22 85,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	74,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	11,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,18	25,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,22	4,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	247,00	8,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,30	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 659,94
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			736,15
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 838,17
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			922,95
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 563,46
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95

1	2	3	4	5	6	7
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,65
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,19
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,46
						20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	49,35	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	38,46	8,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,30	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,63
483	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,11
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 051,79
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			337,50
						54,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,28
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelanata 600x600	m2	1,030	237,50	247,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 568,70
486	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m			77,71
						23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 290,06
		19.4. Rețele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,57
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,84
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97
						1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,74
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28
						24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,56
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,92
						6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,85
492	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,76
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			488,32
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,89
496	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 329,70
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc			73,05
						13,32

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,60
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43 5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80 14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,90 7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,79
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc			51,22 39,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	49,35	39,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	142,50	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	114,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	23,75	1,19
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,44
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			81,02 46,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	49,35	38,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	38,46	7,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	30,40	3,04
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,180	71,25	12,82
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	23,75	2,37
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,100	142,50	14,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	14,25	1,43
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,06
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			196,43 24,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	49,35	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	38,46	1,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	171,00	171,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,18	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,43
		20. Coridor et. 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19 106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,015	10,00	0,15 31 752,09
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,210	38,46	8,08 62,70
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,27 10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,015	10,00	0,15 747,30
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			87,23 72,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,350	49,35	66,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120	47,50	5,81
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030	190,00	5,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	52,25	1,60
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	76,00	1,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,80	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,001	10,00	0,01 9 447,35
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelanata (plinta h=100mm)	m			77,71 23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,001	10,00	0,01 5 152,42
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			561,98 87,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	38,46	87,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100	45,60	96,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,10	12,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 10cm, 145kg./m3	m2	1,030	247,00	255,68
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	1,90	24,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,22	7,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,30	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,95	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0567	10,00	0,57 6 013,20
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,050	9,50	0,47 52,94
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,83 32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			736,53
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,48
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			391,87
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,12
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,94
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,73
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 046,52
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,96
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			2 715,96
	7122050013400	Zidar	h-om	4,350	49,35	214,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	2 375,00	2 338,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,060	2,18	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,510	5,22	18,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	247,00	17,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	13,30	1,56
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,000	0,95	5,70
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180	350,00	62,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 367,79
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	49,35	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	38,46	11,54

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,18	22,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,030	247,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,30	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 260,48
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclude)	m			18,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 468,63
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			116,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	38,46	57,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	30,40	9,12
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,32	48,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			522,04
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 951,54
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 446,73
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 838,77
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,22
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2			45,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,69
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			116,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	49,35	17,27
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,750	7,60	5,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	30,40	3,65
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,700	52,25	88,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,060	20,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 000,71

1	2	3	4	5	6	7
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2			59,93 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			9 757,37
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			21,71
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			8,88
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			290,18 290,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	49,35	290,18
		Cheltuieli directe	lei			290,18
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc			290,18 290,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	49,35	290,18
		Cheltuieli directe	lei			290,18
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			13,82 13,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	49,35	13,82
		Cheltuieli directe	lei			829,08
537	RpEA12A	Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului	m			13,82 13,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	49,35	13,82
		Cheltuieli directe	lei			284,65
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			118,44
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc			25,66 25,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,520	49,35	25,66
		Cheltuieli directe	lei			25,66
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 720,24 482,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770	49,35	482,15
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	1 187,50	1 199,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,18	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	247,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000	6,65	26,87
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000	0,95	3,84
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
		Cheltuieli directe	lei			1 720,24
541	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A .	buc			181,95 35,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	49,35	35,53
	11110001000201	Intreruptor automat monopolar 32 A .	buc	1,000	142,50	142,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		Cheltuieli directe	lei			181,95
542	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor	buc			123,40

1	2	3	4	5	6	7
		monopolar 16A.				32,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	49,35	32,08
	11110001000202	Intreupator monopolar 16A.	buc	1,000	87,40	87,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			987,17
543	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,66
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 883,16
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
						12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 058,50
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 102,62
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreupator dublu)	buc			73,06
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	11110001000241	Intreupator manual dublu	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,17
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63
						6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 031,90
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc			118,00

1	2	3	4	5	6	7
						86,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,750	49,35	86,36
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	0,95	3,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,000	6,65	26,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	23,75	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200	3,80	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,00
552	Pret de piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc			1 330,00
						0,00
	1-2	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	1 330,00	1 330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 330,00
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,14
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,43
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
						14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,02
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
						14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,80
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,90
						7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,37
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2			47,49
						41,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	49,35	41,95
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	47,50	2,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	142,50	3,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	71,25	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,48
		21. Coridor et. 2 (afereent cabinet educatie muzicala)				
		21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,70
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,76
						2,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	49,35	1,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	38,46	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	22,80	0,02
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,99
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21)	m2			2 097,14
						45,79

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			77,97 54,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	49,35	54,29
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	30,40	3,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	19,00	2,09
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	22,80	1,14
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	71,25	12,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	5,70	1,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	28,50	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			265,11
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,26 57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,86
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,53
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,83
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,84
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,60 26,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,19
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19 106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,050	170,00	178,50

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 749,62
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			70,44
						70,25
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 274,93
570	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,25
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			337,49
						54,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,29
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelonata 600x600	m2	1,030	237,50	247,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 108,56
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv= gresie portelonata (plinta h=100mm)	m			77,72
						23,59
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			746,07
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
						11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			438,45
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,17
575	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,14
						80,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	49,35	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	38,46	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,18	22,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	247,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,30	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 912,17
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			842,36
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 989,02
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			718,76
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,56
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,17
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			116,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	49,35	17,27
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,750	7,60	5,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	30,40	3,65
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,700	52,25	88,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,060	20,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 108,26
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2			59,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,70
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,96
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m			16,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,08
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			290,18

1	2	3	4	5	6	7
						290,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	49,35	290,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,18
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 720,24
						482,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770	49,35	482,15
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	1 187,50	1 199,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,18	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	247,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000	6,65	26,87
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000	0,95	3,84
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 720,24
588	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A .	buc			181,95
						35,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	49,35	35,53
	11110001000201	Intrerupator automat monopolar 32 A .	buc	1,000	142,50	142,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,95
589	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A.	buc			123,40
						32,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	49,35	32,08
	11110001000202	Intrerupator monopolar 16A.	buc	1,000	87,40	87,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			616,98
590	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,52
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			976,63
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,23
594	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,06
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,11
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare	buc			5,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau ceasomic electric (detector de fum)				5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,43
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,80
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			81,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	49,35	38,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	38,46	7,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	30,40	3,04
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,180	71,25	12,82
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	23,75	2,38
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,100	142,50	14,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	14,25	1,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,09
		22. Coridor et. 2				
		22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,70
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplrar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 135,58
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plintelor din gresie	m			11,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,39
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelanata (plinta h=100mm)	m			77,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 263,99
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 533,26
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			4,95

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,01
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,14 80,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	49,35	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	38,46	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,18	22,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	247,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,30	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 859,30
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 025,48
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,91 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 588,90
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 546,24
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 313,37
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,01
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf)	m2			45,11 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,04
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			116,71 17,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	49,35	17,27
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,750	7,60	5,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	30,40	3,65
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,700	52,25	88,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,060	20,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 005,44

1	2	3	4	5	6	7
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2			59,93 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			7 192,15
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		Cheltuieli directe	lei			10,86
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			5,92
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			290,18 290,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	49,35	290,18
		Cheltuieli directe	lei			290,18
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m			16,34 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	40,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			653,50
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m			1,97 1,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,040	49,35	1,97
		Cheltuieli directe	lei			118,44
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc			25,66 25,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,520	49,35	25,66
		Cheltuieli directe	lei			25,66
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 720,24 482,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770	49,35	482,15
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	1 187,50	1 199,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,18	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	247,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,30	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000	6,65	26,87
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000	0,95	3,84
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
		Cheltuieli directe	lei			1 720,24
620	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A .	buc			181,95 35,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	49,35	35,53
	11110001000201	Intreruptor automat monopolar 32 A .	buc	1,000	142,50	142,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		Cheltuieli directe	lei			181,95
621	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16A.	buc			123,40 32,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	49,35	32,08
	11110001000202	Intreruptor monopolar 16A.	buc	1,000	87,40	87,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,95	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
		Cheltuieli directe	lei			987,17
622	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,66
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69 33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 883,16
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98 12,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 058,50
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,23
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,19 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,19
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,06 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,11
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m			15,63 6,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	49,35	6,91
	31301348174041	Cablu internet UTP cat. 5E	m	1,020	8,55	8,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 813,40
630	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc			118,00 86,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,750	49,35	86,36
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	0,95	3,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,000	6,65	26,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	23,75	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200	3,80	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,00
631	Pret de piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc			1 330,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-2	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	1 330,00	1 330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 330,00
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,57
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exiscent, materialele se exclud)	buc			14,80
						14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,83
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90
						7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,79
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc			51,22
						39,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	49,35	39,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	142,50	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	114,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	23,75	1,19
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,44
		23. Coridor mic la intrare et. 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44
						18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,70
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,19
						106,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	49,35	101,17
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparanta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 404,13
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,78
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m			77,71
						23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,40
		23.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46 11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			311,40
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			123,70
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,27 57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 231,83
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		Cheltuieli directe	lei			402,86
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 122,88
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			510,48
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			864,75
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			123,70
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			116,71 17,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	49,35	17,27
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,750	7,60	5,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	30,40	3,65
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,700	52,25	88,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,060	20,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 917,79
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2			59,93 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 498,36
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,92
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,76
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69 33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,55
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23 75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,23
655	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,05 13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
		23.6. Retele de incalzire				
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90 7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,90
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc			51,22 39,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	49,35	39,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	142,50	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	114,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	23,75	1,19
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270007609	Masina de garuit electrica	h-ut	0,300	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,22
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc			5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,43
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,80
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa)	m2			77,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	49,35	54,28
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	30,40	3,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	19,00	2,09
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	22,80	1,14
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	71,25	12,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	5,70	1,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	28,50	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,96
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm)	m			163,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	49,35	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=300mm	m	1,000	142,50	145,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,31
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	49,35	0,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	38,46	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	22,80	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,50
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m			1 382,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	49,35	44,42
	28121063057141	Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm (inclusiv suportii)	m	1,000	1 330,00	1 330,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,66	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	71,25	4,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,18	1,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	71,25	1,78
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	1,90	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 234,96
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
						11,69

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,17
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,02
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,25
						75,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	49,35	75,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 884,67
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,28
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,02
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			848,16
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,36
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2			20,00
						6,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	49,35	6,91
	24302261010101	Grund cu quart -Betoncontact	kg	0,415	30,40	12,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,00
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			74,93
						45,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	38,46	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,040	2,18	13,17
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	380,00	5,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,020	247,00	4,94
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	3 990,00	3,99
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	52,25	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 446,83
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg			28,26
						1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	49,35	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	38,46	0,19
	28731220041001	Plase sudate VR-1 100*100*3	kg	1,010	25,65	25,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,25	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			974,85
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porteltonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (1200x600)mm.	m2			483,78 139,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	49,35	128,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	38,46	11,15
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie porteltonata 1200x600	m2	1,030	304,00	313,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 368,17
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porteltonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte)- 1200x600mm.	m2			483,78 139,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	49,35	128,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	38,46	11,15
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie porteltonata 1200x600	m2	1,030	304,00	313,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 062,56
678	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m			77,71 23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125001	Elemente liniare din gresie porteltonata (plinta h=100mm)	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 655,08
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,56 40,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	49,35	34,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 990,00	7,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 990,00	13,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	52,25	15,68
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,65	2,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	23,75	1,19
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	33,25	3,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	52,25	7,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 998,45
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46 11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 049,01
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			813,95
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			2 721,22 245,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,350	49,35	214,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,78
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	2 375,00	2 344,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,060	2,18	19,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,510	5,22	18,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	247,00	18,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	13,30	1,57
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,000	0,95	5,70
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,020	10,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180	350,00	62,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,88
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,14 80,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	49,35	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	38,46	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,18	22,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	247,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,30	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 282,70
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			215,60 70,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	38,46	70,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 613,74
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31 12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 318,46
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 785,70
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			116,01 57,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	38,46	57,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	30,40	9,12
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,32	48,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			904,90
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 955,16
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,59

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 700,06
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			958,43
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 317,35
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)	m2			44,73
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038002	Vopsea structurata decorativa Relief	kg	0,400	33,25	13,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			7 358,84
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m2			59,93
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			9 859,24
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96
						2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		Cheltuieli directe	lei			8,88
695	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,06
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		Cheltuieli directe	lei			219,17
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		Cheltuieli directe	lei			10,86
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc			5,43
						5,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	49,35	5,43
		Cheltuieli directe	lei			5,43
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda -	buc			14,80

1	2	3	4	5	6	7
		simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)				14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,61
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc			14,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	49,35	14,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,80
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,37
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc			31,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	49,35	24,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	142,50	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	114,00	0,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	23,75	1,19
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,95	2,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,83
		25. WC 2 etaj (barbati) (afereent cab. educatia muzicala)				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			46,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	49,35	46,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			54,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	49,35	54,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,28
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			159,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	49,35	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	38,46	134,60
	4100126202818	Apa	m3	0,120	13,30	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,080	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,60
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			70,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 197,45
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414,78
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,92
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	49,35	3,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,95

1	2	3	4	5	6	7
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,43 18,43
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,96
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).	m2			2 097,14 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,57
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 832,46 45,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	49,35	41,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	38,46	3,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,705	90,25	63,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	22,80	5,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			989,53
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc	m2			1 800,21 64,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	49,35	61,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,24	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,210	90,25	18,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	22,80	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,66	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 321,59
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,71
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84 32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,25
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,44
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,62
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,71
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,12
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,67
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,25
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,27
						57,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	49,35	49,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	38,46	7,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,18	6,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,22	18,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	247,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 017,47
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,25
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm	m2			333,82
						63,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	38,46	63,46
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	1,020	237,50	244,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 283,18
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2			6,94
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,150	33,25	4,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,74
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			143,78
						50,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	49,35	46,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,18	52,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	247,00	16,06
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	380,00	22,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	200,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	80,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,56
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35 11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			783,41
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300	m2			337,50 54,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,29
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	1,030	237,50	247,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 126,26
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,71
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,96 2,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,96
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			24,28 24,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	49,35	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	38,46	22,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,28
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,94 6,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	49,35	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,80	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	247,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,94
731	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65 0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,14
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			63,72 17,76

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	49,35	17,76
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	42,75	44,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000	0,95	0,95
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,95	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,90
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
						33,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,92
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
						75,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,46
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,05
						13,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 292,11
						569,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	49,35	569,99
	2912435776200	Ventilator+motor de fereastră	buc	1,000	712,50	719,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 292,11
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			58,58
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	49,35	15,30
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	1,020	26,60	27,13
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,200	6,65	1,33
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,210	6,65	1,40
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,26
	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,26
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	11,40	11,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,17
739	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			111,17
						15,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	49,35	15,79
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	1,030	90,25	92,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,34
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			89,77
						13,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	49,35	13,82
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	1,000	71,25	71,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,31
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			76,96
						12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	49,35	12,34
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,030	61,75	63,60

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,93
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	49,35	10,86
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,63
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			144,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	49,35	6,42
	29131242021001	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,25	90,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000	47,50	47,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,41
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 161,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	49,35	217,14
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,000	902,50	920,55
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,000	114,00	116,28
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	380,00	387,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,06
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	71,25	72,68
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	38,00	89,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	80,75	82,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,06
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	76,00	77,52
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	14,25	14,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 323,85
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 317,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	49,35	91,30
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	902,50	929,58
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,000	114,00	116,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	90,25	92,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	34,20	20,93
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,000	33,25	67,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 317,98
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			879,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	49,35	81,43
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	617,50	617,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,25	180,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			879,43
747	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati, avind 2 puncte de sprijin	buc			1 385,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	49,35	22,21
	28751142011701	Bara de inox,	buc	1,000	1 330,00	1 363,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 385,46
		25.8. Rețele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	49,35	7,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,11
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2			47,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	49,35	41,94
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	47,50	2,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	142,50	3,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	71,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,81
		26. WC 2 etaj (femei) (aferez cab. educatia muzicala)				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			46,88 46,88
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,950	49,35	46,88 46,88
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			54,28 54,28
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,100	49,35	54,28 54,28
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			70,44 70,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,015	10,00	0,15 225,41
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,96 2,96
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,060	49,35	2,96 11,84
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,95 3,95
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,080	49,35	3,95 7,90
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,44 18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,36
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,210	38,46	8,08 46,46
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba).	m2			2 097,15 45,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	49,35	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 995,00	1 995,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	90,25	45,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	22,80	3,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,66	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,020	10,00	0,20 5 284,81
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - 2buc	m2			1 800,21 64,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	49,35	61,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	38,46	3,08
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,24	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,210	90,25	18,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	22,80	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,66	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,020	10,00	0,20 13 321,59
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"	m2			6,94 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,150	33,25	4,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,050	9,50	0,47 22,22
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2			143,75

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				50,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	49,35	46,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,18	52,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	247,00	16,06
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	380,00	22,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	200,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	80,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,01
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,35
						11,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	49,35	11,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,12	109,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	30,40	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,30	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397,92
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300	m2			337,50
						54,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,28
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie >300x300mm	m2	1,030	237,50	247,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	20,00	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 080,01
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			58,58
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	49,35	15,30
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	1,020	26,60	27,13
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,200	6,65	1,33
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,210	6,65	1,40
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,26
	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,26
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	11,40	11,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,17
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			111,17
						15,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	49,35	15,79
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	1,030	90,25	92,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	114,00	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,34
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			89,77
						13,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	49,35	13,82
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	1,000	71,25	71,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	114,00	3,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	47,50	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,31
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			76,96
						12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	49,35	12,34
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,030	61,75	63,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,93
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,32
						10,86

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	49,35	10,86
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,63
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			144,85
						6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	49,35	6,42
	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,25	90,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	47,50	47,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,41
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 161,92
						217,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	49,35	217,14
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,000	902,50	920,55
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,000	114,00	116,28
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	380,00	387,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,06
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	71,25	72,68
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	38,00	89,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	80,75	82,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	90,25	92,06
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	76,00	77,52
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	14,25	14,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 323,85
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 317,98
						91,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	49,35	91,30
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	902,50	929,58
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	114,00	116,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	90,25	92,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	34,20	20,93
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	33,25	67,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 317,98
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru personae cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			879,43
						81,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	49,35	81,43
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	617,50	617,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,25	180,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			879,43
771	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 385,46
						22,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	49,35	22,21
	28751142011701	Bara de inox,	buc	1,000	1 330,00	1 363,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 385,46
		27. Cabinet 1 (Bloc A)				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m			338,86
						4,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	49,35	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	38,46	0,38
	27431235490271	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	332,50	332,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,86
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "antimucegai "	m2			9,01
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	24165861053032	Amorsa-grund "antimucegai "	kg	0,150	47,02	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			484,66
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			129,52
						37,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	38,46	19,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	49,35	18,75
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	114,00	91,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	13,30	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 967,93
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (gresie portelanata), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul).	m2			395,98 120,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	49,35	111,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	38,46	9,62
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelanata 600x600	m2	1,030	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,60	6,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 303,59
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m			77,71 23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta plinta h=100mm	m	1,020	42,75	45,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 207,06
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,45 18,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	49,35	10,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	38,46	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,31
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,88 1,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	49,35	0,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	38,46	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	22,80	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,03
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m			1 382,64 44,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	49,35	44,41
	28121063057141	Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm (inclusiv suportii)	m	1,000	1 330,00	1 330,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,66	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	71,25	4,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,18	1,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	71,25	1,78
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	1,90	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 569,24
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46 11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,73
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			218,48

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara)				73,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	38,46	73,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	45,60	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	17,10	15,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	23,75	52,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	5,22	12,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,22	3,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	13,30	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,40	2,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,95	1,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,24	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			2 184,80
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			135,58
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			68,84
						32,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	49,35	32,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	20,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			1 886,09
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42
						9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		Cheltuieli directe	lei			559,49
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
						12,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		Cheltuieli directe	lei			878,98
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59
						26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			947,76
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		Cheltuieli directe	lei			135,58
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,11
						27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 236,14
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,27
						10,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	38,46	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,30	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,015	10,00	0,15 766,46
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			20,00 6,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	49,35	6,91
	24302261010101	Grund cu cuarț -Betoncontact	kg	0,415	30,40	12,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	0,050	9,50	0,48 212,01
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			74,93 45,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	38,46	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,040	2,18	13,17
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	380,00	5,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,020	247,00	4,94
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	3 990,00	3,99
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	52,25	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,050	10,00	0,50 1 723,42
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg			28,26 1,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	49,35	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	38,46	0,19
	28731220041001	Plase sudate VR-1 100*100*3	kg	1,010	25,65	25,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,25	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,95	0,28
	2922140007000	Macara <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0006	350,00	0,22 497,17
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar.	m2			406,67 54,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,29
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600	m2	1,030	304,00	316,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,063	20,00	1,26 4 636,00
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte)	m2			406,67 54,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	49,35	54,28
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600	m2	1,030	304,00	316,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,063	20,00	1,26 4 310,70
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=100mm)	m			77,71 23,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	49,35	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta plinta h=100mm	m	1,020	42,75	45,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,75	1,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	22,80	2,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,001	10,00	0,01 5 284,54
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			92,56 40,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	49,35	34,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 990,00	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 990,00	13,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	52,25	15,68
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,65	2,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	23,75	1,19
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	33,25	3,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	52,25	7,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 998,45
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			70,44
						70,25
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,800	49,35	39,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,30	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			887,53
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,46
						11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	49,35	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,16
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,01
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			2 721,13
						245,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,350	49,35	214,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	38,46	30,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	2 375,00	2 343,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,060	2,18	19,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,510	5,22	18,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	247,00	18,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	13,30	1,57
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,000	0,95	5,70
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	0,95	5,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180	350,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,34
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,14
						80,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	49,35	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	38,46	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,18	22,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	247,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,30	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 558,14
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2			434,41
						128,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,400	49,35	118,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	38,46	9,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	237,50	249,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,500	2,18	14,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2 850,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,30	0,13
	2462106110120	Aracet CPMB 30B	kg	0,300	22,80	6,84
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	4,500	4,75	21,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 344,08
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m			18,31
						12,83

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	49,35	12,83
	27431235490251	coltar din aluminiu perforat	m	1,050	5,22	5,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			659,24
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,92 60,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	49,35	60,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,32	23,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 302,69
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			116,01 57,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	38,46	57,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	30,40	9,12
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,32	48,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,30	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			904,90
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,42 9,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	49,35	9,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,100	8,55	9,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,60	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,30	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 756,04
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,59 26,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	49,35	22,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	38,46	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,07	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 974,72
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	49,35	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,50	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425,53
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			116,71 17,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	49,35	17,27
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,750	7,60	5,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	30,40	3,65
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,700	52,25	88,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,30	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,060	20,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 037,24
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac " Brio " , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,93 27,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	49,35	27,14
	24301161038001	Lac Brio	kg	0,400	71,25	28,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	23,75	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,30	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 154,38
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,86 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,86
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de	buc			2,96 2,96

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,88
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			28,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	49,35	10,86
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,050	14,25	15,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,26
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	49,35	33,06
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,020	6,65	7,46
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	7,60	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			813,86
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			33,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	49,35	12,34
	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,050	18,05	19,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	6,65	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,66
816	pretul firmei	Cutie de distributie	buc			6,65
						0,00
	1-1	Cutie de distributie	buc	1,000	6,65	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,65
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600)	buc			443,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	49,35	75,01
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	361,00	368,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,23
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent)	buc			66,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350	49,35	66,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,62
819	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	49,35	13,32
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	52,25	52,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,80	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,05
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			79,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	49,35	15,30
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,020	52,25	53,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,65	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	23,75	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,95	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,37
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			46,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	49,35	46,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,18

1	2	3	4	5	6	7
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,96 2,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	49,35	2,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,34
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			58,59 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	49,35	15,30
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	1,020	26,60	27,13
	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	0,200	6,65	1,33
	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	0,210	6,65	1,40
	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,27
	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	0,040	6,65	0,27
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000	11,40	11,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	47,50	0,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,04
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			76,97 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	49,35	12,34
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,030	61,75	63,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	114,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			384,83
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			74,32 10,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	49,35	10,86
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,000	61,75	61,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	114,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	47,50	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,22
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			144,85 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	49,35	6,42
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	90,25	90,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	47,50	47,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,83
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar existent)	buc			388,39 91,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	49,35	91,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	114,00	116,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	90,25	92,05
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	34,20	20,93
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	33,25	67,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 718,74
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			879,43 81,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	49,35	81,43
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	617,50	617,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,25	180,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 155,99
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 441,71 17,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	49,35	17,27
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,000	2 375,00	2 422,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,95	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 441,71
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			81,02 46,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	49,35	38,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	38,46	7,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	30,40	3,04
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,180	71,25	12,83

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	23,75	2,37
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,100	142,50	14,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	23,75	0,71
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	14,25	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,39
		29. Pereul 160m (b=1000mm)				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			168,17 154,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	49,35	103,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	38,46	50,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,66
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	20,00	5,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,97
832	RplzC41A1	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2			38,99 35,24
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,340	49,35	16,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	38,46	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,30	0,80
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,100	23,75	2,85
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,80
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			29,61 29,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	38,46	29,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,53
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			546,83 339,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	38,46	339,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	20,00	207,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,81
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m	m3			489,00 38,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	38,46	38,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	13,30	1,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	20,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 956,02
836	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,31 47,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	38,46	5,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	49,35	41,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	52,25	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,65	2,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	23,75	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	52,25	1,57
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,170	237,50	40,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 990,00	3,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 990,00	3,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	28,50	3,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,64
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg			28,25 1,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	49,35	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	38,46	0,19
	28731220041002	Plase sudate VR-1 150*150*4	kg	1,010	25,65	25,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,25	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 504,28

1	2	3	4	5	6	7
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3			1 606,68 391,98
	7123010010200	Betonist	h-om	6,540	49,35	322,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	38,46	69,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,000	2,18	632,83
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,761	247,00	190,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294	13,30	3,97
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,699	380,00	269,61
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	80,00	26,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 706,89
		30. Diverse lucrari				
839	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			17,31 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	38,46	17,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			346,14
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	450,00	28,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
LT Petre Stefanuca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.