Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

Valoarea de deviz 997 876,75 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,00	19,540 19,440	41 034,000 40 824,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,00	3,830 3,780	1 003,460 990,360
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2	400,00	10,880 10,530	4 352,000 4 212,000
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,00	8,175 8,100	2 395,275 2 373,300
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din 6scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Inclusiv frontoanele	m2	293,00	361,170 109,620	105 822,810 32 118,660
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	293,00	26,160 14,850	7 664,880 4 351,050
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0=0.0085	m2	400,00	35,535 7,965	14 214,000 3 186,000
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,67	23,680 3,240	2 028,672 277,587
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,58	31,240 10,800	2 392,369 827,064
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,19	74,867 22,949	912,630 279,747
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,19	41,327 10,530	503,778 128,358
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,00	16,400 6,750	34 439,160 14 175,000
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45-0,5mm culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m2	2 100,00	160,450 31,050	336 945,000 65 205,000
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m	320,00	101,932 10,800	32 618,176 3 456,000
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet culoarea	m	96,00	223,243 34,020	21 431,352 3 265,920

1	2	3	4	5	6	7
		RAL 9066 (sur-metalic)				
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,00	98,324 22,950	15 731,824 3 672,000
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,00	77,207 28,350	7 875,096 2 891,700
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	27,365 20,250	3 283,760 2 430,000
		Total Lucrari de reparatie				**634 648,242**
		Inclusiv salariu				**184 663,746**

Прямые затраты	lei	634 648,24
Fondul social	22,50 %	41 549,34
Transport material	2,00 %	8 950,28
Total	100,00 +	685 147,86
Cheltuieli de regie	14,50 %	99 346,44
Total	100,00 +	784 494,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 069,66
Total	100,00 +	831 563,96
TVA	20,00 %	166 312,79

Total deviz: **997 876,75**

Inclusiv salariu **184 663,75**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Obiect: **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)**

Catalog de preţuri unitare №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			19,540 / 19,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	27,00	9,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	27,00	9,720
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,830 / 3,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	27,00	2,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2			10,880 / 10,530
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	27,00	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,970
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,350
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			8,175 / 8,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	27,00	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	5,00	0,075
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din 6scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Inclusiv frontoanele	m2			361,170 / 109,620
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	27,00	1,620
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	27,00	99,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,100
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	1,00	5,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			26,160 / 14,850
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,850
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	10,00	0,800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	29,00	5,510
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,800
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,50	0,700
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,500
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0=0.0085	m2			35,535 / 7,965
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	27,00	6,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 000,00	25,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu	kg			23,680

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe				3,240
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	27,00	1,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	20,00	20,400
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	5,00	0,040
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			31,240 10,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	20,00	20,400
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	5,00	0,040
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			74,867 22,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	27,00	22,949
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	8,00	13,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,00	20,100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,419
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,198
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			41,327 10,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	27,00	10,530
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	10,00	30,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,394
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	100,00	0,304
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			16,400 6,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	27,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,476
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45-0,5mm culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m2			160,450 31,050
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	27,00	24,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	27104036430004	Placi din tabla profilata h55 gr.0,45-0,5mm culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m2	1,1500	90,00	108,675
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,450
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,350
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m			101,932 10,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	27,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	27104063117004	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m	1,0500	46,00	48,783
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,00	3,020
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	22,00	33,330
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	16,00	3,959
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	25,00	1,262
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	12,00	0,727
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m			223,243 34,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	27,00	27,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	27104036422871	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	kg	3,2000	46,00	150,144
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	3,00	3,060
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	12,00	0,979

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	15,00	3,060
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	2,00	12,240
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	2,00	12,240
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	50,00	7,500
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			98,324 22,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	27,00	18,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,188
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,00	3,080
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	22,00	33,990
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	16,00	4,038
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	25,00	1,288
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	12,00	0,742
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			77,207 28,350
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	27,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	25,00	35,700
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	20,00	12,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	12,00	0,857
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			27,365 20,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	27,00	20,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,467
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,048
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

Valoarea de deviz 997 876,75 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,58	27,00	474,660
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	245,95	27,00	6 640,650
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 199,242	27,00	32 379,534
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	420,00	27,00	11 340,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,15	27,00	4 351,050
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,24	27,00	82 221,480
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,121	27,00	46 848,267
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,115	27,00	408,105
		Total manopera				**184 663,75**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	2,804	0,00	0,000
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,44	10,00	234,400
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,60	3,50	205,100
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,412	3 000,00	10 236,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	11,72	3 000,00	35 160,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	3 000,00	108,000
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,72	3 000,00	35 160,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	3 000,00	108,000
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	4 000,00	56,000
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 465,00	1,00	1 465,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,723	8,00	165,784
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,65	16,00	234,400
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,19	14,00	170,660
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,146	35,00	5,110
15.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,67	29,00	1 614,430
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,673	3,00	245,019
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	29,30	25,00	732,500
18.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	587,52	2,00	1 175,040
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,692	10,00	366,920
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	110,25	12,00	1 323,000
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	220,50	70,00	15 435,000
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,077	0,00	0,000
23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	146,50	2,00	293,000
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 487,45	8,00	19 899,600
25.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,92	3,00	293,760
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,50	18,00	19 845,000
27.	27104036422871	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	kg	313,344	46,00	14 413,824
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	351,656	25,00	8 791,400
29.	27104036430004	Placi din tabla profilata h55 gr.0,45-0,5mm culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m2	2 535,75	90,00	228 217,500
30.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	19,584	15,00	293,760
31.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	119,56	16,00	1 912,960
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	88,20	50,00	4 410,000

33.	2710406311700 4	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime culoarea RAL 9066 (sur-metalic)	m	339,36	46,00	15 610,560
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	112,24	13,00	1 459,120
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	44,397	12,00	532,764
36.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	24,40	25,00	610,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,56	16,00	2 648,960
38.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	587,52	2,00	1 175,040
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	732,00	22,00	16 104,000
40.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	165,495	20,00	3 309,900
41.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62,424	20,00	1 248,480
42.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,00	0,10	1 984,500
43.	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	25 956,00	0,01	259,560
		Total materiale de construcţii				**447 514,05**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,073	400,00	29,200
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,00	1,00	540,000
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	33,693	5,00	168,465
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,62	5,00	223,100
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,814	5,00	764,070
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,731	10,00	7,310
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,40	50,00	720,000
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,183	100,00	18,300
		Total utilaje de construcţii				**2 470,44**

Total:

Прямые затраты	lei	634 648,24
Fondul social	22,50 %	41 549,34
Transport material	2,00 %	8 950,28
Total	100,00 +	685 147,86
Cheltuieli de regie	14,50 %	99 346,44
Total	100,00 +	784 494,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 069,66
Total	100,00 +	831 563,96
TVA	20,00 %	166 312,79

Total deviz: 997 876,75

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)