

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s. Gordinesti
r-nul Rezina №11/23-B-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 309 731,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Solul excelent (surplus)	100 m3	0,6000	893,20 0,00	535,92 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m3	0,6200	1 305,00 0,00	809,10 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	105,4000	19,00 0,00	2 002,60 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	1,2200	2 114,16 0,00	2 579,28 0,00
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excelent surplus la decopertarea stratului vegetal cu	100 m3	6,2000	701,80 0,00	4 351,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		radacini de plante excedent la decopertarea h=0,5m)				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,2000	1 131,00 0,00	7 012,20 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 054,0000	28,88 0,00	30 439,52 0,00
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,2000	220,38 28,38	1 366,36 175,96
		<i>Total</i>	lei			49 096,14
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				49 096,14 175,96
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - accesul auto =150m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3000	1 769,47 834,37	530,84 250,31
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,5000	494,29 35,00	11 121,57 787,54
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	27,0000	572,40 28,38	15 454,80 766,26
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	70,0000	164,01 63,38	11 480,49 4 436,74
		<i>Total</i>	lei			38 587,70
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - accesul auto =150m2 Inklusiv salariu				38 587,70 6 240,85
		3. Trotuar-Imbracaminte din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta =15m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0300	1 769,33 834,33	53,08 25,03
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,2500	494,28 35,00	1 112,14 78,75
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2,4000	572,40 28,38	1 373,75 68,11
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	15,0000	129,43 55,81	1 941,51 837,21
		<i>Total</i>	lei			4 480,48
		Total Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =15m2 Inclusiv salariu				4 480,48 1 009,10
		4. Imbracaminte din piatra sparta - platforma statiei de dezinfectare = 10,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0200	1 769,50 834,50	35,39 16,69
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,5000	494,29 35,00	741,43 52,50
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,8000	572,40 28,38	1 030,32 51,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 807,14
		Total Imbracaminte din piatra sparta - platforma statiei de dezinfectare = 10,0m2 Inclusiv salariu				1 807,14 120,27
		5. Gardul metalic (53sec, 131,0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,8m, d=4,2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 53 buc, stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc, capac patrat - 53 buc, element de fixare ECO zincat - 212 buc, beton M150 - 3,861m3)	m	131,0000	863,15 127,71	113 072,08 16 730,01
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,8m latimea 5,00m din panouri de sirma de otel d=4,2mm - 9,0 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5m -2buc, capac patrat 100*100 -2 buc, beton M150 -0,144m3)	m2	9,0000	765,35 161,77	6 888,15 1 455,89
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,8m latimea 1,00m din (panou de sirma de otel d=4,2mm - 1,8 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3m -2buc, capac patrat 50*50 -2 buc, beton M150 -0,144m3)	m2	1,8000	765,35 161,77	1 377,63 291,18
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,8500	48,57 19,87	3 246,64 1 328,04
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0670	1 943,58 609,25	130,22 40,82
		<i>Total</i>	lei			124 714,72
		Total Gardul metalic (53sec, 131,0m) Inclusiv salariu				124 714,72 19 845,94

1	2	3	4	5	6	7
		6. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,2000	997,60 0,00	199,52 0,00
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,0000	51,77 1,37	1 035,43 27,43
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	20,0000	77,83 27,43	1 556,68 548,68
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,2800	1 168,77 455,97	10 846,20 4 231,42
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,2000	671,92 491,92	806,30 590,30
		<i>Total</i>	lei			14 444,13
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				14 444,13 5 397,83

		Total	lei	233 130,31
		Asigurari sociale	24 %	7 869,59
		Transportarea materialelor	10 %	14 195,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	37 003,39
		Beneficiu de deviz	6 %	17 531,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		309 731,21 32 789,95

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s. Gordinesti
r-nul Rezina №11/23-B-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 309 731,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,7500	94,60	3 098,15
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,5200	94,60	11 401,19
3.	7129020012800	Pavator	h-om	62,0725	94,60	5 872,04
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,9696	94,60	4 821,72
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9440	94,60	183,90
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4315	94,60	40,82
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7205	94,60	257,36
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,3680	94,60	980,81
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,7015	94,60	1 201,56
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,7870	94,60	2 250,25
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,3525	94,60	2 682,15
		Total manopera				32 789,95

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	37,9488	180,00	6 830,78
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0027	6,00	6,02
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	39,6240	300,00	11 887,20
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0124	300,00	3,72
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,3815	300,00	1 614,45
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0432	250,00	10,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7500	250,00	187,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,4138	250,00	8 603,45
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,7851	250,00	1 446,28
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0653	4,00	0,26
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,8000	520,00	5 616,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1307	22,00	2,88
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5226	128,00	66,89

14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0800	65,00	70,20
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2613	65,00	16,98
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0368	65,00	2,39
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	265,7000	2,50	664,25
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 342,7256	2,50	3 356,80
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,7324	0,00	0,00
20.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	15,0750	64,00	964,80
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	70,3500	90,00	6 331,50
22.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	64,5778	27,00	1 743,60
23.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	255,6203	265,00	67 739,38
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6685	29,00	19,39
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,8500	28,00	1 871,80
26.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	840,8562	24,00	20 180,55
27.	2830127303001	Arbori	buc	42,0000	48,00	2 016,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5762	64,00	100,88
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	43,2000	7,00	302,40
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	43,2000	4,00	172,80
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	43,2000	3,00	129,60
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0188	0,00	0,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,6500	0,00	0,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5208	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				141 959,55

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,4640	350,00	162,40
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,4640	80,00	37,12
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2160	480,00	103,68
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5704	630,00	1 619,35
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	10,8178	620,00	6 707,03
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,4542	650,00	945,23
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,4850	580,00	7 821,30
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,9398	580,00	1 125,08
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,4720	580,00	6 073,76
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,9300	75,00	294,75
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,6365	90,00	327,28
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,4542	350,00	508,97
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	85,3740	380,00	32 442,12
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7598	280,00	212,74
		Total utilaje de constructii				58 380,81

Total	lei	233 130,3 1
Asigurari sociale	24 %	7 869,59
Transportarea materialelor	10 %	14 195,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	37 003,39
Beneficiu de deviz	6 %	17 531,96
Total deviz:		309 731,2 1

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s. Gordinesti r-nul Rezina №11/23-B-PG

Investitor Primaria Gordinesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Solul excelent (surplus)	100 m3			893,20 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	580,00	893,20
		Cheltuieli directe	lei			535,92
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m3			1 305,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	580,00	1 305,00
		Cheltuieli directe	lei			809,10
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,00
		Cheltuieli directe	lei			2 002,60
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			2 114,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	580,00	922,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,19
		Cheltuieli directe	lei			2 579,28
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excelent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea h=0,5m)	100 m3			701,80 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	580,00	701,80
		Cheltuieli directe	lei			4 351,16
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 131,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	580,00	1 131,00
		Cheltuieli directe	lei			7 012,20
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			28,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
		Cheltuieli directe	lei			30 439,52
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			220,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	580,00	191,40
		Cheltuieli directe	lei			1 366,36
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - accesul auto =150m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 769,47 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		Cheltuieli directe	lei			530,84
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			494,29 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	620,00	94,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
		Cheltuieli directe	lei			11 121,57
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			572,40 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	620,00	135,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			15 454,80
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			164,01 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	90,00	90,45
		Cheltuieli directe	lei			11 480,49
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =15m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 769,33 834,33

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,08
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			494,28 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	620,00	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 112,14
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			572,40 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	620,00	135,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 373,75
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8	m			129,43 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	64,00	64,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 941,51
		4. Imbracaminte din piatra sparta - platforma statiei de dezinfectare = 10,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 769,50 834,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,39
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			494,29 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	620,00	94,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,43

1	2	3	4	5	6	7
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			572,40 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	620,00	135,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 030,32
		5. Gardul metalic (53sec, 131,0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,8m, d=4,2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 53 buc, stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc, capac patrat - 53 buc, element de fixare ECO zincat - 212 buc, beton M150 - 3,861m3)	m			863,15 127,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	265,00	517,09
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	27,00	13,31
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	300,00	12,32
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	24,00	154,05
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	250,00	11,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			113 072,08
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,8m latimea 5,00m din panouri de sirma de otel d=4,2mm - 9,0 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5m -2buc, capac patrat 100*100 -2 buc, beton M150 -0,144m3)	m2			765,35 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	520,00	520,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	7,00	28,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,00	6,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,00	7,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	480,00	9,60
		Cheltuieli directe	lei			6 888,15
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,8m latimea 1,00m din (panou de sirma de otel d=4,2mm - 1,8 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3m -2buc, capac patrat 50*50 - 2 buc, beton M150 -0,144m3)	m2			765,35 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	520,00	520,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	7,00	28,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,00	6,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,00	7,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	480,00	9,60
		Cheltuieli directe	lei			1 377,63
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			48,57 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			3 246,64
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 943,58 609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	128,00	998,36
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,43
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	65,00	35,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,88
		Cheltuieli directe	lei			130,22
		6. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			997,60 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	350,00	812,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	80,00	185,60
		Cheltuieli directe	lei			199,52
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			51,77 1,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	94,60	1,37
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	48,00	50,40
		Cheltuieli directe	lei			1 035,43
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc			77,83 27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	48,00	50,40
		Cheltuieli directe	lei			1 556,68
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 168,77 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,80
		Cheltuieli directe	lei			10 846,20
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			671,92 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			806,30

APROBAT:

Intocmit
SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.