

OPERATOR ECONOMIC
S.R.L. „Prim Inter Construct”
Basiul Stefan
 (denumirea/numele)

Nr. 1 din 28.06.2019

OFERTĂ

Către: **PRIMARIA COMUNEI MOLOVATA-NOUA, R-UL DUBASARI**
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, Basiul Stefan reprezentanți ai ofertantului

S.R.L. „Prim Inter Construct”, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele
 (denumirea/numele ofertantului)

cuprinse în documentația mai sus menționată, să exezcutam **Lucrari de amenajarea trotuarului in com. Molovata Noua, r-ul Dubasari**

(denumirea serviciului)

pentru suma de **646 487,93 lei (Sase sute patruzeci si sase mii patru sute optzeci si sapte lei 93 bani)** la care se adauga TVA in suma de **129 297.59 (Una suta douazeci si noua mii doua sute nouazeci si sapte lei 59 bani)** si suma totala constituie

775 785.51 lei (Sapte sute saptezeci si cinci mii sapte sute optzeci si cinci lei 51 bani)

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de exezcutie anexat la contract de beneficiar.


3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
30 (Treizeci) zile,

(durata in litere si cifre)

ea va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 28.06.2019


 (semnatura)

, în calitate de Administrator , legal autorizat să semnez
 oferta pentru și în numele **S.R.L. „Prim Inter Construct” Basiul Stefan.**
 (denumire/nume operator economic)



**Lucrari de amenajare a
trotuarului in com. Molovata-
Noua, r-l Dubasari**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 775 785,51 lei

Intocmit in prețuri curente 28.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 172,00	57,66	67 577,52
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	324,2968	57,66	18 698,95
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	294,40	57,66	16 975,10
		Total manopera				103 251,58

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	200,10	270,00	54 027,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0286	260,00	7,44
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,90	155,00	2 464,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,65	155,00	9 090,75
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 466,00	1,20	6 559,20
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 167,25	90,00	105 052,50
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	89,775	800,00	71 820,00
8.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	879,375	84,00	73 867,50
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 055,25	50,00	52 762,50
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,00	6,00	138,00
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,85	6,00	209,10
		Total materiale de construcții				375 998,49

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	32,634	130,00	4 242,42
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,79	130,00	2 182,70
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,12	250,00	1 030,00
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,875	250,00	468,75
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9552	250,00	238,80
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,00	300,00	600,00
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,724	350,00	3 753,40
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,325	350,00	2 213,75
		Total utilaje de construcții				14 729,82

Total:



Obiect Lucrari de amenajare a trotuarului in
com. Molovata-Noua, r-l Dubasari

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- incarcatura	100 m3			650,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			41,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	260,00	3,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			128,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	260,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		2. Lucrari de terasamente				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			38,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	260,00	3,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
10	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2			31,25
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
		impingerea în goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	31,25
11	TsD7D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare- compactarea bazei	100 m3			1 706,48 292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,8780	130,00	1 414,14
		3. Trotuar				
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			65,68 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	270,00	46,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	6,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	130,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	350,00	1,93
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			159,22 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,20	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	84,00	84,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			107,66 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	800,00	38,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,20	1,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	155,00	0,47
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	6,00	0,02
15	DE13A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=4.0 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rosturi cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			132,07 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	90,00	91,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	155,00	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	155,00	7,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	6,00	0,14

APROBAT:


Intocmit

Administrator Băsiul Stefan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Lucrari de amenajare a trotuarului in com. Molovata- Noua, r-l Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 775 785,51 lei

Intocmit in prețuri curente 28.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,00	18,45 18,45	2 952,19 2 952,19
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- incarcatura	100 m3	0,20	650,00 0,00	130,00 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	40,00	15,00 0,00	600,00 0,00
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,16	41,08 0,00	6,57 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,16	128,21 21,91	20,51 3,51
Total Lucrari de demolare						3 709,28
Incluziv salariu						2 955,70
		2. Lucrari de terasamente				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,60	562,50	900,00



1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,00	13,40 0,00	3 753,40 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,60	38,12 0,00	60,99 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,60	121,80 20,76	194,88 33,21
10	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,00	31,25 0,00	468,75 0,00
11	TsD7D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare-compactarea bazei	100 m3	3,00	1 706,48 292,34	5 119,43 877,01
Total Lucrari de terasamente						10 497,45
Incluziv salariu						910,22
3. Trotuar						
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 150,00	65,68 14,76	75 536,55 16 975,10
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	875,00	159,22 34,02	139 316,98 29 766,97
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 050,00	107,66 17,30	113 037,75 18 162,90
15	DE13A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=4.0 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rosturi cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,00	132,07 29,98	151 881,88 34 480,68



1	2	3	4	5	6	7
Total Trotuar						479 773,16
Incluziv salariu						99 385,66

Total	lei	493 979,88
Contributii social si medicale	22,50 %	23 231,60
Cheltuieli de Transport	8,00 %	30 079,88
Cheltuieli de regie	12,50 %	68 411,42
Beneficiu de deviz	5,00 %	30 785,14
Total	100,00 +	646 487,93
TVA	20,00 %	129 297,59

Total deviz:
Incluziv salariu

775 785,51
103 251,58

Intocmit

Administrator Basial Stefan
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

