

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or Calarasi

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția și amenajarea aleei din parcul de pe str. Biruința

| № crt | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|-------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Trotuar B=1.5-2 m | | |
| | | 1.1 Lucrari de pregatitoare | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,4800 |
| 2 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 3,8000 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 k | t | 91,2000 |
| | | 1.2 Pavaj | | |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm | m3 | 40,0000 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 390,0000 |
| 6 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuar 10x20 cm, cu grosimea de 40 mm, asezate pe un strat de nisip de 4 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 400,0000 |
| 7 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 3,8000 |
| | | 1.3 Amenajare alee | | |
| 8 | TsH91A | Instalare banci pe 2 picioare | Buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|---------------|--|-----|--------|
| 9 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 6,0000 |
| 1.4. Lucrari de constructie | | | | |
| 10 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 1,4400 |
| 11 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,5500 |
| 2. Lucrari de instalare | | | | |
| 12 | RpEN05A | Montarea pilonilor din metal | buc | 6,0000 |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente DOTATE CU PANOURI FOTOVOLTAICE | buc | 6,0000 |
| 3. Materiale | | | | |
| 14 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat 50 W dotate cu panouri fotovoltaice | | 6,0000 |
| 15 | Pret firma | Pilon metal pentru iluminare 6 ml | | 6,0000 |

Președintele comisiei:



Vladimir Susarenco-Primar-

interimar viceprimarul orașului Călărași;

Membrii:

Radu Ion-specialist;

Chitoroagă Nicolae-specialist principal;

Pregelza Nicolae-arhitect-șef;

Căpățînă Angela- contabil-șef