

## Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1-1-1

#### Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 838 737,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,80	22,49 22,49	28 082,27 28 082,27
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,375	1 170,00 0,00	438,75 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,00	190,80 0,00	46 555,20 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,20	340,19 340,19	4 150,37 4 150,37
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,00	696,18 57,08	127 401,56 10 446,26
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,88	581,74 51,89	72 648,19 6 480,52
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,00	193,70 17,30	69 731,28 6 227,28
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2	1 220,00	219,52 34,37	267 817,16 41 925,74

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	616 824,78
		Asigurari sociale si medicale	24 %	23 354,99
		Total		640 179,77
		Cheltuieli de regie	6 %	38 410,79
		Total		678 590,56
		Beneficiu de deviz	3 %	20 357,71
		Total		698 948,27
		TVA	20 %	139 789,66
				<b>838 737,93</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>97 312,44</b>

## Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Deviz local de resurse № 1-1-1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 838 737,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

#### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,644	57,66	44 550,65
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,774	57,66	51 650,33
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,276	57,66	1 111,45
		<b>Total manopera</b>				<b>97 312,44</b>

#### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,450	480,00	101 016,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,368	402,50	55 290,62
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,100	402,50	2 455,25
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,216	402,50	21 016,94
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,000	2,42	4 723,84
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,400	2,42	23 235,39
7.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, grosimea 40 mm	m2	1 238,300	140,00	173 362,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,280	2 000,00	34 560,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	361,800	80,00	28 944,00
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,400	45,00	1 098,00
11.	4100126202818	Apa	m3	30,788	10,00	307,88
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>446 009,92</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,310	80,00	10 344,77
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,655	250,00	16 163,70
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,975	450,00	438,75
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,592	600,00	46 555,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>73 502,42</b>

Total	lei	616 824,78
Asigurari sociale si medicale	24 %	23 354,99
Total		640 179,77
Cheltuieli de regie	6 %	38 410,79
Total		678 590,56
Beneficiu de deviz	3 %	20 357,71
Total		698 948,27
TVA	20 %	139 789,66

**Total deviz: 838 737,93**

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare (pavarea curtii din Investitor  
spatele Institutiei) la LT Traian, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
		<i>Total</i>	lei			28 082,27
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			438,75
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			190,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	600,00	190,80
		<i>Total</i>	lei			46 555,20
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
		<i>Total</i>	lei			4 150,37
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			696,18

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			127 401,56
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			581,74
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,50	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			72 648,19
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			193,70
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	1,0050	80,00	80,40
		<i>Total</i>	lei			69 731,28
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			219,52
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, grosimea 40 mm	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			267 817,16