

Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu
profil chirurgical et. VI bloc I al IMSP IO

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 581 117,70 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Capitolul 1.1.Demontari si evacuari.				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,84	79,08 79,00	699,11 698,40
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (2 usi)	m3	0,72	43,50 42,78	31,32 30,80
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	103,25	8,40 8,40	867,20 867,20
4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL Laminat (Retele ingineresti), coridor	m2	154,17	15,61 15,60	2 406,74 2 405,20
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 077,84	5,41 5,40	5 831,18 5 820,40
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv blocuri sanitare)	m2	156,30	32,01 32,00	5 003,94 5 001,60
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	544,20	9,68 9,20	5 268,08 5 006,80

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	85,86	15,65 15,60	1 343,89 1 339,60
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	630,06	6,04 6,00	3 805,60 3 780,40
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,00	22,00 22,00	220,00 220,00
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	32,00	19,00 19,00	608,00 608,00
12	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	111,46	37,40 37,40	4 168,60 4 168,60
13	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	111,46	7,00 7,00	780,20 780,20
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	111,46	38,70 0,00	4 314,00 0,00
		Total Capitolul 1.1.Demontari si evacuari. Inclusiv salariu				35 347,86 30 727,20
		1.2. Capitolul 1.2. Palate Pacienti, Birouri. 1.2.1. Pereti				
15	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	68,12	186,22 53,66	12 685,47 3 655,60
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	741,44	39,88 24,00	29 571,17 17 794,60
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	183,60	15,13 13,20	2 777,07 2 423,40

1	2	3	4	5	6	7
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3mm)	kg	963,87	16,44 0,60	15 846,22 578,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,16	34,92 24,40	26 090,47 18 230,80
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	747,16	13,33 4,00	9 957,27 2 988,60
21	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	362,00	8,18 5,20	2 961,88 1 882,40
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,16	15,10 11,00	11 285,57 8 218,80
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	747,16	1,94 0,60	1 446,00 448,20
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de complimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul.)	m2	747,16	18,25 11,00	13 632,96 8 218,80
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv , suprafata alaturata lavuarului, Culoarea forma dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul.	m2	31,00	148,75 33,00	4 611,26 1 023,00
		Total Capitolul 1.2. Palate Pacienti, Birouri. 1.2.1. Pereti Inklusiv salariu				130 865,34 65 462,60
		1.3. Capitolul 1.2.2. Pardosea				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	378,26	2,74 0,60	1 038,00 227,00
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	378,26	35,53 14,00	13 440,81 5 295,80

1	2	3	4	5	6	7
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	378,26	11,93 4,80	4 512,27 1 815,60
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial la perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	378,26	369,69 63,80	139 840,27 24 133,00
		Total Capitolul 1.2.2. Pardosea Inklusiv salariu				158 831,35 31 471,40
		1.4. Capitolul 1.2.3. Tavan				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	402,00	97,47 44,04	39 184,41 17 703,20
31	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	402,00	30,17 22,00	12 128,74 8 844,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	402,00	1,94 0,60	778,07 241,20
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de complimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul.)	m2	402,00	18,25 11,00	7 335,05 4 422,00
		Total Capitolul 1.2.3. Tavan Inklusiv salariu				59 426,27 31 210,40
		1.5. Capitolul 1.3. Sala de proceduri, Sala de pansamente, Sala de manopere. 1.3.1. Pereti				
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	122,50	39,88 24,00	4 885,78 2 940,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3mm)	kg	159,25	16,44 0,60	2 618,29 95,60
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,50	34,92 24,40	4 277,63 2 989,00
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,50	13,33 4,00	1 632,69 490,00
38	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	88,50	8,18 5,20	724,09 460,20
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,50	15,10 11,00	1 850,22 1 347,40
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,50	1,94 0,60	237,04 73,40
41	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile cu grosimea minimum de 1,5 mm ATENTIE nuse admit coltare din plastic la muchii (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	122,50	269,11 81,40	32 965,66 9 971,60
		Total Capitolul 1.3. Sala de proceduri, Sala de pansamente, Sala de manopere. 1.3.1. Pereti Inklusiv salariu				49 191,40 18 367,20
		1.6. Capitolul 1.3.2. Pardosea				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	44,15	2,74 0,60	121,03 26,40
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	44,15	35,52 14,00	1 568,40 618,20

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	44,15	11,93 4,80	526,88 212,00
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial la perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,15	369,70 63,80	16 322,29 2 816,80
		Total Capitolul 1.3.2. Pardosea Inklusiv salariu				18 538,60 3 673,40
		1.7. Capitolul 1.3.3. Tavan				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	48,65	97,47 44,04	4 742,05 2 142,40
47	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,65	30,17 22,00	1 467,74 1 070,20
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,65	1,94 0,60	94,19 29,20
49	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	48,65	18,81 11,00	914,98 535,20
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inklusiv salariu				7 218,96 3 777,00
		1.8. Capitolul 1.4. Blocuri sanitare,Dus. 1.4.1. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)	m2	59,86	112,84 3,20	6 754,31 191,60
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,86	35,53 14,00	2 126,70 838,20
52	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	59,86	12,13 4,40	726,01 263,40
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, ATENTIE cu suprafata antiderapanta,grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea, forma se vor coordona cu beneficiarul.)	m2	59,86	159,93 22,00	9 573,50 1 317,00
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)	m3	0,12	1 958,17 108,33	234,98 13,00
55	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)	m2	8,20	112,83 3,20	925,21 26,20
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	4,00	65,70 5,00	262,79 20,00

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 50 mm.				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,20	35,48 14,00	290,93 114,80
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, ATENTIE DE TIP MOZAIC , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea, forma se vor coordona cu beneficiarul.)	m2	12,30	159,97 22,00	1 967,65 270,60
		Total Capitolul 1.4. Blocuri sanitare,Dus. 1.4.1. Pardosea Inclusiv salariu				22 862,08 3 054,80
		1.9. Capitolul 1.4.2. Pereti.				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	224,20	2,74 0,60	615,28 134,60
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	224,20	39,88 24,00	8 941,91 5 380,80
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), Culoarea forma dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul.	m2	224,20	165,04 33,00	37 002,97 7 398,60
62	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x1000 mm, montata pe perete	buc	2,00	195,40 14,00	390,80 28,00
63	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapetinclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC, ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	19,60	1 605,18 21,20	31 461,58 415,60
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	25,93	1 622,34	42 067,35

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE), Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL, rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Palate, Birouri)			19,00	492,60
		Total Capitolul 1.4.2. Pereti. Inklusiv salariu				120 479,89 13 850,20
		1.10. Capitolul 1.4.3. Tavan				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	59,86	97,47 44,04	5 834,83 2 636,20
66	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,86	30,17 22,00	1 805,93 1 316,80
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,86	1,94 0,60	115,95 36,00
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de complimeri in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul.)	m2	59,86	18,24 11,00	1 092,10 658,40
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan Inklusiv salariu				8 848,81 4 647,40
		1.11. Capitolul 1.5. Hol, incaperi auxiliare 1.5.1. Tavan				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	36,00	97,80 44,04	3 520,88 1 585,40

1	2	3	4	5	6	7
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,	m2	162,80	130,01 44,00	21 166,44 7 163,20
71	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	74,00	8,18 5,20	605,47 384,80
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	15,11 11,00	543,78 396,00
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,00	18,25 11,00	656,87 396,00
		Total Capitolul 1.5. Hol, incaperi auxiliare 1.5.1. Tavan Inklusiv salariu				26 493,44 9 925,40
		1.12. Capitolul 1.5.2. Pereti				
74	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	164,97	186,00 53,66	30 684,87 8 853,00
75	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	139,60	155,90 74,60	21 763,34 10 414,20
76	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	242,50	8,18 5,20	1 984,12 1 261,00
77	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	316,50	30,17 22,00	9 549,12 6 963,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta)	m2	316,50	3,84 0,60	1 215,53 189,80
79	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip Flexo Decor sau analogic (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se	m2	316,50	48,22 7,00	15 261,26 2 215,40

1	2	3	4	5	6	7
		vor prezenta mostre)				
80	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350 mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,50	647,72 67,60	19 107,64 1 994,20
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie cu dimensiunea 250x250 mm	buc	64,00	60,30 10,00	3 859,20 640,00
82	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie dim. 400x500 mm	buc	2,00	70,00 10,00	140,00 20,00
83	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Toc usa- din profil PVC nereciclat, cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Stikla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi intrare in sectie)	m2	13,92	1 484,42 18,20	20 663,12 253,40
84	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) (Usi palate, Birouri).	m2	78,40	1 622,35 19,00	127 192,24 1 489,60

1	2	3	4	5	6	7
85	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) (Usi retele ingineresti).	m2	24,16	1 797,28 19,01	43 422,30 459,20
		Total Capitolul 1.5.2. Pereti Inklusiv salariu				294 842,74 34 752,80
		1.13. Capitolul 1.5.3. Pardosea				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	162,80	2,74 0,60	446,64 97,60
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,80	35,53 14,00	5 784,84 2 279,20
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	162,80	11,93 4,80	1 941,92 781,40
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial la perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	162,80	369,69 63,80	60 186,27 10 386,60
		Total Capitolul 1.5.3. Pardosea Inklusiv salariu				68 359,67 13 544,80
		1.14. Capitolul 1.6. Diverse				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	68,30	3,20 3,20	218,60 218,60

1	2	3	4	5	6	7
91	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	68,30	21,85 18,80	1 492,36 1 284,00
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	48,00	21,56 6,00	1 035,04 288,00
93	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	36,00	4,51 3,00	162,30 108,00
94	RCsB29D K=1,9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Grosimea perete 150mm)	buc	32,00	15,66 15,00	501,12 480,00
95	RCsB29F K=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (grosimea perete 150 mm)	buc	8,00	16,28 15,60	130,24 124,80
96	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,00	3,20 3,20	230,40 230,40
97	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,00	4,29 3,80	309,01 273,60
98	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	116,32	10,35 10,20	1 204,05 1 186,60
99	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	116,32	9,17 6,20	1 066,25 721,20
		Total Capitolul 1.6. Diverse Inclusiv salariu				6 349,37 4 915,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 007 655,78
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			64 651,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			7 334,74
		<i>Total</i>	100,00 +			1 079 641,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			10 796,42
		<i>Total</i>	100,00 +			1 090 438,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			10 904,38
		<i>Total</i>	100,00 +			1 101 342,47
		Total Capitol 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				1 101 342,47 269 379,80
		2. Capitolul 2. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
100	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,60	$\frac{35,78}{6,40}$	$\frac{665,56}{119,00}$
101	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	8,00	$\frac{30,31}{7,60}$	$\frac{242,48}{60,80}$
102	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm	buc	11,00	$\frac{22,34}{7,60}$	$\frac{245,69}{83,60}$
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	17,00	$\frac{16,85}{5,60}$	$\frac{286,46}{95,20}$
104	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	31,00	$\frac{19,57}{5,00}$	$\frac{606,59}{155,00}$
105	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)	buc	38,00	$\frac{7,86}{4,40}$	$\frac{298,76}{167,20}$
106	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	3,00	22,38	67,14

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm			7,60	22,80
107	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox,, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	873,39 31,00	1 746,79 62,00
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	25,00	635,37 41,00	15 884,15 1 025,00
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 30-35 cm (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	11,00	552,96 41,00	6 082,59 451,00
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	36,00	323,00 33,00	11 628,00 1 188,00
111	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	12,00	1 128,58 84,00	13 542,93 1 008,00
112	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal Inglobat in perete	buc	4,00	18,15 0,00	72,60 0,00
113	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	580,50 23,00	2 322,00 92,00

1	2	3	4	5	6	7
114	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	126,48	85,31 12,60	10 789,75 1 593,60
115	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2" metal	buc	84,00	40,10 3,20	3 368,02 268,80
116	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la vas de closet si lavoar)	buc	84,00	44,38 6,00	3 727,92 504,00
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	126,48	3,20 3,20	404,80 404,80
118	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	126,48	1,00 1,00	126,40 126,40
		<i>Total</i>	lei			72 108,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 782,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			646,76
		<i>Total</i>	100,00 +			74 537,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			745,39
		<i>Total</i>	100,00 +			75 283,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			752,84
		<i>Total</i>	100,00 +			76 036,15
		Total Capitolul 2. Articole sanitare, Apa si Canalizare Inklusiv salariu				76 036,15 7 427,20
		3. Capitolul 3. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE. 3.1. Capitol 3.1. Rețele electrice				
119	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	3,00	47,62 47,40	142,86 142,20

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350 (Montarea)				
120	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600x600x350	buc	3,00	249,17 0,00	747,51 0,00
121	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Manopera)	buc	2,00	62,56 56,20	125,12 112,40
122	Pret de piata	Intrerupator cu pirghie pina la 250A	buc	2,00	243,33 0,00	486,66 0,00
123	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)	buc	8,00	46,44 46,40	371,52 371,20
124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(montarea)	buc	52,00	31,24 31,20	1 624,48 1 622,40
125	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1/16A B	buc	24,00	17,25 0,00	414,00 0,00
126	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/3/20A B	buc	28,00	54,96 0,00	1 538,88 0,00
127	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/3/40A, B	buc	8,00	61,88 0,00	495,04 0,00
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25,75	252,01 248,00	6 489,15 6 386,00
129	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1.5mm2	m	1 186,00	7,09 0,00	8 404,47 0,00
130	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2.5 mm2	m	1 307,00	11,11 0,00	14 525,61 0,00
131	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x16 mm2	m	82,00	19,51 0,00	1 599,74 0,00
132	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT	100 buc	0,03	2 004,00 1 966,67	60,12 59,00
133	Pret de piata	Indicator de perete EXIT	buc	3,00	123,33 0,00	369,99 0,00
134	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese	100 buc	1,04	2 394,81 2 380,00	2 490,60 2 475,20

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
135	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595 mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips carton) Hol, Birouri, Palate	buc	88,00	199,33 0,00	17 541,04 0,00
136	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 24W, 4000K dimensiuni 300 mm pentru tavane suspendate (gips-carton). Blocuri sanitare, Antree	buc	16,00	112,67 0,00	1 802,72 0,00
137	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,06	2 960,00 2 960,00	177,60 177,60
138	Pret de piata	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2x36W)	buc	6,00	254,27 0,00	1 525,62 0,00
139	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	36,00	12,50 0,00	450,00 0,00
140	Pret de piata	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	51,00	1,83 0,00	93,33 0,00
141	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,45	796,62 790,22	358,48 355,60
142	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	883,00 876,67	52,98 52,60
143	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A,230V,IP20	buc	45,00	14,60 0,00	657,00 0,00
144	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape interior 10A,230 V,IP20	buc	6,00	19,33 0,00	115,98 0,00
145	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,87	1 522,07 1 522,07	1 324,20 1 324,20
146	Pret de piata	Priza interior 16 A, 230V,IP20	buc	87,00	16,33 0,00	1 420,71 0,00
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(K=0,5 sal)	100 m	25,75	800,41 476,00	20 610,51 12 257,00
148	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.20mm	m	1 186,00	6,96 0,00	8 256,34 0,00
149	Pret de	Tub gofrat metalic dm.25mm	m	1 307,00	12,25	16 015,32

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
150	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.32mm	m	82,00	22,20 0,00	1 820,15 0,00
		Total Capitol 3.1. Retele electrice Inclusiv salariu				112 107,73 25 335,40
		3.2. Capitolul 3.2. Retele Informationale				
151	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45)	100 buc	0,07	1 522,86 1 522,86	106,60 106,60
152	Pret de piata	Priza informationala RJ45	buc	7,00	29,17 0,00	204,19 0,00
153	RpED09A	Montarea cablurilor informationale SF/UTR CAT 5e- 4P-PVS	m	164,58	19,65 6,80	3 234,29 1 119,20
		Total Capitolul 3.2. Retele Informationale Inclusiv salariu				3 545,08 1 225,80
		<i>Total</i>	lei			115 652,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			6 374,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			889,60
		<i>Total</i>	100,00 +			122 917,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			265,61
		<i>Total</i>	100,00 +			123 182,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			1 231,84
		<i>Total</i>	100,00 +			124 414,55
		Total Capitolul 3. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE. Inclusiv salariu				124 414,55 26 561,20
		4. Capitolul 4 GAZE MEDICALE				
		4.1. Capitolul 4.1 Lucrari de constructie				
154	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 12 x 1 mm	m	10,00	71,02 26,60	710,24 266,00
155	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	52,16	64,96 26,60	3 388,32 1 387,40
156	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	4,00	58,19 9,00	232,75 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de -1/2"				
157	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	62,16	2,25 2,20	139,91 136,80
158	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	62,16	1,84 1,80	114,29 111,80
		Total Capitolul 4.1 Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 585,51 1 938,00
		4.2. Capitolul 4.2. Lucrari de montare				
159	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: Prize pentru gaze medicinale	1 ansamb lu	8,00	22,60 20,60	180,80 164,80
		Total Capitolul 4.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				180,80 164,80
		<i>Total</i>	lei			4 766,31
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			504,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			26,42
		<i>Total</i>	100,00 +			5 297,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			52,97
		<i>Total</i>	100,00 +			5 350,37
		<i>Beneficu de deviz</i>	1,00 %			53,50
		<i>Total</i>	100,00 +			5 403,87
		Total Capitolul 4 GAZE MEDICALE Inclusiv salariu				5 403,87 2 102,80
		5. Capitolul 4.3. Utilaj				
160	Pret de piata	Priza aparenta gaze medicale O2 cod 903.240	buc	8,00	1 300,00 0,00	10 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 400,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,01 %			1,04
		Total Capitolul 4.3. Utilaj Inclusiv salariu				10 401,04

		Total	lei	1 317 598,08
		TVA	20,00 %	263 519,62
		1 581 117,70		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		305 471,00		

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)