

Obiectivul: Lucrari de renovare a acoperisului cladirii administrative a primariei s. Cusmirca

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1

Obiect: Lucrari de renovare a acoperisului cladirii administrative a primariei s. Cusmirca				
Deviz: Lucrari de renovare a acoperisului cladirii administrative a primariei s. Cusmirca				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	3.2000
1.1.2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0.3600
1.1.3	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=2,4m3).	m2	365.0000
1.1.4	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5.9600
1.1.5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5.9600
1.1.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens).	m2	325.0000
1.1.7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 52 ml).	m2	318.0000
1.1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru sandrama.	m2	37.0000
1.1.9	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn).	m2	10.0000
1.1.10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	10.0000

Proiectant:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

