

**Reparatia capitala a drumului si
trotuarului la intrarea comunei
Balauresti pina la magazinul Duca Ion**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz oferta
Drumuri**

Valoarea de deviz 391 761,94 lei

Intocmit in prețuri curente 10.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,53	94,60	1 847,54
2.	7129020012800	Pavator	h-om	201,3789	94,60	19 050,44
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,65	94,60	2 426,49
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,5948	94,60	20 395,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,276	94,60	1 161,31
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5139	94,60	332,42
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,68	94,60	2 996,93
8.	9310060019930	Muncitor	h-om.	14,323	94,60	1 354,96
		Total manopera				49 565,35

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	48,222	1 820,00	87 764,04
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,788	412,00	5 268,66
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,539	1 820,00	2 800,98
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,596	390,00	622,44
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,556	390,00	216,84
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	8,4512	390,00	3 295,97

		strat)				
7.	23203226000401	Bitum	t	0,1648	11 500,00	1 895,20
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	577,44	2,60	1 501,34
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	177,92	2,40	427,01
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 935,68	2,40	7 045,63
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 4 cm	m2	112,868	145,00	16 365,86
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,094	2 100,00	23 297,40
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	174,87	135,00	23 607,45
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	68,34	75,00	5 125,50
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,643	20,00	112,86
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,224	1 800,00	4 003,20
17.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	1,188	800,00	950,40
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,0648	25,00	576,62
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,713	25,00	42,83
20.	4100126202818	Apa	m3	1,112	25,00	27,80
		Total materiale de construcții				184 948,02

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,6704	200,00	934,08
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,3352	350,00	817,32
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,697	500,00	1 348,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,395	200,00	279,00
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,792	350,00	277,20
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	7,4693	850,00	6 348,90
7.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	6,732	200,00	1 346,40
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,048	650,00	31,20
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,7189	550,00	1 495,39
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,9048	550,00	7 647,64
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7189	550,00	1 495,39
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,7189	950,00	2 582,95
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5646	550,00	860,48
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,697	100,00	269,70
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h/ut	7,4693	450,00	3 361,18

16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h/ut	4,1766	550,00	2 297,07
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h/ut	7,4693	650,00	4 855,05
Total utilaje de construcții						36 247,47

Total	lei	270 760,84
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	11 895,68
Cheltuieli de regie	10,00 %	28 265,65
Beneficiu de deviz	5,00 %	15 546,11
TVA	20,00 %	65 293,66

Total deviz:

391 761,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)