

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Blocul № 2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 80 108 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,00	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>		100,00 +		7 800,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 800,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д 100 мм	buc	1,00	87,31 87,31	87,31 87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			236,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			53,23
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			89,91
		<i>Total</i>	100,00 +			379,74
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2,00 %			7,59
		<i>Total</i>	100,00 +			387,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				387,33 236,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	<u>1 352,53</u> 160,93	<u>4 057,59</u> 482,78
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	<u>1 382,67</u> 65,06	<u>5 530,68</u> 260,22
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	<u>483,79</u> 56,50	<u>2 418,93</u> 282,48
9	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	<u>1 699,99</u> 143,81	<u>3 399,99</u> 287,62
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				15 407,19 1 313,10
		3.2. Система В 1				
10	SA16B	Teava din material plastic	m	30,00	48,64	1 459,11

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm			11,98	359,52
11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	38,00	33,25 11,30	1 263,60 429,37
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	58,00	5,48 5,48	317,75 317,75
13	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	5,85 2,05	175,63 61,63
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	30,00	34,41 17,46	1 032,28 523,87
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	22,00	29,16 17,46	641,61 384,17
16	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc	1,00	81,59 22,26	81,59 22,26
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	1,00	65,00 8,22	65,00 8,22
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	3,00	52,75	158,24

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм			6,16	18,49
		Total Система В 1 Inclusiv salariu				5 386,05 2 149,93
		3.3. Система В 2				
20	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m	45,00	89,52 39,38	4 028,21 1 771,92
21	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"	m	1,50	27,17 11,99	40,76 17,98
22	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,50	5,14 5,14	238,82 238,82
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,00	16,38 7,88	229,25 110,25
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m	44,00	107,58 17,46	4 733,69 768,35
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 15 x 20мм	m	1,50	37,65 17,46	56,47 26,19
26	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc	1,00	81,59 22,26	81,59 22,26
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	2,00	156,65 30,48	313,29 60,95

1	2	3	4	5	6	7
		Фланец стальной. Своб. Д 50 мм				
29	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc	4,00	161,69 54,78	646,78 219,14
		Total Система В 2 Inclusiv salariu				10 464,48 3 248,19
		3.4. Система Т3, Т4				
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	22,00	79,93 14,04	1 758,42 308,84
31	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	15,00	48,64 11,98	729,55 179,76
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	62,00	33,25 11,30	2 061,68 700,55
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	99,00	5,14 5,14	508,46 508,46
34	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,00	5,85 2,05	292,72 102,72
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	22,00	44,86 17,46	986,85 384,17
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	15,00	34,41 17,46	516,15 261,94

1	2	3	4	5	6	7
37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	56,00	33,25 11,30	1 862,15 632,76
38	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 x4 mm	buc	2,00	44,17 19,18	88,35 38,35
39	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc	1,00	86,77 9,93	86,77 9,93
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65
		Total Система Т3, Т4 Inclusiv salariu				9 082,34 3 152,13
		3.5. Система К 1				
41	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m	40,00	68,40 24,65	2 736,02 986,11
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	18,00	53,02 10,96	954,39 197,22
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	5,00	40,00 8,56	199,98 42,80
44	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m	13,50	126,44 9,52	1 706,95 128,47
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	7,65	2,74	20,95

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			2,74	20,95
46	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	6,57 2,40	39,40 14,38
47	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc	2,00	631,62 10,96	1 263,25 21,91
48	GA08A	Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m	7,50	333,44 71,22	2 500,81 534,15
49	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,72	70,53 70,53	403,45 403,45
50	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	5,62	10,61 10,61	59,65 59,65
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avind 10 cm grosime pământ coeziv	m3	5,62	25,68 25,68	144,32 144,32
		Total Система К 1 Inclusiv salariu				10 029,17 2 553,41
		<i>Total</i>	lei			50 369,23
		<i>Asigurari sociale și medicale</i>		22,50 %		2 793,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			759,05
		<i>Total</i>	100,00 +			53 922,05
		<i>Total</i>	100,00 +			53 922,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			3 504,93
		<i>Total</i>	100,00 +			57 426,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 148,54
		<i>Total</i>	100,00 +			58 575,52
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				58 575,52 12 416,76

		Total	lei	66 757
		TVA	20,00 %	13 351
		Total deviz: Inclusiv salariu		80 108
				12 651

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Blocul № 2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 80 108 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	254,502	34,24	8 714,14
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,220	34,24	110,25
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	68,595	34,24	2 348,69
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	34,24	60,95
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,920	34,24	510,86
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,150	34,24	107,86
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,740	34,24	607,42
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,282	34,24	43,90
					Total manopera	12 651

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч90бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
4.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	33,750	8,33	281,14
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	14,580	0,63	9,19
6.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	26,92	84,80
7.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	26,92	269,20
8.	25212167002101 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	42,848	40,84	1 749,91
9.	25212167010002 73	Teava din otel 273	m	7,650	220,33	1 685,52
10.	25212167100011 110	Teava polietilena 110	m	13,567	115,67	1 569,29
11.	25212167170502 0	Teava din material plastic 20	m	159,120	18,33	2 916,67
12.	25212167170502 5	Teava din material plastic 25	m	45,900	29,33	1 346,25
13.	25212167170503 2	Teava din material plastic 32	m	22,440	53,33	1 196,73
14.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	18,540	40,84	757,17

15.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	5,150	30,52	157,18
16.	2522103304840108	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108	m	0,600	83,33	50,00
17.	2522103304840159	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,800	148,33	118,66
18.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00
19.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	10,920	2,70	29,48
20.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	3,150	3,30	10,40
21.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	1,540	5,40	8,32
22.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	12,480	3,30	41,18
23.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	3,600	5,70	20,52
24.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	1,760	9,30	16,37
25.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	110,760	3,50	387,66
26.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	31,950	6,30	201,28
27.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	15,620	12,67	197,91
28.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	17,160	2,90	49,76
29.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	4,950	14,33	70,93
30.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	2,420	12,50	30,25
31.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	2,000	620,67	1 241,34
32.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	720,67	2 969,88
33.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	920,67	2 929,57
34.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	450,67	1 857,21
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,000	8,50	119,00
36.	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 15	m	1,560	14,60	22,78
37.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	46,359	48,67	2 256,29
38.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
39.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,21	1,68
40.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,000	0,21	1,26
41.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	66,00	207,90
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,16	0,96
43.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	42,67	174,09
44.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	66,00	269,28
45.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	2,000	125,33	250,66
46.	287527420100010050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	4,060	105,33	427,64
47.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	10,200	40,83	416,47
48.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	3,060	45,67	139,75
49.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,020	55,67	56,78
50.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15Б3з Д 25 мм	buc	1,020	75,33	76,84
51.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	86,000	3,80	326,80
52.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	373,45	1 867,25
53.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
54.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
55.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37

56.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	23,793	10,82	257,44
57.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	48,668	15,67	762,62
58.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	23,793	25,33	602,68
59.	33205173522350 1	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	47,586	83,33	3 965,34
60.	33205173522351 5	Termoizolatie conducte Tubolit DG 15 x 20	m	1,622	18,67	30,28
		Total materiale de construcții				45 750
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	66 757
TVA	20,00 %	13 351

Total deviz:

80 108

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea salii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piață	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc			4 800,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul țijeii la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, având diametrul nominal de 100 mm Задвижка д 100 мм	buc			87,31
						87,31
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,5500	34,24	87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician întreținere-reparații	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc			1 352,53
						160,93
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,52
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,67
						65,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,47
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,30
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
9	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система В 1				
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
13	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
16	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc			81,59 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	34,24	22,26
	252210330484015 9	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,4000	148,33	59,33
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 ----- 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 ----- 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
		3.3. Система В 2				
20	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m			89,52 ----- 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	48,67	50,14
21	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"	m			27,17 ----- 11,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,99
	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 15	m	1,0100	14,60	15,19
22	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 ----- 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 ----- 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m			107,58 ----- 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	83,33	90,12
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 15 x 20мм	m			37,65 ----- 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223515	Termoizolatie conducte Tubolit DG 15 x 20	m	1,0300	18,67	20,19
26	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc			81,59 ----- 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	34,24	22,26
	252210330484015 9	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,4000	148,33	59,33
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 ----- 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc			156,65 ----- 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84

1	2	3	4	5	6	7
29	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc			161,69 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	34,24	54,78
	28752742010001050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	1,0000	105,33	106,91
		3.4. Система Т3, Т4				
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
31	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
34	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
38	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			44,17

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 x4 mm				19,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	34,24	19,18
	2522103304840108	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108	m	0,3000	83,33	25,00
39	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc			86,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15БЗз Д 25 мм	buc	1,0000	75,33	76,84
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
		3.5. Система К 1				
41	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m			68,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	43,75
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			53,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	42,06
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	31,44
44	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m			126,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	34,24	6,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	34,24	3,25
	2521216710001110	Teava polietilena 110	m	1,0050	115,67	116,24
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,63	0,68
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
46	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc			631,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67

1	2	3	4	5	6	7
48	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			333,44
						71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0200	220,33	224,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,33	37,49
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53
						70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61
						10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68
						25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.