



CONTRACT Nr. 67
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

06 octombrie 2019

or. Briceni
(localitatea)

SA „Drumuri-Briceni” SRL c/f 1003604005869

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director, I.V. Russu**, denumit(ă) în
(funcția, numele, prenumele)

continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria orașului Briceni**
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin **DI Primar interimar, Torerico Siuzana** denumit(ă) în continuare
(funcția; numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Reparatia strazilor din or. Briceni, cod CPV 45233221-4**

denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform cererilor responsabililor primăriei Briceni

(condițiile de livrare/prestare/executare)

conform termenilor stabiliți

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **279447.32 lei (optesprezece mii optzeci si patru lei, 05 bani) inclusiv - TVA – 46574.55** lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează:

conform facturii primite

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31”decembrie 2019**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Vînzătorul”:

Adresa: SA „Drumuri-Briceni”, str.
Frunze, 18
Tel./Fax: 0247/2-33-39
Denumirea BC „Moldiva Agroindbank”,
Băncii: fil Briceni
Adresa Or. Briceni, str
Băncii: Inependenței
Cod Bancar: AGRNMD2X763
IBAN MD03AG000000225162001308

Cod fiscal: 1003604005869

“Cumpărătorul”:

Adresa: Primăria or. Briceni, str.
Independenței 28
Tel./Fax: 0247/2-24-40
Denumirea MF Trezoreria de Stat
Băncii:
Adresa Str. Independenței, 3
Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD88TRPDAX312120C10823AB

Cod fiscal: 100 760 100 49 73

Semnăturile părților

“Vînzătorul”:



“Cumpărătorul”:



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2019

Investitor /beneficiar/ Primaria Briceni	cod fiscal	1007601004973
Antreprenor SA"Drumuri Briceni"	cod fiscal	1003604005869

Contract nr. 67 din 06 octombrie 2019

Denumirea obiectivului executat și adresa **Reparatia strazilor din or. Briceni**

Denumirea obiectelor Categoriile de lucrări	Valoarea lucrărilor executate ,lei		
	De la începutul anului, Inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv : lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	232 872,77	232 872,77	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	46 574,55	46 574,55	
Total :	279 447,32	279 447,32	

Antreprenor:

SA"Drumuri Briceni"

Directorul



I. Russu

Beneficiar :

Primaria Briceni

Primar

V. Gorodinschii



Antreprenor: **S.A. Drumuri Briceni**Beneficiar: **Primaria Briceni**Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni****Proces – verbal**

de recepție a lucrărilor executate

pe luna noiembrie 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia str. Basarabia acces la str. Carpisin						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,600	282,83 92,26	12 897,20 4 206,87
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,190	92,39 0,00	479,50 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	62,280	332,74 34,60	20 722,92 2 154,64
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,311	8 610,90 0,00	2 677,99 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	519,000	155,63 3,60	80 769,95 1 870,38
Total Reparatia str. Basarabia acces la str. Carpisin					117 547,56	
Incluziv salariu					8 231,89	
2. Acces spre complexul sportiv str. Independentei						
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,000	282,86 92,26	1 697,14 553,54
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3	7,200	332,75 34,60	2 395,80 249,09
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036	8 603,61 0,00	309,73 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	60,000	186,75	11 205,05

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			4,32	259,47
Total Acces spre complexul sportiv str. Independentei						15 607,72
Incluziv salariu						1 062,10
		3. Acces la blocul locative cu 9 nivele str. Independentei				
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,700	4,86 0,00	3,40 0,00
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,000	227,80 33,62	3 417,03 504,24
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,021	8 760,95 0,00	183,98 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,665	1 323,75 12,11	10 146,57 92,83
Total Acces la blocul locative cu 9 nivele str. Independentei						13 750,98
Incluziv salariu						597,07

Прямые затраты	lei	146 906,26
Asigurarea sociala	22,50 %	2 225,49
Total	100,00 +	149 131,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 624,10
Total	100,00 +	170 755,85
Beneficiu	6,00 %	10 245,35
Total	100,00 +	181 001,20
TVA	20,00 %	36 200,24

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**217 201,44
9 891,06**



Diriginte de şantie

B. Popovici

INTOCMIT :

APROBAT:

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Beneficiar :
Primaria Briceni

Director

I. Russu

Primar

V. Gorodinschii



Antreprenor: **S.A. Drumuri Briceni**Beneficiar: **Primaria Briceni**Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Basarabia acces la str. Carpisin				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			282,83 92,26
	101	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,446
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,685
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	96,06	74,446
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,389
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			332,74 34,60
	101	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,01	38,370
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	135,25	164,869
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,67	1,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,701
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,78	76,052
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	2,999
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 610,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 274,79	8 514,254
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,669
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,63 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	144,526
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	294,78	1,953
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,50	2,004
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	534,33	3,540

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
		2. Acces spre complexul sportiv str. Independentei				
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			282,86 92,26
	101	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,445
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,708
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	96,06	74,447
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3			332,75 34,60
	101	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,01	38,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	135,25	164,873
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,67	1,151
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,681
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,78	76,070
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 603,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 274,79	8 504,639
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	98,778
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,75 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,324
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	173,430
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	294,78	2,344
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,50	2,405
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	534,33	4,248
		3. Acces la blocul locative cu 9 nivele str. Independentei				
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,86 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	4,857
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			227,80 33,62
	101	Muncitor	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,67	0,046

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic	t	0,1150	1 230,00	141,450
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	300,00	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
12	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 760,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 274,79	8 668,810
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	92,381
13	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 323,75 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,111
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,356
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,977
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,883
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	534,33	17,428

INTOCMIT :

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Director



I.Russu

APROBAT:

Beneficiar :
Primaria Briceni



V. Gorodinschii

Antreprenor: S.A. Drumuri Briceni

Beneficiar: Primaria Briceni

Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni**

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	101	Muncitor	h-om	132,993	57,66	7 668,377
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,938	57,66	2 129,845
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,610	57,66	92,833
Total manopera						9 891,06

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	69,443	1 230,00	85 414,890
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,105	189,01	2 665,986
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	84,696	135,25	11 455,134
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	7,742	1 230,00	9 522,660
5.	1422102205518	Beton asfaltic	t	1,725	1 230,00	2 121,750
6.	23203226000401	Bitum	t	0,379	8 274,79	3 136,145
7.	23203226001101	Bitum	t	0,009	8 400,00	75,600
8.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,512	7,67	80,627
Total materiale de construcții						114 472,79

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	39,990	141,22	5 647,388
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,750	45,00	33,750
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,900	400,00	360,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,110	323,27	35,560
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,274	350,00	1 845,900
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,915	302,50	1 184,287
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	21,841	294,78	6 438,290
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,019	300,00	305,700
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,306	300,00	91,800
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,900	300,00	270,000
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,165	534,33	2 225,485
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	39,990	96,06	3 841,439
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,120	100,00	12,000
14.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,120	200,00	24,000

15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,134	200,00	226,800
Total utilaje de construcții						22 542,41

Total:

Прямые затраты	lei	146 906,26
Asigurarea sociala	22,50 %	2 225,49
Total	100,00 +	149 131,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 624,10
Total	100,00 +	170 755,85
Beneficiu	6,00 %	10 245,35
Total	100,00 +	181 001,20
TVA	20,00 %	36 200,24


Total

217 201,44

INTOCMIT :

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Director



I.Russu

APROBAT:

Beneficiar :
Primaria Briceni



V. Gorodinschii

Antreprenor: S.A. Drumuri Briceni

Beneficiar: Primaria Briceni

Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni**

Proces – verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe luna noiembrie 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plombarea gropilor str. Uzinelor si str. Turghenev				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	35,000	227,80 33,62	7 973,06 1 176,55
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	70,000	301,32 47,05	21 092,16 3 293,54
3	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	41,330	256,38 23,06	10 596,18 953,24
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,500	78,42	1 293,89
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km a materialului frezat	t	16,500	78,42 16,47	1 293,89 271,71
					0,00	0,00

Total Plombarea gropilor str. Uzinelor si str. Turghenev

41 227,00

Incluziv salariu

6 717,22

Прямые затраты	lei	41 227,00
Asigurarea sociala	22,50 %	1 511,37
Total	100,00 +	42 738,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 197,06
Total	100,00 +	48 935,44
Beneficiu	6,00 %	2 936,13
Total	100,00 +	51 871,57
TVA	20,00 %	10 374,31

Total

62 245,88

Incluziv salariu

6 717,22

Diriginte de șantie

INTOCMIT :

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Director

I.Russu

B. Popovici

APROBAT:

Beneficiar:
Primaria Briceni

Primar

V. Gorodinschii



Antreprenor: S.A. Drumuri Briceni

Beneficiar: Primaria Briceni

Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni**

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plombarea gropilor str. Uzinelor si str. Turghenev				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			227,80 <hr/> 33,62
	101	Muncitor	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,67	0,046
	1422102205518	Beton asfaltic	t	0,1150	1 230,00	141,450
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	300,00	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			301,32 <hr/> 47,05
	101	Muncitor	h-om	0,8160	57,66	47,051
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,67	0,046
	1422102205518	Beton asfaltic	t	0,1610	1 230,00	198,030
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	300,00	19,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
3	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7	m2			256,38 <hr/> 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	101	Muncitor	h-om	0,4000	57,66	23,064
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,67	0,046
	1422102205518	Beton asfaltic	t	0,1610	1 230,00	198,026
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,081
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	400,00	14,004
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,00	2,251
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,801
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,602
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	300,00	10,503
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,002
4	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,42
	101	Muncitor	h-om	1,3600	57,66	78,418
5	TsI50A2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km a materialului frezat	t			16,47
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	257,30	16,467

INTOCMIT :

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Director



I. Russu

APROBAT:

Beneficiar :
Primăria Briceni



V. Gorodinschii

Antreprenor: S.A. Drumuri Briceni

Beneficiar: Primaria Briceni

Obiect: **Reparatia strazilor din or. Briceni**

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	101	Muncitor	h-om	116,497	57,66	6 717,216
Total manopera						6 717,22

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic	t	21,949	1 230,00	26 997,270
2.	23203226001101	Bitum	t	0,088	8 400,00	739,200
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,878	7,67	6,734
Total materiale de construcții						27 743,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,317	45,00	329,265
2.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,097	400,00	3 238,800
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,097	300,00	2 429,100
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,171	100,00	117,100
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,171	200,00	234,200
6.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,056	257,30	271,709
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,732	200,00	146,400
Total utilaje de construcții						6 766,58

Total:

Прямые затраты	lei	41 227,00
Asigurarea socială	22,50 %	1 511,37
Total	100,00 +	42 738,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 197,06
Total	100,00 +	48 935,44
Beneficiu	6,00 %	2 936,13
Total	100,00 +	51 871,57
TVA	20,00 %	10 374,31

Total

62 245,88

INTOCMIT :

Antreprenor:
SA "Drumuri Briceni"

Director



I. Russu

APROBAT:

Beneficiar:
Primaria Briceni

V. Gorodinschii

