

**Reparatia acoperisului la
cladirea gradinitei de copii s.
Glinjeni r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 221 090,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	470,0000	22,462 22,262	10 557,328 10 463,328
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	470,0000	5,866 5,566	2 756,832 2 615,832
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori	m	120,0000	61,783 29,683	7 413,984 3 561,984
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0,0071 se iau dupa priect	m2	470,0000	33,351 9,121	15 675,158 4 287,058
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,3000	55,399 12,059	238,215 51,853
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,3000	418,126 63,386	1 797,942 272,560

1	2	3	4	5	6	7
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	470,0000	18,614 7,730	8 748,627 3 633,100
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	470,0000	163,370 35,558	76 784,135 16 712,260
9	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv LS10,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	35,0000	165,266 37,104	5 784,327 1 298,640
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0,009	m2	38,5000	11,341 9,121	436,643 351,173
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	38,5000	168,049 37,104	6 469,881 1 428,504
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	64,0000	206,464 9,276	13 213,664 593,664
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	58,0000	197,887 10,822	11 477,446 627,676
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	39,0000	30,450 23,190	1 187,562 904,410

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			162 541,744
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				162 541,744 46 802,042

		Total	Lei	162 541,74
		Asiguararea sociala si medicala	22,5 %	10 530,46
		Transportarea	2 %	2 295,96
		Regia	3 %	5 261,04
		Beneficiul	2 %	3 612,58
		Total		184 241,78
		TVA	20 %	36 848,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		221 090,14
				46 802,03

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)