

CAIET DE SARCINI

privind achiziția valoare mică

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Migrație
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Migrație
3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparație curente a încăperilor/birourilor din cadrul aparatului central al IGM, mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etajul 4

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumiri lucrări / materiale	Unitate de măsură	Cantitate
		Reparatia biroului nr. 414		
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	21,000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,000
3	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereți gletuți sau pe glet de netezire	m2	73,000
4	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	9,000
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	73,000
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	73,000
7	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,000
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	73,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, K=2,000	m2	73,000
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	73,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,000
12	RCsKOIAI	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderenței, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	8,500
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material mărunț (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	23,000
14	CG36B	Pardosele din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport, inclusiv plintele.	m2	23,000
		Reparatia biroului nr. 415.		
15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	17,000
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,500
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,500
18	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereți gletuți sau pe glet de netezire	m2	65,000
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	65,000
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,000
21	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, K=2,000	m2	65,000
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	65,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000
25	RCsKOIAI	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderenței, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	20,500
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material mărunț (polistiren expandat pentru rosturi de defomiatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,500
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent	m2	20,500
		Reparatia biroului nr. 418		
28	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,000

29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,500
30	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru mo:oare cu putere de 55-200 kW	buc	8,000
31	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereți gletuți sau pe glet de netezire	m2	62,000
32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	62,000
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	62,000
34	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000
35	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, K=2,000	m2	62,000
36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	62,000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000
38	RCsKOIA	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgiriată pentru asigurarea aderenței	m2	7,500
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material mărunț (polistiren expandat pentru rosturi de deformare, cirpe, martori)=1,005	m2	17,500
40	CG17D	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2	17,500
Coridor				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,000
42	RCsKOIAI	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgiriată pentru asigurarea aderenței, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	45,000
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material mărunț (polistiren expandat pentru rosturi de deformare, cirpe, martori)= 1,005	m2	115,000
44	CG17D	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2	115,000
Viceu				
45	RpC056A	Demontări: timplarie din lemn (usi,.)	m2	7,000
46	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pira la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	7,000
Electricitatea				
47	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare construcție din fonta de 25-63 A, montată pe console sau în cutii și panouri de tablou	buc	20,000
48	RpEEOIB	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat	buc	4,000

- Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, Cod urbanistic CUC nr.434/2023 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”. Totodată având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului public național normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

- La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate prin metoda de resurse formularele desfășurate nr.7; nr.5 și nr.3.

ATENȚIE: IGM la momentul actual activează, respectiv serviciile/lucrările de reparație curente vor fi efectuate în etape, (birouri; coridor, WC) vor fi închise pentru efectuarea lucrărilor de reparație curente, după care celelalte încăperi.

Întocmit:

Specialist principal al SMLA a IGM
Valeriu STRATILA