

**Reparatia drumurilor locale s.
Peresecina. Str. Stamati**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrarile de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,260
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 404,200
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,260
		Capitolul 2. Constructia drumurilor din beton L=590 m, B=4 m		
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	472,000
5	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi (M-350), drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm (k=0,933, pentru gr. de 14 cm) K=0,933	m2	2 360,000
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa d8AIII 100x100mm)	t	19,352
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	224,200
8	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	590,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrarile de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,420
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 261,400
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,420
		Capitolul 2. Constructia drumurilor din beton L=530 m, B=4 m		
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	424,000
5	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi (M-350), drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm (k=0,933, pentru gr. de 14 cm) K=0,933	m2	2 120,000
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa d8AIII 100x100mm)	t	17,380
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	201,000
8	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	530,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia drumurilor locale s.
Peresecina. Str-la Stefan cel
Mare**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrarile de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,990
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	338,300
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,990
		Capitolul 2. Constructia drumurilor din beton L=190 m, B=3 m		
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	114,000
5	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi (M-350), drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm (k=0,933, pentru gr. de 14 cm) K=0,933	m2	570,000
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa d8AIII 100x100mm)	t	4,674
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,150
8	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	142,500

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia drumurilor locale s.
Peresecina. Str. Nucarilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrarile de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,530
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	770,100
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,530
		Capitolul 2. Constructia drumurilor din beton L=370 m, B=3,5 m		
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	259,000
5	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi (M-350), drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm (k=0,933, pentru gr. de 14 cm) K=0,933	m2	1 295,000
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa d8AIII 100x100mm)	t	10,618
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	123,000
8	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	323,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.